

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	伊田テクノス(株)
契約業者の住所	埼玉県東松山市松本町2-1-1
工事の名称	R6利根川左岸斗合田築堤その2工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町斗合田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L＝約560m 河川土工 1式 盛土工 約10,200m ³ 盛土工（ICT） 約7,900m ³ 法面整形工（ICT） 約23,930m ² 法覆護岸工 1式 植生工 約24,700m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工（ICT） 約4,170m ² 縁石工 1式 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年10月5日
工期(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	191,950,000 円(税込み)
変更金額	+19,250,000 円(税込み)
変更後の契約金額	211,200,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地調査の結果、盛土工の土量が増となったため、増工。 ・他工事との調整の結果、土砂運搬が変更となったため、増工。 ・現地調査の結果、法面整形工（ICT）が増となったため、増工。 2. 法覆護岸工 ・現地調査の結果、植生工の面積が増となったため、増工。 3. 付帯道路工 ・計画を見直した結果、坂路が不要となったため、減工。 4. 光ケーブル配管工 ・計画を見直した結果、光ケーブル配線の復旧が減となったため、減工。 5. 構造物撤去工 ・現地調査の結果、舗装版破砕が増となり、増工。 6. 仮設工 ・土運搬が変更となり、損料日数が増となったため、敷鉄板を増工。 ・詳細設計の付与により、仮設光ケーブル配管・配線工を追加したため、増工。 7. 共通仮設費 (1)運搬費 ・土運搬が変更になり、敷鉄板が増となったため、仮設材運搬を増工。 (2)準備費 ・計画の変更に伴い、表土運搬量が減となったため、減工。 (3)技術管理費 ・施工モニタリング調査項目が減となったため、減工。 ・ICT施工数量に変更が生じたため、保守管理（ICT）を増工。 ・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）を追加するため、増工。 8. 工期 工期は、地元調整に時間を要したため、81日間延長し、令和7年6月20日までとした。