

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目 2 番 5 号MF P R ビル 7 階
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 6 号八王子国道出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	自）東京都町田市鶴間地先 至）東京都西多摩郡瑞穂町二本木地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現場塗装工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 3 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 , 7 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 1 , 6 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
	●国道 1 6 号拝島 1 丁目第三歩道橋 1. 工場製作工 現地調査の結果、工場製作工を削除する。 2. 舗装工（夜間） 現地調査の結果、橋面防水工及び薄層カラー舗装工を削除し、舗装打換え工については数量精査（増）する。 3. 舗装工 現地調査の結果、橋面防水工及び薄層カラー舗装工を追加する。 4. 橋梁付属物工 現地調査の結果、排水施設工の夜間施工を追加し、止水工を夜間施工から昼間施工へ変更する。また、歩道橋名シート等の銘板工を追加する。 5. 横断歩道橋工（夜間） 現地調査の結果、既設デッキプレート腐食が著しいため、高強度繊維補強コンクリート床版を追加する。 6. 横断歩道橋工 現地調査の結果、既設階段部に著しい腐食が生じていたため当て板補修が必要となったことや高強度繊維補強コンクリート床版を設置するための受け材を設ける必要が生じたため、横断歩道橋工を追加する。 7. 橋梁補修工 現地調査の結果、ひび割れ補修工を数量精査（減）し、断面修復工については数量精査（増）する。また、既設横桁に欠損している箇所があったため、現場溶接桁補強工を追加する。

変更理由

8. 現場塗装工（夜間）

現地調査の結果、廃材（塗膜片）の回収・積込を行ったため、橋梁塗装工を数量精査（増）する。

9. 現場塗装工

現地調査の結果、廃材（塗膜片）の回収・積込を行ったため、橋梁塗装工を数量精査（増）し、張紙防止塗装工を追加する。

10. 構造物撤去工（夜間）

現地調査の結果、既設デッキプレートの撤去を行ったため、構造物取壊し工を追加する。

11. 構造物撤去工

階段蹴上げ部上端の切断を行ったため、構造物取壊し工を追加する。

12. 仮設工

1) 現地調査の結果、環境対策工を数量精査（増）する。

2) 交通管理者と協議の結果、交通管理工を数量精査（減）する。

●国道16号相模原南警察署前歩道橋

1. 舗装工（夜間）

現地調査の結果、橋面防水工及び薄層カラー舗装工を削除する。また、舗装打換え工については、数量精査（増）する。

2. 舗装工

現地調査の結果、橋面防水工・舗装打換え工・薄層カラー舗装を追加する。

3. 橋梁付属工（夜間）

現地調査の結果、排水施設工を数量精査（増）する。また、橋梁用高欄工を削除する。

4. 橋梁付属物工

現地調査の結果、橋梁用高欄工・止水工・銘板工を追加する。

5. 横断歩道橋工（夜間）

現地調査の結果、デッキプレートの損傷箇所が多数生じていたため、横断歩道橋工を数量精査（増）する。また、橋脚補修工を追加する。

6. 横断歩道橋工地調査の結果、廃材（塗膜片）の回収・積込を行ったため、橋梁塗装工を数量精査（増）する。

7. 現場塗装工（夜間）

現地調査の結果、廃材（塗膜片）の回収・積込を行ったため、数量精査（増）する。

8. 現場塗装工

現地調査の結果、廃材（塗膜片）の回収・積込を行ったため、数量精査（増）し、張紙防止塗装工・階段防滑工を追加する。

9. 構造物撤去工（夜間）

現地調査の結果、運搬処理工を数量精査（増）する。

10. 構造物撤去工

現地調査の結果、地覆プレートを撤去しないと、デッキプレートの端部の補修を行えないため、構造物取壊し工及び運搬処理工を追加する。

11. 仮設工

1) 既設塗膜に有害物質が確認されたため、環境対策工を追加する。

2) 交通管理者と協議の結果、交通管理工を数量精査（減）する。

●国道16号清新3丁目歩道橋

1. 舗装工

現地調査の結果、舗装打換え工を数量精査（増）し、舗装打換え工（夜間）を追加する。

2. 橋梁付属物工

現地調査の結果、排水施設工を数量精査（減）し、止水工を数量精査（増）する。

3. 横断歩道橋工

現地調査の結果、横断舗装橋工を数量精査（増）する。

4. 現場塗装工

現地調査の結果、既設塗膜に有害物質の含有が確認されたため、塗膜除去広報をRC-Ⅲ系からRC-Ⅱ系（粉塵抑制工法）へ変更を行った。また、張紙防止塗装工を追加する。

5. 構造物撤去工

現地調査の結果、運搬処理工を数量精査（減）する。

6. 仮設工

1) 既設塗膜に有害物質の含有が確認されたため、環境対策工を追加する。
横断歩道橋工地調査の結果、廃材（塗膜片）の回収・積込を行ったため、橋梁塗装工を数量精査（増）する。

7. 現場塗装工（夜間）

現地調査の結果、廃材（塗膜片）の回収・積込を行ったため、数量精査（増）する。

8. 現場塗装工

現地調査の結果、廃材（塗膜片）の回収・積込を行ったため、数量精査（増）し、張紙防止塗装工・階段防滑工を追加する。

9. 構造物撤去工（夜間）

現地調査の結果、運搬処理工を数量精査（増）する。

10. 構造物撤去工

現地調査の結果、地覆プレートを撤去しないと、デッキプレートの端部の補修を行えないため、構造物取壊し工及び運搬処理工を追加する。

11. 仮設工

1) 既設塗膜に有害物質が確認されたため、環境対策工を追加する。

2) 交通管理者と協議の結果、交通管理工を数量精査（減）する。

●八王子国道出張所管内

1. 応急処理工

現地調査の結果、応急処理工を数量精査（減）する。

●共通仮設費

1) 既設の塗装を調査した結果、有害物質が確認されたため、安全費を数量精査（増）する。

2) 受注者と協議の結果、技術管理費に施工費調査、諸経費動向調査を追加する。

3) 受注者と協議の結果、現場の環境改善として快適トイレを設置したため営繕費を追加する。

●工期

工期は第1回変更設計のとおりとする