

荒川第二・三調節池整備の概要

埼玉県南部・東京都を洪水から守るため、広い河川敷を活用して、洪水時に川の水の一部をためこむ「荒川第二・三調節池」を整備しています。

計画平面図




注)堤防、越流堤、排水施設などの位置や幅については検討中のものであり、確定しているものではありません。

事業の内容

- 場所
埼玉県さいたま市、川越市、上尾市
- 全体事業費
約1,670億円
- 事業期間
平成30年度～令和12年度(13年間)
- 事業内容
 - ・荒川第二・三調節池の整備
洪水調節容量 約5,100万 m^3
(第二:約3,800万 m^3 、第三:約1,300万 m^3)
 - ・JR川越線荒川橋りょう改築
 - ・荒川右岸堤(対岸堤)の整備

断面図(イメージ)

調節池の断面(上流から下流に見た図)



注)この図は、調節池の関係施設を分かりやすく示したイメージ図であり、実際とは異なります。

1


現在の工事状況(令和7年2月時点)

【荒川第二調節池】

令和4年12月より、排水門及び囲繞堤整備等を実施し、令和8年出水期までに段階的な効果の発現を目指す。

【荒川第三調節池】

令和4年11月より、排水樋管及び周囲堤整備を実施し、当該工区は令和7年3月の完成を目指す。



整備状況図



2

さいたま市桜区 荒川第二調節池排水門及び囲ぎょう堤新設工事


工事着手前(令和3年10月)



現状(令和7年2月)



荒川第二調節池 排水門



上尾市平方地区 排水樋管及び堤防新設工事

工事着手前(令和4年5月)



現状(令和7年2月)



平方樋管

