

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	松本土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県松本市大字島立 6 3 5 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号坂城更埴 B P 塩崎地区改良 1 6 工事
工 事 場 所	長野県長野市篠ノ井塩崎地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路改良 (長野地区) 道路土工 (残土処理工 V=960m ³) 地盤改良工 (固結工 N=368本) 排水構造物工 (側溝工 L=62m、管渠工 L=6m) 構造物撤去工 (構造物取壊し工 V=47m ³) 応急処理工 一式 仮設工 一式 道路改良 (坂城地区) 道路土工 (残土処理工 V=2, 600m ³) 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 8 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 4 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変更理由	【道路改良（長野地区）】 1. 道路土工 現地精査に伴い、残土処理工を数量精査（減）する。 2. 地盤改良工 現地調査の結果より、固化材配合量の変更、打設長の精査及び数量変更を行ったことから固結工を増工する。あわせて、ICT活用に伴う変更を行う。 3. 排水構造物工 1) 現地精査の結果、作業土工を数量精査（減）する。 2) 現地調査の結果、側溝の施工条件の変更及び使用材料の変更を行う。 3) 現地調査の結果、施工時の歩行者通路の設置に伴い暗渠排水管が必要なことから、管渠工を追加する。 4. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物撤去工を増工する。 5. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工を減工する。 6. 仮設工 1) 現地精査の結果、工事用道路、給水工及び交通管理工を数量精査（増）する。 2) 現地精査の結果、水替工の条件変更を行う。 3) 地元要望及び現地調査の結果、通行規制期間における歩行者通路の整備が必要となったことから歩行者通路工を追加する。 4) 現地調査の結果、地盤改良工の施工に伴い施工基面の整正が必要なことから、地盤改良造成工を追加する。 5) 関係機関協議の結果、通行規制期間における安全対策として、安全設備復旧工及び仮設防護柵工を追加する。 7. 共通仮設費 1) ICT活用及び施工に伴い必要となった試験を実施したことから、技術管理費を増工する。 2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。 【道路改良（坂城地区）】 8. 道路土工 現地精査に伴い、残土処理工を数量精査（減）する。 9. 仮設工 1) 現地精査の結果、防塵対策として工事用道路工を追加する。 2) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。 10. 共通仮設費 1) 工事用道路工の追加に伴い、運搬費を追加する。 2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。 11. 工期 工期は、元設計とおりとする。
-------------	--