

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野県長野市大字鶴賀緑町 1631-3
工事の名称	R5国道18号上田BP国分地区改良3工事
工事場所	長野県上田市国分地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【道路改良(国分地区)】 道路土工(掘削工(ICT) V=14,000m³、法面整形工(ICT) A=1,410m²) 法面工(植生工 A=920m²) 石・ブロック積(張)工(コンクリートブロック工 A=211m²) 擁壁工(プレキャスト擁壁工 L=18m) 排水構造物工(側溝工 L=106m、管渠工 L=12m、集水桝・マンホール工 N=3基) 階段工(階段工 N=1基) 縁石工(縁石工 L17m) 防護柵工(防止柵工 L=50m) 構造物撤去工(構造物取壊し工 V=35m³) 舗装工(アスファルト舗装工 A=349m²) 仮設工 一式 応急処理工 一式</p> <p>【橋梁下部】 橋台工(橋台躯体工 N=2基)</p> <p>【道路改良(下之条地区)】 道路土工(残土処理工 V=1,500m³) 仮設工 一式</p> <p>【道路改良(坂城町上平地区)】 道路土工(残土処理工 V=11,100m³) 仮設工 一式</p> <p>【道路改良(坂城町網掛地区)】 道路土工(残土処理工 V=2,000m³) 仮設工 一式</p>
工期(自)	令和 6年 8月19日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	157,080,000円(税込み)
変更金額	+ 54,395,000円(税込み)
変更後の契約金額	211,475,000円(税込み)

変更理由

【道路改良（国分地区）】

1. 道路土工
 - 1) 現地精査の結果、掘削工及び法面整形工（ICT）を数量精査（減）する。
 - 2) 工事間調整の結果、残土仮置き場の変更を行ったため、残土処理工を増工する。
2. 法面工
現地調査の結果、法面の土質条件を考慮した材料への規格変更を行うとともに、数量精査（減）する。
3. 石・ブロック積（張）工
 - 1) 現地精査に伴い、作業土工を増工する。
 - 2) 石工の確保が困難であることから、現場作業の機械化・省力化を図るため、コンクリートブロック（間知ブロック張）を減工し、コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）を増工する。
4. 擁壁工
詳細設計の引渡しに伴い、擁壁工を追加する。
5. 排水構造物工
 - 1) 現地精査の結果、作業土工を数量精査（増）する。
 - 2) 詳細設計の引渡しに伴い、側溝工及び集水桝・マンホール工を増工し、管渠工を追加する。
6. 階段工
詳細設計の引渡しに伴い、当初計上していた階段工を減工し、新たな階段工を増工する。
7. 縁石工
詳細設計の引渡しに伴い、縁石工を追加する。
8. 防護柵工
詳細設計の引渡しに伴い、防護柵工を追加する。
9. 構造物撤去工
詳細設計の引渡しに伴い、構造物撤去工を追加する。

10. 舗装工

- 1) 現地精査の結果、アスファルト舗装工（側道舗装工）を数量精査（増）する。
- 2) 詳細設計の引渡しに伴い、アスファルト舗装工（側道舗装工）を増工する。

11. 仮設工

- 1) 現地精査の結果、工事用道路工及び交通管理工を数量精査（増）する。
- 2) 現地調査の結果、水替工を追加する。

12. 応急処理工

- 現地精査の結果、応急処理工を増工する。

【橋梁下部】

13. 橋台工

- 1) 現地精査の結果、作業土工を数量精査（増）する。
- 2) 冬期養生の実施に伴い、橋台躯体工（A1）及び橋台躯体工（A2）を増工する。

14. 共通仮設費

- 1) 現地精査の結果、運搬費を数量精査（増）する。
- 2) ICT活用に伴う、起工測量等により技術管理費を増工する。
- 3) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。

【道路改良（下之条地区）】

15. 道路土工

- 工事間調整及び現地精査の結果、残土処理工を数量精査（減）する。

16. 仮設工

- 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。

【道路改良（坂城町上平地区）】

17. 道路土工

- 工事間調整の結果、残土処理工を増工する。

18. 仮設工

- 工事間調整の結果、交通管理工を増工する。

【道路改良（坂城町網掛地区）】

19. 道路土工

- 工事間調整の結果、残土処理工を増工する。

20. 仮設工

- 工事間調整の結果、交通管理工を増工する。

21. 工期

- 工期は、元設計のとおりとする。