

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 日
契 約 業 者 名	川田建設 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区滝野川 6 - 3 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 9 号穂刈橋補修工事
工 事 場 所	長野県長野市信州新町下市場地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 7 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 4 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 5 , 3 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 令和 6 年 4 月 より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	川田建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区滝野川 6 - 3 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 9 号穂刈橋補修工事
工 事 場 所	長野県長野市信州新町下市場地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	ひび割れ補修工（充てん工法15.06m 低圧注入工法11.2m） 断面修復工（左官工法0.137m3） 現場塗装工 A=1,257m2 構造物撤去工（既設配管撤去150m） 仮設工一式
工 期 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 5 , 3 6 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 5 , 7 1 6 , 0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由	1. 橋梁支承工 現地踏査の結果、施工範囲の変更に伴い、鋼橋支承工を減工する。 2. 橋梁付属物工 現地踏査の結果、施工範囲の変更に伴い、落橋防止装置工を減工する。 3. 橋梁補修工 1) 現地調査の結果、橋脚の損傷状況の相違及び橋台のひび割れが判明したため、ひび割れ補修工の数量精査（増減）を行う。 2) 現地調査の結果、橋脚の損傷状況の相違及び橋台の損傷が判明したため、断面修復工の数量精査（増減）を行う。 4. 現場塗装工 1) 現地踏査の結果、素地調整を塗膜剝離材によるブラスト処理から循環ブラスト処理工法へ変更し数量精査（減）する。 2) 循環ブラスト処理へ変更したことにより、塗膜除去工を減工する。 5. 構造物撤去工 現場塗装工の変更に伴い、剝離材の運搬処理工を数量精査（減）する。 6. 仮設工 1) 穂刈橋がトラス構造であり、循環ブラスト工法を施工するにあたり施工者の安全を確保するため、足場工を変更する。 2) 現地調査の結果、有害塗膜対策の必要が生じたため、環境対策工を増工する。 3) 警察協議の結果及び上記工種の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。 7. 工 期 工期は、31日間短縮し、契約の翌日から令和7年2月28日までとする。
----------------	--