

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	(株)宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R5国道18号上田BP蒼久保地区改良3工事
工事場所	自)長野県東御市和 至)長野県上田市国分
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(掘削工7,200m ³ 、路体盛土工530m ³ 、路床盛土工210m ³)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	175,428,000円(税込み)
変更金額	+ 7,260,000円(税込み)
変更後の契約金額	182,688,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路土工 1) 現地精査の結果、掘削工(ICT)、路体盛土工及び法面整形工を数量精査(増)し、路床盛土工及び法面整形工(ICT)を数量精査(減)する。</p> <p>2. 工期 工期は、工事を一部一時中止していたため、31日間延長し、令和7年3月31日までとする。</p>

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) 宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R5国道18号上田BP蒼久保地区改良3工事
工事場所	自) 長野県東御市和 至) 長野県上田市国分
工事種別	一般土木工事
工事概要	【道路改良】 道路土工 (法面整形工 A=260m ² 法面整形工 (ICT) A=1,140m ² 残土処理工 V=1,200m ³) 法面工 (植生工 A=1,330m ²) 擁壁工 (場所打擁壁工 L=68m、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 L=50m) 階段工 (通路階段工 N=2基) 排水構造物工 (側溝工 L=323m、管渠工 L=54m、集水柵・マンホール工 N=5基) 防護柵工 (防止柵工 L=24m) 仮設工 一式 【道路維持】 除草工 (道路除草工 A=176,000m ²) 応急処理工 一式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	182,688,000円 (税込み)
変更金額	+ 43,147,500円 (税込み)
変更後の契約金額	225,835,500円 (税込み)

変更理由

【道路改良】

1. 道路土工

- 1) 現地精査の結果、法面整形工を数量精査（減）し、法面整形工（ICT）を数量精査（増）する。
- 2) 工事間調整の結果、残土処理工を追加する。

2. 法面工

現地調査の結果、法面の土質条件及び湧水対策を考慮し、植生工を増工する。

3. 擁壁工

- 1) 現地精査及び工事間調整に伴い、作業土工を増工する。
- 2) ICT活用に伴い、作業土工（ICT）を追加する。
- 3) 詳細設計の引渡しに伴い、場所打擁壁工（構造物単位）を減工する。

4. 階段工

- 1) 現地精査の結果、数量精査（減）する。
- 2) 土質試験の結果、使用中詰土の変更を行ったため、通路階段工を増工する。
- 3) 現地調査の結果、路盤の施工をアスファルト舗装と同時期に施工するのが経済的であることから、アスファルト舗装工（側道部）を減工する。

5. 排水構造物工

- 1) 現地精査及び工事間調整に伴い、作業土工を増工する。
- 2) ICT活用に伴い、作業土工（ICT）を追加する。
- 3) 現地精査の結果、側溝工を数量精査（減）する。
- 4) 現地精査の結果、管渠工を数量精査（増）する。
- 5) 工事間調整の結果、本工事での施工が不可欠となったことから、管渠工及び集水柵・マンホール工を増工する。

6. 仮設工

- 1) 地元要望により、防塵対策として防塵対策工を追加する。
- 2) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。

【道路維持】

7. 除草工

現地精査の結果、除草の条件変更したことから道路除草工を減工する。

8. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理工を増工する。

9. 共通仮設費

- 1) ICT活用及び現地調査に伴い、技術管理費を増工する。
- 2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。

10. 工期

工期は、元設計のとおりとする。