(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	ショーボンド建設(株) 東京支店
契約業者の住所	江東区南砂2-2-17
工事の名称	R5国道20号日野出張所管内橋梁補修工事
工事場所	東京都調布市緑ヶ丘地先外2箇所
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、現場塗装工1式、構造物撤去工1式、工場製作工1式、舗装工1式、橋梁付属物工1式、横断歩道橋工1式、仮設工1式、応急処理工1式
工期(自)	令和 6年 3月28日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	208,791,000円(税込み)
変更金額	+ 111,859,000円(税込み)
変更後の契約金額	320,650,000円(税込み)
	<p>●国道20号仙川橋</p> <ol style="list-style-type: none">橋梁付属物工 現地調査の結果、伸縮継手補修工、排水施設工、銘版工を追加する。橋梁補修工 修正設計の実施および河川管理者との協議の結果、支承取替工について数量精査(増)する。現場塗装工 現地調査の結果、橋梁塗装工について数量精査(増)する。構造物撤去工 現場塗装工の数量精査に伴い、運搬処理工について数量精査(増)する。仮設工 交通管理者と協議の結果、車線規制に伴う交通管理工について数量精査(増)する。 また、現地調査の結果、除去する塗膜片の飛散対策として、ばく露防止対策工を追加する。共通仮設費<ol style="list-style-type: none">伸縮継手の補修に先立ち、試掘調査を行ったため、準備費を追加する。除去する塗膜片の飛散対策として、保護具等を使用したため、安全費を追加する。技術管理費に除去する塗膜の成分分析試験等を追加する。また、諸経費動向調査や施工調査の適用に伴い、各調査費を追加する。

変更理由

●白糸台3丁目歩道橋

1. 工場製作工
現地調査の結果、桁補強材製作工を数量精査（増）する。
2. 舗装工
現地調査の結果、橋面防水工、舗装打換え工、薄層カラー舗装工について数量精査（増）する。
3. 橋梁付属物工
現地調査の結果、防止柵工、標識工、銘板工を追加し、数量精査（増）する。
4. 横断歩道橋工
現地調査の結果、横断歩道橋工について数量精査（増）する。
5. 現場塗装工
現地調査の結果、橋梁塗装工について数量精査（増）する。
6. 構造物撤去工
現地調査の結果、標識撤去工、付属物撤去工を追加し、運搬処理工について数量精査（増）する。
7. 仮設工
交通管理者と協議の結果、車線規制に伴う交通管理工について数量精査（増）する。
また、現地調査の結果、除去する塗膜片の飛散対策として、ばく露防止対策工を追加する。
8. 共通仮設費
 - 1) 除去する塗膜片の飛散対策として、保護具等を使用したため、安全費を追加する。
 - 2) 除去する塗膜の成分分析試験等を行ったため、技術管理費を追加する。

●国領2丁目歩道橋

1. 工場製作工
現地調査の結果、桁補強材製作工を数量精査（増）する。
2. 舗装工
現地調査の結果、橋面防水工、舗装打換え工、薄層カラー舗装工について数量精査（増）する。
3. 橋梁付属物工
現地調査の結果、排水施設工、止水工について数量精査（増）する。
4. 横断歩道橋工
現地調査の結果、横断歩道橋工について数量精査（増）する。
5. 現場塗装工
現地調査の結果、橋梁塗装工について数量精査（増）する。
6. 構造物撤去工
現場塗装工の数量精査に伴い、運搬処理工について数量精査（増）する。
7. 仮設工
交通管理者と協議の結果、車線規制に伴う交通管理工について数量精査（増）する。
また、現地調査の結果、除去する塗膜片の飛散対策として、ばく露防止対策工を追加する。
8. 共通仮設費
 - 1) 除去する塗膜片の飛散対策として、保護具等を使用したため、安全費を追加する。
 - 2) 除去する塗膜の成分分析試験等を行ったため、技術管理費を追加する。
 - 3) 現場環境改善として快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。
9. 応急処理工
工事中の降雪に伴い、横断歩道橋の除雪作業を実施したため、応急処理工を増工する。
10. 工期
工期は第2回変更設計のとおりとする。