

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月7日
契約業者	(株)ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町15番1号
工事の名称	R5堀口樋管外ゲート設備更新工事
工事場所	群馬県太田市堀口町地先外1箇所
工事種別	機械設備工事
工事概要	製作工1式 扉体2門 戸当り2門分 開閉装置2門分 据付工1式 既設水門撤去2門 据付2門
工期(自)	令和6年3月12日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	98,120,000 円(税込み)
変更金額	+3,124,000 円(税込み)
変更後の契約金額	101,244,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2 (工事)

(第2回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	(株)ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町15番1号
工事の名称	R5堀口樋管外ゲート設備更新工事
工事場所	群馬県太田市堀口町地先外1箇所
工事種別	機械設備工事
工事概要	製作工1式 扉体2門 戸当り2門分 開閉装置2門分 据付工1式 既設水門撤去2門 据付2門
工期(自)	令和6年3月12日
工期(至)	令和7年4月25日
変更前の契約金額	101,244,000円(税込み)
変更金額	+0円(税込み)
変更後の契約金額	101,244,000円(税込み)
変更理由	1. 工期 施工に先立ち、堀口樋管戸当り部を打設調査したところ、コンクリートの充填が十分でなく、戸当り部の強度が不足することが判明した。強度を確保するには、戸当りを更新することが必要になり、その施工に1ヶ月の不足の期間を要した。 上記の理由により、工期を令和7年4月25日までとした。

標準様式例6-2（工事）

第3回（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年4月21日
契約業者	(株)ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町15番1号
工事の名称	R5堀口樋管外ゲート設備更新工事
工事場所	群馬県太田市堀口町地先外1箇所
工事種別	機械設備工事
工事概要	製作工 1 式 扉体 2 門 戸当り 2 門分 開閉装置 2 門分 点検架台 2 門分 据付工 1 式 既設水門撤去 2 門 据付 2 門
工期(自)	令和6年3月12日
工期(至)	令和7年4月25日
変更前の契約金額	101,244,000 円(税込み)
変更金額	+39,765,000 円(税込み)
変更後の契約金額	141,009,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 製作工</p> <ul style="list-style-type: none"> 堀口樋管の戸当り重構造部の補強部材を製作したため、増工した。 堀口樋管、前小屋樋管の点検架台を製作したため、増工した。 <p>2. 据付工</p> <ul style="list-style-type: none"> 堀口樋管の戸当り重構造部の補強部材を設置したため、増工した。 堀口樋管、前小屋樋管の点検架台を設置したため、増工した。 堀口樋管、前小屋樋管の既設防護柵を改造したため、増工した。 堀口樋管、前小屋樋管の照明設備をLED式に更新したため、増工した。 現場発生品運搬費を実績により増工した。 <p>3. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none"> 堀口樋管、前小屋樋管の施工にあたり、クレーン設置用の構台を設置したため、増工した。 <p>4. 共通仮設費</p> <ul style="list-style-type: none"> 諸経費動向調査、機械設備施工実態調査、施工合理化調査の対象工種となったため、調査費用を増工した。 快適トイレの精算変更(増)を行った。