

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所  
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	1	綾右 17-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市金明町	17.0k 上109m 16.5k 上309m	276	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	2	綾右 16-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市金明町	16.5k 上214m 16.5k	214	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	3	綾右 16-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市金明町	16.0k 上355m 16.0k 上284m	71	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	4	綾右 15-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市旭町1丁目	15.5k 上408m 15.0k 上479m	433	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	5	綾右 15-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市中根1丁目	15.0k 上428m 15.0k 上202m	226	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	6	綾右 15-3	綾瀬川	(重点)工作物	B	右	埼玉県 草加市栄町三丁目	15.0k 上200m	1箇所	松原大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	7	綾右 15-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市松江1丁目	15.0k 上101m 14.5k 上303m	303	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	8	綾右 14-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市松江1丁目	14.5k 上202m 14.0k 上408m	304	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	9	綾右 14-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上382m 14.0k 上331m	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	10	綾右 14-3	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上331m 14.0k 上306m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	11	綾右 14-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上306m 14.0k 上255m	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	12	綾右 14-5	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市栄町一丁目	14.0k 上300m	1箇所	谷古宇橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	13	綾右 14-6	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上229m 14.0k 上204m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	14	綾右 14-7	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上204m 14.0k 上179m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	15	綾右 13-1	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上478m 13.5k 上478m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	16	綾右 13-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	13.5k 上478m 13.5k 上347m	131	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	17	綾右 13-3	綾瀬川	越水(溢水)旧川跡	B 要注	右	埼玉県 草加市神明2丁目	13.5k 上347m 13.5k	347	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	18	綾右 13-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市住吉2丁目	13.5k 上152m 13.0k 上152m	356	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	19	綾右 13-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k 上152m 13.0k 上127m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	20	綾右 13-6	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k 上25m 13.0k	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	21	綾右 12-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市手代町	12.5k 上476m 12.5k	476	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	22	綾右 12-2	綾瀬川	(重点)越水(溢水)旧川跡	B 要注	右	埼玉県 草加市手代町	12.5k 上75m 12.0k 上75m	426	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎)計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	23	綾右 12-3	綾瀬川	(重点)越水(溢水)旧川跡	A 要注	右	埼玉県 草加市手代町	12.0k 上75m 12.0k 上50m	25	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎)計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	24	綾右 12-4	綾瀬川	(重点)越水(溢水)旧川跡	B 要注	右	埼玉県 草加市手代町	12.0k 上50m 12.0k 上30m	20	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎)計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	25	綾右 12-5	綾瀬川	(重点)越水(溢水)旧川跡	B 要注	右	埼玉県 八潮市大字柳の宮	12.0k 上30m 12.0k	30	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎)計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	26	綾右 11-1	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	B	右	埼玉県 八潮市大字柳の宮	12.0k 上251m 11.5k 上251m	250	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎)計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊

様式-2

## 令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所  
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
江戸川河川事務所	27	綾右	11-2	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	B	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.5k 上251m 11.5k 上20m	231	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 柳の宮橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	28	綾右	11-3	綾瀬川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県 八潮市西袋	11.5k 上200m	1箇所		八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	29	綾右	11-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.5k 上20m 11.0k 上423m	95	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	30	綾右	11-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上423m 11.0k 上254m	169	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	31	綾右	11-6	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上254m 11.0k 上229m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	32	綾右	11-7	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上229m 11.0k 上179m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	33	綾右	11-8	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上179m 11.0k 上100m	79	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	34	綾右	11-9	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上50m 10.5k 上239m	238	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	35	綾右	10-1	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑8丁目	10.5k 上239m 10.5k 上107m	132	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	36	綾右	10-2	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑7丁目	10.5k 上21m 10.0k 上428m	96	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	37	綾右	10-3	綾瀬川	旧川跡	要注	右	東京都 足立区花畑7丁目	10.0k 上428m 10.0k 上377m	51	旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	38	綾右	10-4	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑7丁目	10.0k 上377m 10.0k 上352m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	39	綾右	10-5	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑6丁目	10.0k 上352m 10.0k 上302m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	40	綾右	10-6	綾瀬川	旧川跡	要注	右	東京都 足立区花畑6丁目	10.0k 上302m 10.0k 上251m	51	旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	41	綾右	10-7	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑6丁目	10.0k 上251m 10.0k 上176m	75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	42	綾右	10-8	綾瀬川	旧川跡	要注	右	東京都 足立区花畑6丁目	10.0k 上176m 10.0k 上151m	25	旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	43	綾右	10-9	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑6丁目	10.0k 上151m 10.0k 上75m	76	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	44	綾右	10-10	綾瀬川	旧川跡	要注	右	東京都 足立区花畑6丁目	10.0k 上75m 9.5k 上496m	90	旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	45	綾右	9-1	綾瀬川	旧川跡	要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上496m 9.5k 上485m	11	旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	46	綾右	9-2	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上485m 9.5k 上460m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	47	綾右	9-3	綾瀬川	旧川跡	要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上460m 9.5k 上434m	26	旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	48	綾右	9-4	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上434m 9.5k 上409m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	49	綾右	9-5	綾瀬川	旧川跡	要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上409m 9.5k 上332m	77	旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	50	綾右	9-6	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上332m 9.5k 上307m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	51	綾右	9-7	綾瀬川	旧川跡	要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上307m 9.5k 上255m	52	旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工

様式-2

## 令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所  
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
江戸川河川事務所	52	綾右	9-8	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上255m 9.5k 上204m	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	53	綾右	9-9	綾瀬川	旧川跡	要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上204m 9.5k 上123m	81	旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	54	綾右	9-10	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都 足立区南花畑4丁目	9.0k 上281m 9.0k 上255m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	55	綾右	9-11	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都 足立区南花畑4丁目	9.0k 上77m 8.5k 上475m	102	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	56	綾右	8-1	綾瀬川	新堤防	要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上414m 8.5k 上407m	7	築堤後3年未滿 R 4綾瀬川南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R6.3)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	シート張り 工
江戸川河川事務所	57	綾右	8-2	綾瀬川	新堤防	要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上407m 8.5k 上385m	22	築堤後3年未滿 R 2綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R5.3) R 4綾瀬川南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R6.3)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	シート張り 工
江戸川河川事務所	58	綾右	8-3	綾瀬川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上385m 8.5k 上345m	40	築堤後3年未滿 R 2綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R5.3) R 4綾瀬川南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R6.3) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	シート張り 工 月の輪工
江戸川河川事務所	59	綾右	8-4	綾瀬川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上345m 8.5k 上310m	35	築堤後3年未滿 R 2綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R5.3) R 4綾瀬川南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R6.3) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	シート張り 工 月の輪工
江戸川河川事務所	60	綾右	8-5	綾瀬川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上310m 8.5k 上300m	10	築堤後3年未滿 R 2綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R5.3) R 5綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事(R7.2) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	シート張り 工 月の輪工
江戸川河川事務所	61	綾右	8-6	綾瀬川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上300m 8.5k 上280m	20	築堤後3年未滿 R 5綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事(R7.2) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	シート張り 工 月の輪工
江戸川河川事務所	62	綾右	8-7	綾瀬川	新堤防	要注	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上280m 8.5k 上210m	70	築堤後3年未滿 R 5綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事(R7.2)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	シート張り 工
江戸川河川事務所	63	綾右	8-8	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上200m 8.5k 上175m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	64	綾右	8-9	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上175m 8.5k 上55m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	65	綾右	8-10	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上55m 8.5k	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	66	綾右	8-11	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上165m	18	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	67	綾右	8-12	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.3k 上165m 8.3k 上46m	119	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	1	綾左	17-1	綾瀬川	旧川跡	要注	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上199m 17.0k 上191m	8	旧川跡の堤防	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	2	綾左	17-2	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上191m 17.0k 上159m	32	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	3	綾左	17-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上159m 17.0k 上136m	23	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	4	綾左	17-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上109m 16.5k 上478m	134	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	5	綾左	16-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 越谷市蒲生愛宕町	16.0k 上364m 16.0k 上326m	38	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	6	綾左	16-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 上326m 16.0k 上296m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	7	綾左	16-3	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 上296m 16.0k 上292m	4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工

様式-2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所  
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	8	綾左 16-4	綾瀬川	旧川跡	要注	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 上292m 16.0k 上233m	59	旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	月の輪工	
江戸川河川事務所	9	綾左 16-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 上146m 15.5k 上386m	237	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	10	綾左 15-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上305m 15.5k 上95m	210	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	11	綾左 15-2	綾瀬川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上95m 15.5k 上44m	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 築堤後3年未満 R2綾瀬川中根地先護岸整備工事(R5.5) R4綾瀬川中根地先護岸整備関連工事(R5.5)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り工	
江戸川河川事務所	12	綾左 15-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上44m 15.0k 上478m	69	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	13	綾左 15-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.0k 上428m 15.0k 上176m	252	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	14	綾左 15-5	綾瀬川	(重点) 工作物	B	左	埼玉県 草加市松江1丁目	15.0k 上200m	1箇所	松原大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	15	綾左 15-6	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江1丁目	15.0k 上101m 14.5k 上379m	228	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	16	綾左 14-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江1丁目	14.5k 上152m 14.5k 上126m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	17	綾左 14-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江2丁目	14.0k 上475m 14.0k 上400m	75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	18	綾左 14-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江3丁目	14.0k 上350m 14.0k	350	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	19	綾左 14-4	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市松江3丁目	14.0k 上300m	1箇所	谷古字橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	20	綾左 13-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江3丁目	13.5k 上367m 13.5k 上349m	18	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	21	綾左 13-2	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 草加市松江3丁目	13.5k 上349m 13.5k 上344m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工	
江戸川河川事務所	22	綾左 13-3	綾瀬川	旧川跡	要注	左	埼玉県 草加市松江3丁目	13.5k 上344m 13.5k 上308m	36	旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	月の輪工	
江戸川河川事務所	23	綾左 13-4	綾瀬川	旧川跡	要注	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.5k 上308m 13.5k 上298m	10	旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	月の輪工	
江戸川河川事務所	24	綾左 13-5	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.5k 上298m 13.5k	298	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工	
江戸川河川事務所	25	綾左 13-6	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋(上流側)	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	26	綾左 13-7	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	27	綾左 13-8	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋(下流側)	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	28	綾左 13-9	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.5k 上100m 13.0k	401	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	29	綾左 12-1	綾瀬川	(重点) 工作物	B	左	埼玉県 八潮市南後谷	12.5k 上479m 12.5k 上302m	177	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	30	綾左 12-2	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字南後谷	12.5k 上302m 12.5k 上277m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	31	綾左 12-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字南後谷	12.5k 上277m 12.5k 上101m	176	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	32	綾左 12-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字南後谷	12.5k 上101m 12.5k 上76m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	33	綾左 12-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字南後谷	12.5k 上76m 12.5k	76	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	
江戸川河川事務所	34	綾左 12-6	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字南後谷	12.5k			八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞	

様式-2

## 令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所  
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
江戸川河川事務所	35	綾左	12-7	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字南後谷	12.5k 12.0k	520	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防 氾濫危険水位設定箇所(谷古宇観測所)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	36	綾左	11-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字柳之宮	12.0k 11.5k 上471m	25	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 氾濫危険水位設定箇所(谷古宇観測所)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	37	綾左	11-2	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字柳之宮	11.5k 上471m 11.5k 上397m	74	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	38	綾左	11-3	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字柳之宮	11.5k 上397m 11.5k 上15m	382	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	39	綾左	11-4	綾瀬川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県 八潮市西袋	11.5k 上200m	1箇所	柳の宮橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	40	綾左	11-5	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字西袋	11.5k 上15m 11.0k 上424m	102	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	41	綾左	11-6	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上424m 11.0k 上225m	199	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	42	綾左	11-7	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上225m 11.0k 上164m	61	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	43	綾左	11-8	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上164m 11.0k 上153m	11	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	44	綾左	11-9	綾瀬川	(重点) 旧川跡	要注	左	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上153m 11.0k 上138m	15	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	45	綾左	10-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	東京都 足立区花畑8丁目	10.5k 上426m 10.5k 上271m	155	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	46	綾左	10-2	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	東京都 足立区花畑8丁目	10.5k 上271m 10.5k 上185m	86	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	47	綾左	10-3	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.5k 上185m 10.5k 上125m	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	48	綾左	10-4	綾瀬川	旧川跡	要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.5k 上115m 10.5k 上100m	15	旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	49	綾左	10-5	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.5k 上100m 10.0k 上178m	418	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	50	綾左	10-6	綾瀬川	越水(溢水) 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.0k 上178m 10.0k 上34m	144	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 築堤後3年未満 R2綾瀬川大曾根地先堤防護岸工事(R4.6) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り 工 月の輪工
江戸川河川事務所	51	綾左	10-7	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.0k 上34m 9.5k 上383m	162	危険箇所(越水)(個別対応区域) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	52	綾左	9-1	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上383m 9.5k 上235m	148	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	53	綾左	9-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上235m 9.5k 上153m	82	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	54	綾左	9-3	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上153m 9.5k 上128m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	55	綾左	9-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上128m 8.5k 上481m	631	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞

様式-2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所  
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所				
江戸川河川事務所	56	綾左	8-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	八潮市大字浮塚	8.5k 上379m 8.5k	379	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	57	綾左	8-2	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	八潮市大字浮塚	8.5k 8.3k 上203m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	58	綾左	8-3	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	東京都	足立区神明1丁目	8.3k 上203m 8.3k 上172m	31	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	59	綾左	8-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	東京都	足立区神明1丁目	8.3k 上172m 8.3k 上26m	146	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土嚢