# わたらせ砂防通信

WATARASE - SABO TIMES

令和７年 冬号（第１８号）

国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所　大間々・足尾砂防出張所 編集・発行
大間々砂防出張所：〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1204　Tel 0277-72-1664
足尾砂防出張所　：〒321-1513 栃木県日光市足尾町向原5-17　Tel 0288-93-2151
http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/

## 足尾今昔物語

『大畑沢緑の砂防ゾーン』は土石流の緩衝樹林帯として整備されました。
裸地からの土砂流出抑制及び緑化により、緑豊かな自然環境が戻りつつあります。

1937（昭和12）年

1988（昭和63）年

2024（令和6）年

## WILD PARK ASHIO

現場で出会うちょっとした癒やしのひととき

ニホンジカ

アナグマ

## わたらせ渓谷鐵道　イルミネーション紹介

わたらせ渓谷鐵道の各駅では、毎冬恒例のイルミネーションが点灯しています。地元ボランティアの方々が装飾されており、足尾らしく『光り輝くシカ』が闇夜に走り出すなど、可愛らしさを演出しています。（２月いっぱいまで点灯）

間藤駅

通洞駅

足尾駅

## 管内工事情報

※工期は工事進捗状況により変更する場合があります。

**工事名**　Ｒ６松木川上流工事用道路工事
工　期：Ｒ６年６月27日～Ｒ７年3月31日
受注者：大川建設(株)
箇　所：日光市足尾町地先




**工事名**　Ｒ５松木山腹工（大畑沢地区）工事
工　期：Ｒ６年９月３日～Ｒ７年３月28日
受注者：中村土建(株)
箇　所：日光市足尾町地先

**工事名**　Ｒ５松木山腹工（畑之沢）工事
工　期：Ｒ６年６月１日～Ｒ７年２月28日
受注者：(株)佐藤組
箇　所：日光市足尾町地先

**工事名**　Ｒ６出川床固群工事
工　期：Ｒ６年７月８日～Ｒ７年３月31日
受注者：前橋地建(株)
箇　所：日光市足尾町地先

**工事名**　Ｒ５花輪第５帯工工事
工　期：Ｒ６年10月１日～Ｒ７年３月28日
受注者：池下工業(株)
箇　所：みどり市東町地先

**工事名**　Ｒ６渡良瀬川管内砂防整備工事
工　期：Ｒ６年９月18日～Ｒ７年２月28日
受注者：(株)戸室組
箇　所：日光市足尾町地先・みどり市東町地先　外　砂防管内全域

# 大間々砂防出張所管内工事の紹介

## ～R5花輪第5帯工工事～

工　期　　令和６年１０月１日～令和７年３月２８日
受注者　　池下工業株式会社

工事の紹介
　花輪地区の渡良瀬川に堆積した土砂の二次移動防止と河道の安定を図る事を目的として帯工の整備を行っています。
全体計画：導流堤２９０m　帯工５基　河道整正

| | |
|---|---|
| 施工場所 | 群馬県みどり市東町花輪地先 |
| 主な工種 | 帯工、排水構造物工、除草工 |

施工箇所

排水構造物工

排水構造物設置のため掘削しています

第５帯工

今回の工事は第5帯工の一部です

コンクリートを打設しています

# 足尾砂防出張所管内工事の紹介

～R5松木山腹工（畑之沢）工事～　（株）佐藤組
～R5松木山腹工（大畑沢地区）工事～　中村土建（株）
工事の概要
　松木川流域の畑之沢と大畑沢では、斜面崩落が拡大しているため、落石防止網工、ロープ伏工を行い斜面緑化を促進させます。

畑之沢：毎日の通勤は高低差約２００mのモノレールにて

畑之沢：資材運搬はケーブルクレーンで行う



大畑沢：気温は氷点下、親綱を頼りに斜面上の作業が続く

～R6松木川上流工事用道路工事～　大川建設（株）
工事の概要
　松木川上流域にある砂防堰堤群の長寿命化対策・施設改良を行うため、施設までアクセスする工事用道路を施工します。

松木川工事用道路：冬季には１日中日が当たらない現場で、堰堤を流れる川も凍る中、除雪作業をしながら道路を延伸していく

～Ｒ６出川床固群工事～　前橋地建（株）
工事の概要
　出川では、洪水を安全に下流へ流すため、被災した既設の床固群を施工します。

出川：この現場もほとんど日が当たらず、体感気温は非常に低い。法面補強工のための掘削中