単 価 合 意 書

令和6年9月10日に契約したR6国道4号中岡本町電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月 1日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局宇都宮国道事務所長

笹木 和彦

受注者 住所 東京都千代田区九段北4丁目3番29号

氏名 日瀝道路株式会社

代表取締役 池田 直史

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝						
		式	1		84,549,495	
舗装版撤去工						
		式	1		1,611,869	
舗装版破碎工						
		式	1		1,611,869	
舗装版切断 (1)「昼間施工」	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下					
		式	1		86,556	
舗装版切断 (2)「昼間施工」	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 30cm以下					
		式	1		692,603	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下					
		m2	75	1,638	122,850	
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 35cm以下					
		m2	300	975	292,500	
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離L=10.5km以下					
		m3	80	3,720	297,600	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	80	1,497	119,760	
開削土工						
		式	1		8,639,616	
掘削工						
		式	1		3,290,505	
開削掘削	土砂					
		式	1		3,290,505	
埋戻し工						
		式	1		2,874,748	
埋戻し・締固め (1)	土砂(発生土)					
		式	1		1,496,933	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し・締固め (2)	中埋砂(購入材)	式	1		1,377,815	
残土処理工		式	1		2,474,363	
土砂等運搬 (1)現場～仮置場	運搬距離L=2.0km以下	式	1		515,219	
積込(ルース) 「昼間施工」	土砂 土量50,000m3未満	式	1		76,660	
土砂等運搬 (2)仮置場～処分場	運搬距離L=60.0km以下	式	1		1,842,270	
整地 「昼間施工」	残土受け入れ地での処理	式	1		40,214	
電線共同溝工		式	1		43,042,692	
管路工(管路部)		式	1		21,660,863	
埋設管路 (1)	電力管(角型多条管) 径 130mm	m	583	4,270	2,489,410	
埋設管路 (2)	電力管 径 130mm	m	87	5,210	453,270	
埋設管路 (3)	電力管・電力通信管(角型多条管) 径 100mm	m	1,163	3,735	4,343,805	
埋設管路 (4)	電力管 径 100mm	m	55	4,247	233,585	
埋設管路 (5)	電力通信管 径 100mm	m	43	5,798	249,314	
埋設管路 (6)	共用FA管 径 150mm	m	314	6,574	2,064,236	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路 (7)	ボテ管 径 250mm	m	276	22,842	6,304,392	
埋設管路 (8)	通信管 径 50mm	m	571	3,876	2,213,196	
埋設管路 (9)	通信管(角型多条管) 径 81mm	m	7	3,031	21,217	
埋設管路 (10)	通信管(角型多条管) 径 50mm	m	661	2,666	1,762,226	
埋設管路 (11)	FEP管 径 65mm	m	2	2,724	5,448	
埋設管路 (12)	FEP管 径 30mm	m	4	2,584	10,336	
ダクトスリーブ・ヘルマウス材料費		個	156	2,835	442,260	
埋設表示シート (1)	W=300	m	110	345.5	38,005	
埋設表示シート (2)	W=400	m	386	466.2	179,953	
埋設表示シート (3)	W=600	m	278	694.6	193,098	
コンクリート削孔 (1)	削孔径 φ 150 200mm以上400mm未満	箇所	4	8,908	35,632	
コンクリート削孔 (2)	削孔径 φ 180 200mm以上400mm未満	箇所	12	10,060	120,720	
防護コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	1	45,739	45,739	
防護鉄板 (材料費)	W2297×L500 t=16mm	枚	7	65,003	455,021	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストボックス工(特殊部)						
		式	1		21,381,829	
プレキャストボックス (1)	I型 1200×1800×3500					
		箇所	2	1,717,944	3,435,888	
プレキャストボックス (2)	I型 1200×1800×3500 道路横断 (サイトボックス)					
		箇所	2	1,900,026	3,800,052	
プレキャストボックス (3)	I型 1200×1800×4000 地上機器 直上1基					
		箇所	1	2,074,825	2,074,825	
プレキャストボックス (4)	I型 1200×1800×5000 地上機器 横置2基 道路横断(サイトボックス)					
		箇所	1	2,741,246	2,741,246	
端壁材料費						
		個	12	152,220	1,826,640	
サイトボックス	1000×600×650					
		箇所	3	237,799	713,397	
地上機器用ハットホル	995×710×1620・連結タテ(開口90 0×450)					
		箇所	2	1,284,589	2,569,178	
地上機器用ブロック	直上 995×395 H=250					
		箇所	1	8,444	8,444	
分岐柵	450×500×900(蓋含む)					
		箇所	6	294,699	1,768,194	
基礎材	再生クラッシュ 40~0 7.5cmを超え1 2.5cm以下					
		m2	53	1,542	81,726	
蓋 (1)	铸铁製 φ750(車道用)H=350					
		組	4	347,139	1,388,556	
蓋 (2)-1	铸铁製 φ750(歩道用)H=250					
		組	1	344,135	344,135	
蓋 (2)-2	铸铁製 φ750(歩道用)H=350					
		組	1	349,870	349,870	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮蓋 (1)	地上機器ハトホル開口部用 445×1095	枚	2	93,226	186,452	
仮蓋 (2)	機器フック用 445×1095	枚	1	93,226	93,226	
付帯設備工		式	1		72,887	
ハトホル工		式	1		72,887	
ハトホル	600×600×600(铸铁蓋含む)	箇所	1	72,887	72,887	
舗装工		式	1		4,835,468	
アスファルト舗装工 (1)歩道部		式	1		141,792	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	42	995	41,790	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m ²	42	2,381	100,002	
アスファルト舗装工 (2)乗入部(4m<W≤8m)		式	1		164,672	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300mm	m ²	31	2,611	80,941	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	31	2,701	83,731	
アスファルト舗装工 (3)車道部		式	1		4,529,004	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	298	1,088	324,224	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部) (1)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	m ²	298	1,140	339,720	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m ²	298	4,602	1,371,396	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	298	2,782	829,036	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	298	2,782	829,036	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	298	2,804	835,592	
排水構造物工		式	1		8,290,821	
側溝工		式	1		8,061,939	
現場打ちL型街渠 (1)	一般部(L1-1) FK-2(再利用)	m	12	21,485	257,820	
現場打ちL型街渠 (2)	乗入部(L1-2) FK-2a-50(再利用)	m	1	21,030	21,030	
現場打ち街渠縦断管 (1)	一般部(L4-1) φ300 FK-2(再利用)	m	77	46,949	3,615,073	
現場打ち街渠縦断管 (2)	乗入部(L4-2) φ300 FK-2a-50(再利用)	m	11	46,494	511,434	
現場打ち街渠縦断管 (3)	一般部(L5-1) φ400 FK-2(再利用)	m	50	62,044	3,102,200	
現場打ち街渠縦断管 (4)	乗入部(L5-2) φ400 FK-2a-50(再利用)	m	9	61,598	554,382	
集水桝・マンホール工		式	1		228,882	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち街渠柵	σ ck=18N/mm ² 400×400×827(平均)(縁塊再利用)	箇所	2	81,645	163,290	
プレキャスト街渠柵 (1)	一般部 460×450×575(再利用)	箇所	4	12,736	50,944	
プレキャスト街渠柵 (2)	一般部 460×510×680(再利用)	箇所	1	14,648	14,648	
縁石工		式	1		845,520	
縁石工		式	1		845,520	
植樹ブロック	150×180(再利用)	m	120	7,046	845,520	
区画線工		式	1		84,244	
区画線工		式	1		84,244	
溶融式区画線 (1)「昼間施工」	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	157	327.4	51,401	
溶融式区画線 (2)「昼間施工」	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	33	616.9	20,357	
溶融式区画線 (3)「昼間施工」	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	17	734.5	12,486	
構造物撤去工		式	1		1,679,143	
構造物取壊し工		式	1		895,764	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	68	13,173	895,764	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物撤去工						
		式	1		32,199	
プラスチック街渠柵撤去 (1)	一般部 460×450×575(再利用)					
		箇所	4	3,197	12,788	
プラスチック街渠柵撤去 (2)	一般部 460×510×680(再利用)					
		箇所	1	3,920	3,920	
縁塊撤去	再利用					
		箇所	7	2,213	15,491	
縁石撤去工						
		式	1		513,520	
歩車道境界ブロック撤去	再利用					
		m	160	1,834	293,440	
植樹ブロック撤去	再利用					
		m	120	1,834	220,080	
運搬処理工						
		式	1		237,660	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離L=8.0km以下					
		m3	68	1,998	135,864	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	68	1,497	101,796	
仮設工						
		式	1		15,447,235	
土留・仮締切工						
		式	1		592,249	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板Ⅱ型					
		式	1		592,249	
交通管理工						
		式	1		14,854,986	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		14,854,986	
直接工事費		式	1		84,549,495	
共通仮設費		式	1		10,437,299	
共通仮設費		式	1		925,331	
運搬費		式	1		28,759	
仮設材運搬費	運搬距離L=8.5km以下	式	1		28,759	1t
技術管理費		式	1		53,532	
道路施設基本作業作成費用		式	1		53,532	
現場環境改善費(率計上)		式	1		843,040	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,511,968	
純工事費		式	1		94,986,794	
現場管理費		式	1		39,847,757	
工事原価		式	1		134,834,551	
一般管理費等		式	1		21,965,449	