

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 谷黒組
契 約 業 者 の 住 所	栃木県那須塩原市塩原 1 1 0 0 番地
工 事 の 名 称	R 4 国道 4 号西那須野道路烏ヶ森横断歩道橋下部他工事
工 事 場 所	栃木県那須塩原市西三島地先
工 事 種 別	一般土木
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋台工 (既製杭工 1 2 本、場所打杭工 4 本) R C 橋脚工 (既製杭工 2 2 本) 擁壁工 (場所打杭工 4 本、既製杭工 2 9 本) 伐採工 (伐採除根工 (1) 6 8 本、運搬処理工 1 式) 豊浦残土処理工 (残土処理工 1 式)
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 8 , 1 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 1 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 2 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋台工 既製杭工の試験施工の結果により、地下水位の相違があり、杭頭杭体内処理作業の追加が生じたため、数量精査 (増) する。 場所打杭工の現地精査の結果により、数量精査 (増) する。 2. R C 橋脚工 既製杭工の試験施工の結果により、地下水位の相違があり、杭頭杭体内処理作業の追加が生じたため、数量精査 (増) する。 3. 擁壁工 既製杭工の試験施工の結果により、地下水位の相違があり、杭頭杭体内処理作業の追加が生じたため、数量精査 (増) する。 場所打杭工の現地精査の結果により、数量精査 (増) する。 4. 伐採工 現地精査の結果、伐採除根工 (1) 及び運搬処理工を数量精査 (増) する。 5. 豊浦残土処理工 現地調査の結果、除雪作業時における作業車両待機場所確保が必要となったため、残土処理工を追加する。 6. 工期 工期は、上記増工により 1 2 1 日間延伸し、令和 6 年 1 1 月 2 9 日までとする。

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 谷黒組
契 約 業 者 の 住 所	栃木県那須塩原市塩原 1 1 0 0 番地
工 事 の 名 称	R 4 国道 4 号西那須野道路烏ヶ森横断歩道橋下部他工事
工 事 場 所	栃木県那須塩原市西三島地先
工 事 種 別	一般土木
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 (掘削工 1 式) 橋台工 (作業土工 1 式 橋台躯体工 (コンクリート 約 231m ³ 鉄筋 約 17.33t)) RC 橋脚工 (作業土工 1 式 橋脚躯体工 (コンクリート 約 182m ³ 鉄筋 約 17.88t)) 擁壁工 (作業土工 1 式 場所打擁壁工 (コンクリート 約 438m ³ 鉄筋 約 33.81t) 箱型擁壁工 約 94m ²) 構造物撤去工 (構造物取壊し工 1 式 運搬処理工 1 式) 仮設工 (交通管理工 1 式) 共通仮設費【役務費】(賃借料 1 式) 【技術管理費】(土質等試験費 1 式 地質調査費 1 式 BIM/CIM データ作成費 1 式 3 次元起工測量・ 3 次元設計データの作成費用 (ICT) 1 式) 【営繕費】(快適トイレ 1 式)
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 2, 2 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5, 1 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 7, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 1) 現地精査の結果、掘削工を数量精査 (増) する。 2) 工事調整の結果、道路改良工事を行わないことから、路体盛土工、法面整形工を削除する。 2. 法面工 工事調整の結果、道路改良工事を行わないことから、植生工を削除する。 3. 橋台工 1) 現地調査の結果、作業土工を数量精査 (増) する。 2) 歩道橋上部工事との調整の結果、コンクリート塗装を本工事で施工しないことから橋台躯体工を減工する。 4. RC 橋脚工 1) 現地精査の結果、作業土工を数量精査 (増) する。 2) 歩道橋上部工事との調整の結果、コンクリート塗装を本工事で施工しないことから橋台躯体工を減工する。

5. 擁壁工

- 1) 現地調査の結果、昇降部B擁壁の作業土工及び箱形擁壁工を数量精査（増）する。
- 2) 設計見直しの結果、構造変更により、場所打擁壁工を数量精査（減）する。

6. 構造物撤去工

現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を数量精査（増）する。

7. 仮設工

現地調査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

8. 共通仮設費

【役務費】

現地調査の結果、作業ヤードを確保する必要が生じたため、借地料を追加する。

【技術管理費】

現地調査の結果、土質試験費、地質調査費、BIM/CIMデータ作成費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)を追加する。

【営繕費】

現地調査の結果、快適トイレを追加する。

9. 工期

工期は、上記増工に伴い、令和6年11月29日から21日間を延伸し、令和6年12月20日までとする。