

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	伊田テクノス(株)
契約業者の住所	埼玉県東松山市松本町2-1-1
工事の名称	R6利根川左岸斗合田築堤その2工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町斗合田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約560m 河川土工 1式 盛土工 約10,200m ³ 盛土工(ICT) 約7,900m ³ 法面整形工(ICT) 約23,930m ² 法覆護岸工 1式 植生工 約24,700m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工(ICT) 約4,170m ² 縁石工 1式 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年10月5日
工期(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	191,950,000 円(税込み)
変更金額	+19,250,000 円(税込み)
変更後の契約金額	211,200,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 河川土工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、盛土工の土量が増となったため、増工。 ・他工事との調整の結果、土砂運搬が変更となったため、増工。 ・現地調査の結果、法面整形工(ICT)が増となったため、増工。 <p>2. 法覆護岸工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、植生工の面積が増となったため、増工。 <p>3. 付帯道路工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画を見直した結果、坂路が不要となったため、減工。 <p>4. 光ケーブル配管工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画を見直した結果、光ケーブル配線の復旧が減となったため、減工。 <p>5. 構造物撤去工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、舗装版破砕が増となり、増工。 <p>6. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土運搬が変更となり、損料日数が増となったため、敷鉄板を増工。 ・詳細設計の付与により、仮設光ケーブル配管・配線工を追加したため、増工。 <p>7. 共通仮設費</p> <p>(1)運搬費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土運搬が変更になり、敷鉄板が増となったため、仮設材運搬を増工。 <p>(2)準備費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画の変更に伴い、表土運搬量が減となったため、減工。 <p>(3)技術管理費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工モニタリング調査項目が減となったため、減工。 ・ICT施工数量に変更が生じたため、保守管理(ICT)を増工。 ・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)を追加するため、増工。 <p>8. 工期</p> <p>工期は、地元調整に時間を要したため、81日間延長し、令和7年6月20日までとした。</p>

標準様式例6-2 (工事)

(第2回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月11日
契約業者	伊田テクノス(株)
契約業者の住所	埼玉県東松山市松本町2-1-1
工事の名称	R6利根川左岸斗合田築堤その2工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町斗合田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約560m 河川土工 1式 盛土工 約10,200m ³ 盛土工(ICT) 約7,900m ³ 法面整形工(ICT) 約23,930m ² 法覆護岸工 1式 植生工 約24,700m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工(ICT) 約4,170m ² 縁石工 1式 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年10月5日
工期(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	211,200,000 円(税込み)
変更金額	+7,480,000 円(税込み)
変更後の契約金額	218,680,000 円(税込み)
変更理由	1. 光ケーブル配管工 ・現地調査の結果、既設の配管が老朽化していたため、配管の敷設を再利用から新設に変更し、運搬処理工を増工。 2. 仮設工 ・計画の変更により、交通管理工を減工。 ・地元要望により、散水を行う必要が生じたため、防塵対策工を追加。 3. 共通仮設費 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。