

単 価 合 意 書

令和7年6月2日に契約したR6荒川左岸大間地区外環境整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 6月 6 日

発注者 住所 埼玉県川越市新宿町3-1-2

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局荒川上流河川事務所長 萩原 健介

受注者 住所 埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目7番11号

氏名 株式会社ユーディケー 代表取締役 関根 信次

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【大間工区】		式	1		32,858,045	
河川土工						
		式	1		28,083,066	
掘削工(ICT)						
		式	1		3,413,068	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	4,400	401.9	1,768,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,235,392	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		409,316	
土質改良工						
		式	1		24,669,998	
土質改良	スベライザ混合 攪拌2回					
		m3	6,600	677.1	4,468,860	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		17,864,572	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		818,633	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,517,933	
仮設工						
		式	1		4,774,979	
工事用道路工						
		式	1		754,930	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		754,930	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		4,020,049	
交通誘導警備員						
		式	1		4,020,049	
直接工事費						
		式	1		32,858,045	
共通仮設費						
		式	1		8,846,737	
共通仮設費						
		式	1		5,827,216	
運搬費						
		式	1		2,305,670	
建設機械運搬費						
		式	1		210,824	
仮設材運搬費						
		式	1		2,094,846	
準備費						
		式	1		2,408,881	
表土運搬						
		式	1		2,408,881	
技術管理費						
		式	1		715,788	
土質等試験費						
		式	1		175,168	
システム初期費(ICT)						
		式	1		540,620	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		396,877	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		3, 019, 521	
純工事費		式	1		41, 704, 782	
現場管理費		式	1		13, 098, 755	
工事原価		式	1		79, 524, 353	
一般管理費等		式	1		13, 375, 647	
工事価格		式	1		92, 900, 000	
消費税相当額		式	1		9, 290, 000	
工事費計		式	1		102, 190, 000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【久下工区】		式	1		13,187,847	
河川土工		式	1		11,109,962	
掘削工(ICT)		式	1		11,109,962	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,400	401.9	1,768,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,932,286	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		409,316	
仮設工		式	1		2,077,885	
工事用道路工		式	1		913,399	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		913,399	
交通管理工		式	1		1,164,486	
交通誘導警備員		式	1		1,164,486	
直接工事費		式	1		13,187,847	
共通仮設費		式	1		4,814,987	
共通仮設費		式	1		3,375,743	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		2,670,242	
仮設材運搬費		式	1		2,670,242	
準備費		式	1		514,747	
表土運搬		式	1		514,747	
現場環境改善費（率計上）		式	1		190,754	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,439,244	
純工事費		式	1		18,002,834	
現場管理費		式	1		6,717,982	
工事原価		式	1		24,720,816	