工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事
工事地名	茨城県常陸大宮市小貫地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	久慈川緊急治水対策河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2024030001	14) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	316日間 自 令和 7年 5月20日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日立地区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	久慈川本川	22) 処 分 費 等	371,500
		23) 公 告 日	令和 7年 3月27日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日
河川土工	1 式	カバート工	1 式
法覆護岸工	1 式	上流水路工	1 式
樋門・樋管本体工	1 式	水路改修工	1 式
堤外水路工	1 式	付帯道路工	1 式
付属物設置工	1 式	構造物撤去工	1 式

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樋門・樋管		式	1		245,938,124				
河川土工		式	1		38,179,591				
掘削工		式	1		305,852				
掘削 (堤内地側樋管水路)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	80	1,300	104,000			単-1号	
掘削 (堤外水路)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	840	240.3	201,852			単-2号	
掘削工(ICT) (河道掘削)		式	1		11,148,520				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,600	314.7	1,762,320			単-3号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	5,600	240.3	1,345,680			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		6,519,540			内-1号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,520,980			内-2号	
盛土工		式	1		3,708,528				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	480	6,824	3,275,520			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	480	902.1	433,008			単-6号	
盛土工(ICT)		式	1		17,874,514				
路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し	m3	14,000	266.3	3,728,200			単-7号	
路体(築堤)盛土(ICT)	障害あり	m3	3,600	555.1	1,998,360			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,436,674			内-3号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,711,280			内-4号	
法面整形工 (堤外水路)		式	1		20,392				
法面整形(切土部)	現場制約無し ㍲質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	949	18,980			単-9号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	3	470.9	1,412			単-10号	
法面整形工(ICT)		式	1		5,121,785				
法面整形(切土部)(ICT)	㍲質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	990	911.5	902,385			単-11号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	7,300	578	4,219,400			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂改良工		式	1		11,360,840				
土砂改良工		式	1		11,360,840				
土砂改良		m3	18,800	604.3	11,360,840			単-13号	
法覆護岸工		式	1		93,248,780				
作業土工		式	1		4,121,590				
床掘り	土砂	式	1		770,120			内-5号	
埋戻し		式	1		3,185,710			内-6号	
基面整正		式	1		165,760			内-7号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (腰積擁壁)		式	1		1,056,086				
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 15 c m	m	13	13,440	174,720			単-14号	
現場打小口止コンクリート (1)	高炉 24-8-40	箇所	1	16,280	16,280			単-15号	
現場打小口止コンクリート (2)	高炉 24-8-40	箇所	1	19,560	19,560			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型ブロック積	控え350	m2	26	20,910	543,660			単-17号	
胴込・裏込コンクリート	高炉 24-8-40	m3	6	32,350	194,100			単-18号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	6	4,793	28,758			単-19号	
現場打天端コンクリート	高炉 24-8-25(20)	m	16	4,938	79,008			単-20号	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		71,108,164				
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	359	26,180	9,398,620			単-21号	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	8.2	21,070	172,774			単-22号	
連節ブロック張	998×998×140	m2	3,383	18,190	61,536,770			単-23号	
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (取付護岸)		式	1		11,852,140				
現場打基礎コンクリート	高炉 24-8-40 底幅 97 c m 高さ 50 c m	m	6	35,250	211,500			単-24号	
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	38	26,180	994,840			単-25号	
現場打小口止コンクリート (2No. 1+4. 6)	高炉 24-8-40	箇所	1	500,800	500,800			単-26号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打小口止コンクリート (2No. 2+7. 8)	高炉 24-8-40	箇所	1	485, 900	485, 900			単-27号	
連節ブロック張	1248×798×150	m2	373	19, 920	7, 430, 160			単-28号	
連節ブロック張 (すり付け部)	1248×798×150	m2	126	17, 690	2, 228, 940			単-29号	
コンクリート張工		式	1		3, 472, 850				
張コンクリート	高炉 18-8-25 (20) t=100mm	m2	820	3, 941	3, 231, 620			単-30号	
張コンクリート (既設樋管撤去部)	高炉 18-8-40 t=350mm	m2	17	14, 190	241, 230			単-31号	
植生工		式	1		1, 637, 950				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	850	1, 927	1, 637, 950			単-32号	
樋門・樋管本体工		式	1		31, 340, 513				
作業土工		式	1		1, 029, 846				
床掘り	土砂	式	1		229, 976			内-8号	
埋戻し		式	1		727, 350			内-9号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		式	1		72,520					内-10号
矢板工		式	1		1,178,400					
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 1m	枚	8	69,200	553,600					単-33号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 1.2m	枚	8	78,100	624,800					単-34号
函渠工 (現場打部)		式	1		2,638,945					
均しコンクリート	高炉 18-8-40 敷厚 20cm	m2	6	7,603	45,618					単-35号
コンクリート	高炉 24-12-40 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	43	24,990	1,074,570					単-36号
鉄筋	SD345 D13	t	1.63	194,200	316,546					単-37号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.41	192,100	78,761					単-38号
型枠	一般型枠	式	1		943,360					内-11号
足掛金物	B=300 φ19	本	2	2,580	5,160					単-39号
足場	安全ネット必要	式	1		164,040					内-12号

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	式	1		10,890					内-13号
函渠工		式	1		10,080,797					
均しコンクリート	高炉 18-8-40 敷厚 20 c m	m ²	26	6,926	180,076					単-40号
PC函渠	内幅 100 c m 内高 100 c m 函渠質量 5.03 t	m	18.6	431,200	8,020,320					単-41号
水膨張ゴム	20w×10t 2倍膨張	m	11	2,147	23,617					単-42号
可とう継手	伸び量 50mm 沈下量 100mm	箇所	1	708,900	708,900					単-43号
耐圧ゴムプレート	伸び量 100mm 沈下量 100mm	箇所	1	989,500	989,500					単-44号
機械式継手	現場打接合部 Aタイプ D16×D16 L=650mm	本	26	2,542	66,092					単-45号
機械式継手	現場打接合部 Bタイプ D16×D16 L=650mm	本	14	2,872	40,208					単-46号
アンカーボルト	SD345 D32 L=500mm	本	2	11,030	22,060					単-47号
差筋	SD345 D13 L=530mm	本	36	834	30,024					単-48号
翼壁工 (川表)		式	1		2,210,388					

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	高炉 18-8-40 敷厚 20 c m	m2	14	6,334	88,676					単-49号
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	27	24,990	674,730					単-50号
鉄筋	SD345 D13	t	1.04	194,200	201,968					単-51号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.53	192,100	101,813					単-52号
目地板	ゴム発泡体t=20	m2	3	6,169	18,507					単-53号
止水板	可とう性止水板 CF200 ×6mm	m	7	6,654	46,578					単-54号
型枠	一般型枠	式	1		737,536					内-14号
足掛金物	B=300 φ19	本	7	2,580	18,060					単-55号
足場	安全ネット必要	式	1		322,520					内-15号
翼壁工 (川裏)		式	1		1,829,349					
均しコンクリート	高炉 18-8-40 敷厚 20 c m	m2	12	6,374	76,488					単-56号
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	23	24,990	574,770					単-57号

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.88	194,200	170,896					単-58号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.44	192,100	84,524					単-59号
目地板	ゴム発泡体t=20	m2	3	6,169	18,507					単-60号
止水板	可とう性止水板 CF200 ×6mm	m	6	6,654	39,924					単-61号
型枠	一般型枠	式	1		643,200					内-16号
足掛金物	B=300 φ19	本	6	2,580	15,480					単-62号
足場	安全ネット必要	式	1		205,560					内-17号
グラウトホール工		式	1		614,000					
グラウトホール	径 100mm 長さ 430 mm 間詰無	組	5	122,800	614,000					単-63号
銘板工		式	1		175,000					
銘板	600×400×13	枚	1	175,000	175,000					単-64号
防止柵工		式	1		537,600					

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	箇所	1	537,600	537,600			単-65号	
ゲート設備工		式	1		11,046,188				
防護蓋	B1720×L1660	組	1	874,300	874,300			単-66号	
スクリーン	B1350×H850	組	1	471,400	471,400			単-67号	
ゲート	ステンレス製パランスウェイト式フラップゲート 1000×1000	門	1	9,640,000	9,640,000			単-68号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0.5	41,140	20,570			単-69号	
表面処理		m2	3	2,745	8,235			単-70号	
型枠	一般型枠	式	1		28,170			内-18号	
差筋	SD345 D16 L=200mm	本	32	58.75	1,880			単-71号	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	式	1		1,633			内-19号	
堤外水路工		式	1		11,762,928				
かご工		式	1		8,677,650				

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
かごマット(多段積型)	6段積 根固部1段 亜鉛 アルミメッキ鉄線 割 栗石 15~20cm	m2	96	29,760	2,856,960			単-72号	
かごマット(多段積型)	7段積 根固部1段 亜鉛 アルミメッキ鉄線 割 栗石 15~20cm	m2	75	29,410	2,205,750			単-73号	
かごマット(多段積型)	7段積 根固部0段 亜鉛 アルミメッキ鉄線 割 栗石 15~20cm	m2	126	28,690	3,614,940			単-74号	
間詰工		式	1		851,778				
袋詰玉石	1t用(長期性能型) 購 入材	袋	47	17,200	808,400			単-75号	
吸出し防止材	t=10mm	m2	41	1,058	43,378			単-76号	
暗渠工		式	1		2,233,500				
ヒューム管(B形管)	外圧管2種	m	15	148,900	2,233,500			単-77号	
付属物設置工		式	1		1,117,743				
階段工 (川表)		式	1		885,607				
均しコンクリート	高炉 18-8-25(20) 敷 厚 10 c m	m2	13	2,774	36,062			単-78号	
ブレイkast階段	1:2.0用	m2	13	21,700	282,100			単-79号	

設計内訳書

工事名	R6久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	25.5	21,070	537,285					単-80号
プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	1.6	18,850	30,160					単-81号
階段工 (川裏)		式	1		232,136					
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	1	26,180	26,180					単-82号
均しコンクリート	高炉 18-8-25(20) 敷厚 10 c m	m ²	9	3,474	31,266					単-83号
プレキャスト階段	1:2.0用	m ²	8	19,480	155,840					単-84号
プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	1	18,850	18,850					単-85号
カルバート工		式	1		3,046,347					
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		3,046,347					
函渠	内幅 2.5m 内高 1m 24-12-25(20)(高炉)	m ³	40	64,070	2,562,800					単-86号
鉄筋	SD345 D13	t	1.57	194,200	304,894					単-87号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.93	192,100	178,653					単-88号

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上流水路工		式	1		12,546,328				
作業土工		式	1		1,039,708				
床掘り	土砂	式	1		250,648			内-20号	
埋戻し		式	1		597,400			内-21号	
基面整正		式	1		191,660			内-22号	
側溝工		式	1		10,971,520				
L形水路	2500×900 底版 高炉 24-12-25(20)	m	124	88,480	10,971,520			単-89号	
集水柵工		式	1		535,100				
現場打ち集水柵	3000×2800×1000 高 炉 18-8-40	箇所	1	535,100	535,100			単-90号	
水路改修工		式	1		8,323,650				
側溝改修工		式	1		2,091,110				
既設水路埋戻し		m3	140	4,849	678,860			単-91号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	700×600	m	35	40,350	1,412,250			単-92号	
集水柵工		式	1		207,500				
現場打ち集水柵	800×800×800 高炉 1 8-8-25(20) グレチング 蓋 T-2 小口壁	箇所	1	207,500	207,500			単-93号	
既設水路閉鎖工		式	1		6,025,040				
横断函渠閉鎖	モルタル充填	m3	144	25,560	3,680,640			単-94号	
配管材設置撤去		式	1		202,000			内-23号	
プラント設備設置撤去		回	1	778,000	778,000			単-95号	
閉鎖壁	高炉 18-8-40	箇所	2	682,200	1,364,400			単-96号	
付帯道路工		式	1		31,683,464				
作業土工		式	1		1,737,164				
床掘り	土砂	式	1		248,064			内-24号	
埋戻し		式	1		1,359,600			内-25号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基面整正		式	1		129,500			内-26号	
アスファルト舗装工		式	1		3,934,024				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	2,660	701.4	1,865,724			単-97号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,300	1,591	2,068,300			単-98号	
コンクリート舗装工		式	1		879,516				
コンクリート舗装	高炉 24-8-40 舗装厚 200mm	m2	132	6,663	879,516			単-99号	
碎石舗装工		式	1		802,610				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	587	981.9	576,375			単-100号	
下層路盤(車道・路肩部) (坂路)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	336	580.3	194,980			単-101号	
下層路盤(車道・路肩部) (堤外水路横断部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	38	822.5	31,255			単-102号	
側溝工		式	1		14,027,910				
自由勾配側溝	300×500	m	27	14,090	380,430			単-103号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	300×800	m	44	18,990	835,560			単-104号	
自由勾配側溝	500×1300	m	94	34,540	3,246,760			単-105号	
自由勾配側溝	700×1000	m	145	34,750	5,038,750			単-106号	
インバートコンクリート	高炉 18-8-25(20)	m3	35	21,200	742,000			単-107号	
側溝蓋	コンクリート蓋 車道300用 L=500	枚	63	2,500	157,500			単-108号	
側溝蓋	コンクリート蓋 車道500用 L=500	枚	85	4,290	364,650			単-109号	
側溝蓋	コンクリート蓋 車道700用 L=500	枚	130	7,270	945,100			単-110号	
側溝蓋	グレーチング蓋 車道300用 L=1000	枚	8	23,920	191,360			単-111号	
側溝蓋	グレーチング蓋 車道500用 L=1000	枚	10	49,080	490,800			単-112号	
側溝蓋	グレーチング蓋 車道700用 L=1000	枚	15	109,000	1,635,000			単-113号	
集水柵工		式	1		858,300				
現場打ち集水柵(1)	900×900×1200 高炉 18-8-25(20)	箇所	1	308,700	308,700			単-114号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (2)	1000×1000×1200 高 炉 18-8-25(20) 小口 壁	箇所	1	549,600	549,600			単-115号	
縁石工		式	1		9,443,940				
舗装止ブロック	H300×W150	m	1,230	7,678	9,443,940			単-116号	
構造物撤去工		式	1		2,210,379				
作業土工		式	1		554,229				
床掘り	土砂	式	1		55,224			内-27号	
埋戻し		式	1		356,709			内-28号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	式	1		55,132			内-29号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		87,164			内-30号	
構造物取壊し工		式	1		1,098,198				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	56	18,090	1,013,040			単-117号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15 c m以下	m2	380	224.1	85,158			単-118号	

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		557,952				
殻運搬	アスファルト殻	m3	15	3,780	56,700			単-119号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	56	2,317	129,752			単-120号	
殻処分	アスファルト殻	m3	15	4,700	70,500			単-121号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	56	5,375	301,000			単-122号	
仮設工		式	1		1,117,561				
工事用道路工		式	1		455,631				
工事用道路盛土 (迂回路)	既設樋管撤去時 4.0m 以上	式	1		333,021			内-31号	
敷砂利 (工事用道路)	樋管施工時 再生ク ラッシュ RC-40 敷厚 100m m	式	1		50,184			内-32号	
敷砂利 (切廻し道路)	堤外水路施工時 再生ク ラッシュ RC-40 敷厚 10 0mm	式	1		40,684			内-33号	
敷砂利 (迂回路)	既設樋管撤去時 再生ク ラッシュ RC-40 敷厚 10 0mm	式	1		31,742			内-34号	
交通管理工		式	1		661,930				

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1		661,930					内-35号
直接工事費		式	1		245,938,124					
共通仮設費		式	1		28,132,192					
共通仮設費		式	1		8,187,192					
運搬費		式	1		2,549,600					
建設機械運搬費		式	1		203,600					内-36号
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,346,000					内-37号
準備費		式	1		939,592					
表土処理		式	1		939,592					内-38号
技術管理費		式	1		2,685,000					
土質等試験費		式	1		1,539,000					内-39号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-40号

設計内訳書

工事名	R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,013,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		19,945,000				
純工事費		式	1		274,070,316				
現場管理費		式	1		73,779,000				
工事原価		式	1		347,849,316				
一般管理費等		式	1		50,220,684				
工事価格		式	1		398,070,000				
消費税相当額		式	1		39,807,000				
工事費計		式	1		437,877,000				

一式当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	10	4,131	41,310			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	440	2,060	906,400			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	2,000	1,119	2,238,000			
合 計					3,185,710			

一式当たり内訳書

第 31号内訳書 工事用道路盛土
(迂回路)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m ³	60	2,316	138,960			
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し	m ³	60	252	15,120			
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	70	240.3	16,821			
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m ³	70	2,316	162,120			
合 計					333,021			

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 (堤内地側樋管水路)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削 (堤外水路)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	240.3	240.3		
計						240.3		
単価						240.3	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	314.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	314.7	314.7		
計						314.7		
単価						314.7	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	240.3	240.3		
計						240.3		
単価						240.3	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,824	6,824		
計						6,824		
単価						6,824	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	902.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	902.1	902.1		
計						902.1		
単価						902.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し	単位	m3	数量	1	単価	266.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	266.3	266.3		
	計					266.3		
	単価					266.3	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害あり	単位	m3	数量	1	単価	555.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 有り	m3	1	555.1	555.1		
	計					555.1		
	単価					555.1	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	949	949		
	計					949		
	単価					949	円/m2	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量		単価	470.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	470.9	470.9		
	計					470.9		
	単価					470.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	911.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	911.5	911.5		
計						911.5		
単価						911.5	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	578	578		
計						578		
単価						578	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂改良		単位	m3	数量		1	単価	604.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂改良		スタビライザによる砂質土・粘性土による2層攪拌		m3	1	604.3	604.3		
計							604.3		
単価							604.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 15cm	単位	m	数量	1	単価	13,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック		m	1	5,132	5,132			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	1	6,500	6,500			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.7	1,369	958.3			
【中詰コンクリート】								
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0.024	35,000	840			
計					13,430.3			
単価					13,440	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場打小口止コンクリート (1)	高炉 24-8-40	単位	箇所	数量	1	単価	16,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
現場打小口止コンクリート	生コンクリート各種 一般養生		m 3	0.19	74,740	14,200.6		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m 2	0.21	1,369	287.49		
目地板	30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		m 2	0.44	4,071	1,791.24		
計						16,279.33		
単価						16,280	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場打小口止コンクリート (2)	高炉 24-8-40	単位	箇所	数量	1	単価	19,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
現場打小口止コンクリート	生コンクリート各種 一般養生		m 3	0.23	74,740	17,190.2		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m 2	0.21	1,369	287.49		
目地板	30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		m 2	0.51	4,071	2,076.21		
計						19,553.9		
単価						19,560	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	大型ブロック積	控え350	単位	m2	数量		1	単価	20,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積(施工費)		大型ブロック 350型		m2	1	7,902	7,902		
コンクリートブロック積(材料費)		大型ブロック 350型 447(500)×998×350		個	2	6,500	13,000		
計							20,902		
単価							20,910	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	胴込・裏込コンクリート	高炉 24-8-40	単位	m3	数量		1	単価	32,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種		m3	1	32,350	32,350		
計							32,350		
単価							32,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	4,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m3	1	4,793	4,793		
	計					4,793		
	単価					4,793	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉 24-8-25(20)	単位	m	数量		単価	4,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	m3	0.73	67,640	49,377.2		
	計					49,377.2		
	単価					4,938	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	26,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック		m	1	5,132	5,132			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	1	20,000	20,000			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.7	1,483	1,038.1			
計					26,170.1			
単価					26,180	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	21,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		m	1	7,325	7,325			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)		m	1	13,000	13,000			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.5	1,483	741.5			
計					21,066.5			
単価					21,070	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	連節ブロック張	998×998×140	単位	m ²	数量	1	単価	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm 不要 有り	m ²	1	18,190	18,190		
計						18,190		
単価						18,190	円/m ²	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	現場打基礎コンクリート	高炉 24-8-40 底幅 97 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	6.2	単価	35,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3	72,830	218,490		
計						218,490		
単価						35,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	26,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック		m	1	5,132	5,132			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	1	20,000	20,000			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.7	1,483	1,038.1			
計					26,170.1			
単価					26,180	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	現場打小口止コンクリート (2No. 1+4.6)	高炉 24-8-40	単位	箇所	数量		単価	500,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m ³	6.7	74,740	500,758		
計						500,758		
単価						500,800	円/箇所	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	現場打小口止コンクリート (2No. 2+7.8)	高炉 24-8-40	単位	箇所	数量		単価	485,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m ³	6.5	74,740	485,810		
計						485,810		
単価						485,900	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	連節ブロック張	1248×798×150	単位	m2	数量	1	単価	19,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 亜鉛アルミニウム鋼線 径8mm 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し	m 2	1	19,920	19,920		
計						19,920		
単価						19,920	円/m2	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	連節ブロック張 (すり付け部)	1248×798×150	単位	m2	数量	1	単価	17,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 亜鉛アルミニウム鋼線 径8mm 不要 有り	m 2	1	17,690	17,690		
計						17,690		
単価						17,690	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	張コンクリート	高炉 18-8-25(20) t=100mm	単位	m2	数量		単価	
					10			3,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	3,844	38,440		
型枠工		防草コンクリート	m 2	0.16	6,005	960.8		
計						39,400.8		
単価						3,941	円/m2	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	張コンクリート (既設樋管撤去部)	高炉 18-8-40 t=350mm	単位	m2	数量		単価	
					17.1			14,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	6	36,270	217,620		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2.4	10,390	24,936		
計						242,556		
単価						14,190	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,927	1,927		
計						1,927		
単価						1,927	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 1m	単位	枚	数量	1	単価	69,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	62,300	62,300		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	枚	1	6,900	6,900		
計						69,200		
単価						69,200	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 1.2m	単位	枚	数量	1	単価	78,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	71,200	71,200		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	枚	1	6,900	6,900		
計						78,100		
単価						78,100	円/枚	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	均しコンクリート	高炉 18-8-40 敷厚 20cm	単位	m2	数量	6.4	単価	7,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1.3	27,310	35,503		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	2.5	5,260	13,150		
計						48,653		
単価						7,603	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	コンクリート	高炉 24-12-40 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価 24,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	24,990	24,990	
計						24,990	
単価						24,990	円/m3

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 194,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	194,200	194,200	
計						194,200	
単価						194,200	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			1	単価	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	192,100	192,100				
計						192,100				
単価						192,100	円/t			

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	足掛金物	B=300 φ19	単位	本	数量			1	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
足掛金物 (材料費)		B=300 φ19	本	1	2,580	2,580				
計						2,580				
単価						2,580	円/本			

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	均しコンクリート	高炉 18-8-40 敷厚 20 c m	単位	m2	数量	25.9	単価	6,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	5.2	27,310	142,012		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	7.1	5,260	37,346		
	計					179,358		
	単価					6,926	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	PC函渠	内幅 100 c m 内高 100 c m 函渠質量 5.03 t	単位	m	数量	18.6	単価	431,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<18.6m当り>								
プレキャストブロック材料費 (ブロック) 定着部(A1タイプ)		ブロック	1	708,000	708,000			
プレキャストブロック材料費 (ブロック) 定着部(A2タイプ)		ブロック	1	708,000	708,000			
プレキャストブロック材料費 (ブロック) 定着部(A3タイプ)		ブロック	2	659,000	1,318,000			
プレキャストブロック材料費 (ブロック) 標準部(B1タイプ)		ブロック	1	510,000	510,000			
プレキャストブロック材料費 (ブロック) 標準部(B2タイプ)		ブロック	1	510,000	510,000			
プレキャストブロック材料費 (ブロック) 遮水壁部(C1タイプ)		ブロック	1	609,000	609,000			
プレキャストブロック材料費 (ブロック) 側壁カバー部(D1タイプ)		ブロック	1	545,000	545,000			
プレキャストブロック材料費 (ブロック) 短尺部(E1タイプ)		ブロック	2	447,000	894,000			
ブロック組立工	1000×1000 5.03t/個 塗膜防水含む	ブロック	10	129,300	1,293,000			
モルタル	1 : 3	m ³	0.05	24,000	1,200			

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	PC函渠	内幅 100 c m 内高 100 c m 函渠質量 5.03 t	単位	m	数量	18.6	単価	431,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム発泡体目地板	厚 2 0 mm	m 2	1.2	2,870	3,444		
	ゴム発泡体目地板	厚 1 0 mm	m 2	3.4	1,430	4,862		
	ケーブル組立工	PCケーブルφ119.4kg シース延長27.8m 定着装置8個 4ケーブル	式	1		219,800		
	ケーブル組立工	PCケーブルφ187.7kg シース43.1m 定着装置8個 4ケーブル(カブラ)	式	1		352,600		
	グラウト工	シースφ44	m	70.9	1,055	74,799.5		
	無収縮モルタル (材料費)		m 3	0.5	292,500	146,250		
	機械器具経費		式	1		120,600		
	計					8,018,555.5		
	単価					431,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	水膨張ゴム	20w×10t 2倍膨張	単位	m	数量		1	単価	2,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水膨張ゴム設置	20w×10t 2倍膨張	m	1	946.7	946.7			
	水膨張ゴム (材料費)	20w×10t 2倍膨張	m	1	1,200	1,200			
	計					2,146.7			
	単価					2,147		円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	可とう継手	伸び量 50mm 沈下量 100mm	単位	箇所	数量	1	単価	708,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
可とう継手設置		伸び量 50mm・沈下量 100mm	箇所	1	169,900	169,900		
可とう継手 (材料費)		伸び量 50mm・沈下量 100mm	基	1	539,000	539,000		
計						708,900		
単価						708,900	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	耐久ゴムプレート	伸び量 100mm 沈下量 100mm					1		989,500
	<1箇所当り>								
	耐久ゴムプレート設置	伸び量 100mm・沈下量 100mm	箇所	1	164,500		164,500		
	耐久ゴムプレート (材料費)	伸び量 100mm・沈下量 100mm	基	1	825,000		825,000		
	計						989,500		
	単価						989,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	機械式継手	現場打接合部 Aタイプ D16×D16 L=650mm	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式継手 (施工費) [4週8休 (月単位)]	D16×D16 フレキャスト側は埋込み 現場打ち側は現場取付	箇所	100	401	40,100		2,542
	[以下 材料費 (現場打ち側取付鉄筋 D16 L=650mm)]							
	機械式継手	スリーブ圧着ネジ継手 D16 Aタイプ	組	100	1,950	195,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.101	188,300	19,018.3		
	計					254,118.3		
	単価					2,542	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	機械式継手	現場打接合部 Bタイプ D16×D16 L=650mm	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式継手 (施工費) [4週8休 (月単位)]	D16×D16 フレキャスト側は埋込み 現場打ち側は現場取付	箇所	100	401	40,100		
	[以下 材料費 (現場打ち側取付鉄筋 D16 L=650mm)]							
	機械式継手	スリーブ圧着ネジ継手 D16 Bタイプ	組	100	2,280	228,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.101	188,300	19,018.3		
	計					287,118.3		
	単価					2,872	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	アンカーボルト	SD345 D32 L=500mm	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト設置	SD345 D32 L=500~550mm 無収縮モルタル含む	本	1	8,689	8,689		
	アンカーボルト (材料費)	SD345 D32 L=500mm M30ナット・ワッシャー t6鋼製プレート	組	1	2,340	2,340		
	計					11,029		
	単価					11,030	円/本	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	差筋	SD345 D13 L=530mm	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	差筋設置	SD345 D13 L=530mm	本	1	474	474		834
	差筋 (材料費)	SD345 D13 L=530mm (片側30mmねじ切り)	本	1	360	360		
	計					834		
	単価					834	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	均しコンクリート	高炉 18-8-40 敷厚 20 c m	単位	m2	数量	13.9	単価	6,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2.8	27,310	76,468		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.2	5,260	11,572		
計						88,040		
単価						6,334	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	24,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24,990	24,990		
計						24,990		
単価						24,990	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	194,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	194,200	194,200			
計						194,200			
単価						194,200	円/t		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	192,100	192,100			
計						192,100			
単価						192,100	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	目地板	コム発泡体t=20	単位	m2	数量				
						1		単価	6,169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2未満 コム発泡体t=20	m 2	1	6,169	6,169			
	計					6,169			
	単価					6,169	円/m2		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	止水板	可とう性止水板 CF200×6mm	単位	m	数量				
						1		単価	6,654
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	各種(ゴム製)	m	1	6,654	6,654			
	計					6,654			
	単価					6,654	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	足掛金物	B=300 φ19	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物(材料費)	B=300 φ19	本	1	2,580	2,580		
	計					2,580		
	単価					2,580	円/本	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	均しコンクリート	高炉 18-8-40 敷厚 20cm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	2.4	27,310	65,544		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	2.2	5,260	11,572		
	計					77,116		
	単価					6,374	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	24,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し							
			m3	1	24,990	24,990			
計						24,990			
単価						24,990	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	194,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)							
			t	1	194,200	194,200			
計						194,200			
単価						194,200	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	192,100	192,100		
計						192,100		
単価						192,100	円/t	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 コゝム発泡体t=20	m 2	1	6,169	6,169		
計						6,169		
単価						6,169	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	止水板	可とう性止水板 CF200×6mm	単位	m	数量	1	単価	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種 (ゴム製)	m	1	6,654	6,654		
計						6,654		
単価						6,654	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	足掛金物	B=300 φ19	単位	本	数量	1	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物 (材料費)		B=300 φ19	本	1	2,580	2,580		
計						2,580		
単価						2,580	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	グラウトホール	径 100mm 長さ 430mm 間詰無	単位	組	数量	1	単価	122,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	5,723	5,723		
グラウト管 (材料費)			組	1	117,000	117,000		
計						122,723		
単価						122,800	円/組	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	銘板	600×400×13	単位	枚	数量	1	単価	175,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板 (材料費)		600×400×13	枚	1	175,000	175,000		
計						175,000		
単価						175,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	単位	箇所	数量	1	単価	537,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
転落(横断)防止柵設置		H=1.10m L=2.1m	箇所	1	257,600	257,600		
転落(横断)防止柵(材料費)		H=1.10m L=2.1m	組	1	280,000	280,000		
計						537,600		
単価						537,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	防護蓋	B1720×L1660	単位	組	数量	1	単価	874,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1組当り>								
防護蓋設置	1.72m×1.66m 人孔蓋 受金物含む		組	1	104,300	104,300		
防護蓋 (材料費)	1.72m×1.66m 人孔蓋 受金物含む		組	1	770,000	770,000		
計						874,300		
単価						874,300	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	スクリーン	B1350×H850	単位	組	数量	1	単価	471,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<1組当り>								
スクリーン設置	1.35m×0.85m 受金物含む	組	1	91,400	91,400			
スクリーン (材料費)	1.35m×0.85m	組	1	380,000	380,000			
計					471,400			
単価					471,400	円/組		

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ゲ-ト	ステンレス製バランスウェイト式フラップゲ-ト 1000×1000	単位	門	数量	1	単価	9,640,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<1門当り>								
ゲ-ト据付	ステンレス製フラップゲ-ト 1.0m×1.0m 扉体・戸当り等含む	基	1	1,330,000	1,330,000			
ゲ-ト (材料費)	ステンレス製フラップゲ-ト 1.0m×1.0m 扉体・戸当り等含む	基	1	8,310,000	8,310,000			
計					9,640,000			
単価					9,640,000	円/門		

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	41,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 24-12-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	1	41,140	41,140		
計						41,140		
単価						41,140	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	表面処理		単位	m2	数量		単価	2,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面処理工		チップング	m2	1	2,745	2,745		
計						2,745		
単価						2,745	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	かごマット(多段積型)	6段積 根固部1段 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15~20cm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	29,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
<96m2当り>									
かごマット工 (多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 6段 1段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 182.4m2/100m2	m 2	84	29,290	2,460,360				
かごマット工 (多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 1段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 316.7m2/100m2	m 2	12	33,040	396,480				
計					2,856,840				
単価					29,760	円/m2			

1次単価表

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	かごマット(多段積型)	7段積 根固部1段 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15~20cm	単位	m2	数量	74.7	単価 29,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工 (多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 7段 1段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 159m2/100m2	m 2	66.4	28,960	1,922,944	
かごマット工 (多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 1段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 312m2/100m2	m 2	8.3	33,000	273,900	
計						2,196,844	
単価						29,410	円/m2

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	かごマット(多段積型)	7段積 根固部0段 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15~20cm	単位	m2	数量	125.6	単価 28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工 (多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 7段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 111.5m2/100m2	m 2	111.5	28,150	3,138,725	
かごマット工 (多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 1段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 304.3m2/100m2	m 2	14.1	32,930	464,313	
計						3,603,038	
単価						28,690	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	袋詰玉石	1t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		1t用 据付深さ4m以下及び作業半径9m以下	袋	1	17,200	17,200		
計						17,200		
単価						17,200	円/袋	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1,058	1,058		
計						1,058		
単価						1,058	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ヒューム管(B形管)	外圧管2種	単位	m	数量	1	単価	148,900	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ヒューム管 (B形管)	据付 1350mm 無し 外圧管2種 標準 全ての費用	m	1	108,900	108,900				
【コンクリート基礎120° 巻】									
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	0.75	37,240	27,930				
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.28	9,390	12,019.2				
計					148,849.2				
単価					148,900	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	均しコンクリート	高炉 18-8-25(20) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	12.8	単価	2,774
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1.3	27,310	35,503			
計					35,503			
単価					2,774	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	プレキャスト階段	1:2.0用	単位	m2	数量	12.8	単価	21,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【天端型】								
連節ブロック張	150kg/個未満 亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し	m 2	0.3	22,560	6,768			
【標準型】								
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し	m 2	12.5	21,670	270,875			
計					277,643			
単価					21,700	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	21,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		m	1	7,325	7,325		
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)		m	1	13,000	13,000		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.5	1,483	741.5		
	計					21,066.5		
	単価					21,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	18,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト巻止ブロック		m	1	5,102	5,102			
プレキャスト巻止ブロック (材料費)		m	1	13,000	13,000			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.5	1,483	741.5			
計					18,843.5			
単価					18,850	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	26,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<1m当り>								
プレキャスト基礎ブロック		m	1	5,132	5,132			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	1	20,000	20,000			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.7	1,483	1,038.1			
計					26,170.1			
単価					26,180	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	均しコンクリート	高炉 18-8-25(20) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	9.5	単価	3,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.9	27,310	24,579		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1.6	5,260	8,416		
計						32,995		
単価						3,474	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	プレキャスト階段	1:2.0用	単位	m2	数量	単価	金額	単価	19,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
<8m2当り>									
【天端型】									
連節ブロック張	150kg/個未満 亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm 不要 有り	m 2	0.3	20,330	6,099				
【標準型】									
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm 不要 有り	m 2	7.7	19,440	149,688				
計					155,787				
単価					19,480	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	18,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト巻止ブロック		m	1	5,102	5,102			
プレキャスト巻止ブロック (材料費)		m	1	13,000	13,000			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.5	1,483	741.5			
計					18,843.5			
単価					18,850	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	函渠	内幅 2.5m 内高 1m 24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	函渠	24-12-25(20) (高炉) 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 一般養生・特殊養生(練炭、シレットヒータ) 有り	m3	1	64,070	64,070		
	計					64,070		
	単価					64,070	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	194,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	194,200	194,200		
	計					194,200		
	単価					194,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	192,100	192,100		
計						192,100		
単価						192,100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	L形水路	2500×900 底版 高炉 24-12-25(20)	単位	m	数量	10	単価	88,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L形水路設置		H=900mm 2.0m/個	個	10	5,656	56,560		
L形水路 (材料費)		900×400 2.0m/個	個	10	59,000	590,000		
【底版コンクリート】								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	1.49	28,060	41,809.4		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.053	191,100	10,128.3		
【敷モルタル】								
モルタル練		普通 全ての費用	m ³	0.53	104,200	55,226		
【均しコンクリート】								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	2.86	27,310	78,106.6		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,260	10,520		
【基礎砕石】								

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	L形水路	2500×900 底版 高炉 24-12-25(20)	単位	m	数量	10	単価	88,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	28.6	1,483	42,413.8		
計						884,764.1		
単価						88,480	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	現場打ち集水桝	3000×2800×1000 高炉 18-8-40	単位	箇所	数量	1	単価	535,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m 3	8.6	27,310	234,866		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2	21.8	10,390	226,502		
【均しコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m 3	1.5	27,310	40,965		
型枠	一般型枠 均しコンクリート		m 2	1.6	5,260	8,416		
【基礎砕石】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		m 2	15.2	1,597	24,274.4		
計						535,023.4		
単価						535,100	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	既設水路埋戻し	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,849
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.11	250.6	278.16			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1.11	396.2	439.78			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	4,131	4,131			
計						4,848.94		
単価						4,849	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	現場打ち集水桝	800×800×800 高炉 18-8-25(20) グレチンガ 蓋 T-2 小口壁	単位	箇所	数量	1	単価	207,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	116,100	116,100		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	52,480	52,480		
【小口壁】								
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.4	36,420	14,568		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.5	9,390	23,475		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.5	1,597	798.5		
計						207,421.5		
単価						207,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	横断函渠閉鎖	モルタル充填	単位	m3	数量	1	単価	25,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル充填		m3	1	25,560	25,560		
	計					25,560		
	単価					25,560	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	プラント設備設置撤去		単位	回	数量	1	単価	778,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルプラント設備設置撤去		回	1	778,000	778,000		
	計					778,000		
	単価					778,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	閉鎖壁	高炉 18-8-40	単位	箇所	数量	1	単価	682,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10.8	27,310	294,948		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	25.9	10,390	269,101		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	21.6	5,468	118,108.8		
計						682,157.8		
単価						682,200	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	701.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	701.4	701.4			
計						701.4			
単価						701.4	円/m2		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,591	1,591			
計						1,591			
単価						1,591	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	コンクリート舗装	高炉 24-8-40 舗装厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
						131.9		6,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	26.4	28,060	740,784		
金網設置		鉄筋金網 D6 150×150	m 2	123.9	1,114	138,024.6		
計						878,808.6		
単価						6,663	円/m2	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		981.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	981.9	981.9		
計						981.9		
単価						981.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	下層路盤(車道・路肩部) (坂路)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	580.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	580.3	580.3			
計						580.3			
単価						580.3	円/m2		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	下層路盤(車道・路肩部) (堤外水路横断部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	822.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	822.5	822.5			
計						822.5			
単価						822.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	自由勾配側溝	300×500	単位	m	数量	1	単価	14,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m3/10m	m	1	14,090	14,090		
計						14,090		
単価						14,090	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	自由勾配側溝	300×800	単位	m	数量	1	単価	18,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m3/10m	m	1	18,990	18,990		
計						18,990		
単価						18,990	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	自由勾配側溝	500×1300	単位	m	数量		1	単価	34,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.39m3/10m 有り	m	1	34,540	34,540			
	計					34,540			
	単価					34,540	円/m		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	自由勾配側溝	700×1000	単位	m	数量		1	単価	34,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.49m3/10m 有り	m	1	34,750	34,750			
	計					34,750			
	単価					34,750	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	インバートコンクリート	高炉 18-8-25(20)	単位	m3	数量	1	単価	21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【ロス分+0.06】								
生コンクリート		高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m3	1.06	20,000	21,200		
計						21,200		
単価						21,200	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	側溝蓋	コンクリート蓋 車道300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,500	2,500		
計						2,500		
単価						2,500	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	側溝蓋	コンクリート蓋 車道500用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	4,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,290	4,290		
計						4,290		
単価						4,290	円/枚	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	側溝蓋	コンクリート蓋 車道700用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	7,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	7,270	7,270		
計						7,270		
単価						7,270	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	側溝蓋	グレーチング蓋 車道300用 L=1000	単位	枚	数量		1	単価	23,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,920	23,920			
計						23,920			
単価						23,920	円/枚		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	側溝蓋	グレーチング蓋 車道500用 L=1000	単位	枚	数量		1	単価	49,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,080	49,080			
計						49,080			
単価						49,080	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	側溝蓋	グレーチング蓋 車道700用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	109,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	109,000	109,000		
計						109,000		
単価						109,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	現場打ち集水樹 (1)	900×900×1200 高炉 18-8-25(20)	単位	箇所	数量	1	単価	308,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		各種 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	183,500	183,500		
蓋版（施工費）（4週8休（月単位））		据付 170kgを超え300kg/枚以下	枚	1	5,410	5,410		
グレーチング蓋（材料費）		900×900用 ノンスリップ・落込式細目 車道 T-20	組	1	112,000	112,000		
足掛金物（材料費）		B=300 φ19	本	3	2,580	7,740		
計						308,650		
単価						308,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	現場打ち集水樹 (2)	1000×1000×1200 高炉 18-8-25(20) 小口壁	単位	箇所	数量	1	単価	549,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1箇所当り>								
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		各種 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	202,500	202,500		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	3	979.7	2,939.1		
グレーチング蓋（材料費）		1000×1000用 ノンスリップ・落込式細目 車道 T-20	組	1	293,000	293,000		
足掛金物（材料費）		B=300 φ19	本	3	2,580	7,740		
【小口壁】								
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.4	36,420	14,568		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	9,390	28,170		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.4	1,597	638.8		
計						549,555.9		
単価						549,600	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	舗装止ブロック	H300×W150	単位	m	数量			1	単価	7,678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,678	7,678				
	計					7,678				
	単価					7,678	円/m			

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量			1	単価	18,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	18,090	18,090				
	計					18,090				
	単価					18,090	円/m3			

1 次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15c m以下	単位	m2	数量	1	単価	224.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	224.1	224.1		
計						224.1		
単価						224.1	円/m2	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,780	3,780		
計						3,780		
単価						3,780	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,317	2,317		
	計					2,317		
	単価					2,317	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	4,700	4,700		
	計					4,700		
	単価					4,700	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂改良	スタビライザによる砂質土・粘性土による2層攪拌	単位	m ³	数量	100	単価 604.3
土木一般世話役		人	0.13	31,200	4,056	
普通作業員		人	0.13	25,896	3,366	
スタビライザ運転	[路床改良用・第2次排ガス]処理深さ1.2m×幅2.0m	日	0.13	407,700	53,001	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					60,430	
単価					604.3	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積（施工費）	大型ブロック 350型	単位	m ²	数量	10	単価	7,902
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	31,200	6,240			
ブロック工		人	0.8	31,200	24,960			
特殊作業員		人	0.4	27,248	10,899			
普通作業員		人	0.4	25,896	10,358			
バックホウ運転	クローラ型クレーン付 山積0.8m ³ /平積0.6m ³ 吊能力2.9t	日	0.4	61,170	24,468			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,095			
計					79,020			
単価					7,902	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価 3,844
土木一般世話役		人	0.6	31,200	18,720	
特殊作業員		人	1.1	27,248	29,972	
普通作業員		人	1.9	25,896	49,202	
生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m ³	12.1	20,000	242,000	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	45,660	40,637	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,869	
計					384,400	
単価					3,844	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,005
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	31,200	13,416				
型わく工		人	0.86	31,096	26,742				
普通作業員		人	0.52	25,896	13,465				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		6,427				
計					60,050				
単価					6,005	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	m ²	1			1,927
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m ²	1	1,927.8	1,927	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,927	
単価					1,927	円/m ²

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	枚	1			62,300
鋼矢板(材料費)	10H型 L=3.5m	枚	1	62,294	62,294	
諸雑費(まるめ)		式	1		6	
計					62,300	
単価					62,300	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下					10	6,900	
土木一般世話役		人	0.189	31,200		5,896		
とび工		人	0.377	31,616		11,919		
普通作業員		人	0.189	25,896		4,894		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.189	194,600		36,779		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1			9,512		
計						69,000		
単価						6,900	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	194,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77,740	77,740			
諸雑費(まるめ)		式	1		70			
計					194,200			
単価					194,200	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	192,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77,740	77,740			
諸雑費(まるめ)		式	1		30			
計						192,100		
単価						192,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	31,200	49,920		
とび工		人	8.5	31,616	268,736		
普通作業員		人	1.3	25,896	33,664		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,500	65,100		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		129,380		
計					546,800		
単価					5,468	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m ³ f≦40kN/m ² [t≦120cm]	単位	空m ³	数量		100		5,445
土木一般世話役		人	2.9	31,200		90,480		
型わく工		人	5.3	31,096		164,808		
とび工		人	2.5	31,616		79,040		
普通作業員		人	5.7	25,896		147,607		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1			62,565		
計						544,500		
単価						5,445	円/空m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	プレキャストブロック材料費（ブロック） 定着部(A1タイプ)		単位	ブロック	数量		単価	
					1			708,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストブロック（材料費）	1000×1000×1995 定着部(A1タイプ)	個	1	708,000	708,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					708,000			
単価					708,000	円/ブロック		

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	プレキャストブロック材料費（ブロック） 定着部(A2タイプ)		単位	ブロック	数量		単価	
					1			708,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストブロック（材料費）	1000×1000×1995 定着部(A2タイプ)	個	1	708,000	708,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					708,000			
単価					708,000	円/ブロック		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	プレキャストブロック材料費（ブロック） 定着部(A3タイプ)		単位	ブロック	数量		単価	
					1			659,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストブロック（材料費）	1000×1000×1995 定着部(A3タイプ) 機械式継手(D16)	個	1	659,000	659,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					659,000			
単価					659,000	円/ブロック		

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	プレキャストブロック材料費（ブロック） 標準部(B1タイプ)		単位	ブロック	数量		単価	
					1			510,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストブロック（材料費）	1000×1000×1995 標準部(B1タイプ)	個	1	510,000	510,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					510,000			
単価					510,000	円/ブロック		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	プレキャストブロック材料費（ブロック） 標準部(B2タイプ)		単位	ブロック	数量		単価	
					1			510,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストブロック（材料費）	1000×1000×1995 標準部(B2タイプ)	個	1	510,000	510,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					510,000			
単価					510,000	円／ブロック		

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	プレキャストブロック材料費（ブロック） 遮水壁部(C1タイプ)		単位	ブロック	数量		単価	
					1			609,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストブロック（材料費）	1000×1000×1995 遮水壁部(C1タイプ)	個	1	609,000	609,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					609,000			
単価					609,000	円／ブロック		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	ブロック	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャストブロック材料費（ブロック） 側壁カマラー部(D1タイプ)						1		545,000
プレキャストブロック（材料費）	1000×1000×1995 側壁カマラー部(D1タイプ)	個		1	545,000	545,000		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						545,000		
単価						545,000		円/ブロック

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	ブロック	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャストブロック材料費（ブロック） 短尺部(E1タイプ)						1		447,000
プレキャストブロック（材料費）	1000×1000×1150 短尺部(E1タイプ)	個		1	447,000	447,000		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						447,000		
単価						447,000		円/ブロック

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	ブロック	数量	単価	金額	摘要
ブロック組立工	1000×1000 5.03t/個 塗膜防水含む					1	129,300
土木一般世話役		人		0.3	31,200	9,360	
特殊作業員		人		1.4	27,248	38,147	
普通作業員		人		1.39	25,896	35,995	
クローラクレーン運転	[油圧駆動式ワイフ・ラジジブ型・排対1次]70t吊	日		0.2	129,000	25,800	
諸雑費（率+まるめ） 24%		式		1		19,998	
計						129,300	
単価						129,300	円/ブロック

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル組立工	PCケーブルφ119.4kg シース延長27.8m 定着装置8個 4ケーブル	単位	式	数量	1	単価	219,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PCケーブル（材料費）	C種1号 φ26 5～8m未満 アンボンド加工	k g	125.37	658	82,493			
定着装置（材料費）	140×120×t25 SS400 クラットパイプ付 M27ナット・ワッシャー含	組	8	5,390	43,120			
PCケーブル組立工		ケーブル	4	23,540	94,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		27			
計					219,800			
単価					219,800	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル組立工	PCケーブル187.7kg シース43.1m 定着装置8個 4ケーブル(カバー)	単位	式	数量	1	単価	352,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PCケーブル（材料費）	C種1号 φ26 4～5m未満 アンボンド加工	k g	85.47	663	56,666			
PCケーブル（材料費）	C種1号 φ26 5～8m未満 アンボンド加工	k g	111.56	658	73,406			
定着装置（材料費）	140×120×t25 SS400 クラクトハ イブ 付 M27ナット・ワッシャー含	組	8	5,390	43,120			
カバー（材料費）	カバー1個(M27用) 支圧板2枚(120×120×t25 SS400)	組	4	21,300	85,200			
PCケーブル組立工		ケーブル	4	23,540	94,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		48			
計					352,600			
単価					352,600	円/式		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト工	シ-スφ44	単位	m	数量	100	単価 1,055
土木一般世話役		人	0.3	31,200	9,360	
特殊作業員		人	1.6	27,248	43,596	
普通作業員		人	1.5	25,896	38,844	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		13,700	
計					105,500	
単価					1,055	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機械器具経費		単位	式	数量	単価	金額	単価	120,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	ディーゼル発電機 45kVA	日	6	7,630	45,780			
緊張ジャッキ・ポンプ	500kN 縦縮用	供用日	12	6,230	74,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計						120,600		
単価						120,600	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水膨張ゴム設置	20w×10t 2倍膨張	単位	m	数量	100	単価 946.7
土木一般世話役		人	0.4	31,200	12,480	
普通作業員		人	3	25,896	77,688	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,502	
計					94,670	
単価					946.7	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

可とう継手設置	伸び量 50mm・沈下量 100mm	単位	箇所	数量	1	単価	169,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	31,200	62,400		
特殊作業員		人	2	27,248	54,496		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	35,500	35,500		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		17,504		
計					169,900		
単価					169,900	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート設置	伸び量 100mm・沈下量 100mm					1	164,500
土木一般世話役		人	2	31,200		62,400	
特殊作業員		人	2	27,248		54,496	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	46,500		46,500	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1			1,104	
計						164,500	
単価						164,500	円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	188,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,886.8	73,886			
諸雑費 (まるめ)		式	1		84			
計					188,300			
単価					188,300	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
アンカーボルト設置	SD345 D32 L=500～550mm 無収縮モルタル含む					10		8,689
土木一般世話役		人	0.26	31,200		8,112		
特殊作業員		人	0.69	27,248		18,801		
普通作業員		人	0.45	25,896		11,653		
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	290		156	45,240		
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1			3,084		
計						86,890		
単価						8,689	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	差筋設置	SD345 D13 L=530mm	単位	本	数量	100	単価	474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.35	31,200	10,920			
普通作業員		人	1.4	25,896	36,254			
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		226			
計					47,400			
単価					474	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	31,200	59,280		
とび工		人	8.4	31,616	265,574		
普通作業員		人	1.8	25,896	46,612		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	46,500	37,200		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		110,334		
計					519,000		
単価					5,190	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	転落（横断）防止柵設置	H=1.10m L=2.1m	単位	箇所	数量	1	単価	257,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,200	31,200			
特殊作業員		人	4	27,248	108,992			
普通作業員		人	2	25,896	51,792			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	46,500	46,500			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		19,116			
計					257,600			
単価					257,600	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
防護蓋設置	1.72m×1.66m 人孔蓋 受金物含む					1	104,300	
土木一般世話役		人		0.5	31,200	15,600		
特殊作業員		人		0.5	27,248	13,624		
普通作業員		人		2	25,896	51,792		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日		0.5	46,500	23,250		
諸雑費 (まるめ)		式		1		34		
計						104,300		
単価						104,300	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	概要
スクリーン設置	1.35m×0.85m 受金物含む					1	91,400	
土木一般世話役		人		0.5	31,200	15,600		
特殊作業員		人		1	27,248	27,248		
普通作業員		人		1	25,896	25,896		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		0.5	41,200	20,600		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式		1		2,056		
計						91,400		
単価						91,400	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,330,000
ゲート据付	ステンレス製フラップゲート 1.0m×1.0m 扉体・戸当り等含む							
機械設備据付工		人		30	31,512	945,360		
普通作業員		人		7	25,896	181,272		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日		3	46,500	139,500		
エンジンウェウルダ運転	230～250A	日		4	4,717	18,868		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式		1		45,000		
計						1,330,000		
単価						1,330,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

表面処理工	チップング	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,745
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	31,200	3,120			
特殊作業員		人	0.4	27,248	10,899			
普通作業員		人	0.3	25,896	7,768			
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		5,663			
計					27,450			
単価					2,745		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 6段 1段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 182.4m2/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	29,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.2	31,200	68,640				
特殊作業員		人	3.2	27,248	87,193				
普通作業員		人	6.6	25,896	170,913				
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	28.6	9,150	261,690				
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	142.8	7,360	1,051,008				
かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	28.6	9,150	261,690				
割栗石	150-200mm	m ³	99	4,700	465,300				
吸出し防止材	t=10mm	m ²	211.584	765	161,861				
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	51,230	394,471				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,234				
計					2,929,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 1段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 316.7m2/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	33,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.2	31,200	68,640				
特殊作業員		人	3.2	27,248	87,193				
普通作業員		人	6.6	25,896	170,913				
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	200	9,150	1,830,000				
割栗石	150-200mm	m ³	99	4,700	465,300				
吸出し防止材	t=10mm	m ²	367.372	765	281,039				
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	51,230	394,471				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,444				
計					3,304,000				
単価					33,040	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 7段 1段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 159m2/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	28,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.2	31,200	68,640				
特殊作業員		人	3.2	27,248	87,193				
普通作業員		人	6.6	25,896	170,913				
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	25	9,150	228,750				
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	150	7,360	1,104,000				
かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	25	9,150	228,750				
割栗石	150-200mm	m ³	99	4,700	465,300				
吸出し防止材	t=10mm	m ²	184.44	765	141,096				
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	51,230	394,471				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,887				
計					2,896,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 1段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 312m2/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	33,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.2	31,200	68,640				
特殊作業員		人	3.2	27,248	87,193				
普通作業員		人	6.6	25,896	170,913				
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	200	9,150	1,830,000				
割栗石	150-200mm	m ³	99	4,700	465,300				
吸出し防止材	t=10mm	m ²	361.92	765	276,868				
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	51,230	394,471				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,615				
計					3,300,000				
単価					33,000	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルメッキ鉄線 1:0.5以下 7段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 111.5m2/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	28,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	31,200	68,640			
特殊作業員		人	3.2	27,248	87,193			
普通作業員		人	6.6	25,896	170,913			
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルメッキ鉄線 1:0.5	m	28.6	9,150	261,690			
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルメッキ鉄線 1:0.5	m	171.4	7,360	1,261,504			
割栗石	150-200mm	m ³	99	4,700	465,300			
吸出し防止材	t=10mm	m ²	129.34	765	98,945			
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	51,230	394,471			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,344			
計					2,815,000			
単価					28,150	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 1段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 304.3m2/100m2	m ²			100	32,930
	土木一般世話役		人	2.2	31,200	68,640	
	特殊作業員		人	3.2	27,248	87,193	
	普通作業員		人	6.6	25,896	170,913	
	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	200	9,150	1,830,000	
	割栗石	150-200mm	m ³	99	4,700	465,300	
	吸出し防止材	t=10mm	m ²	352.988	765	270,035	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	51,230	394,471	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,448	
	計					3,293,000	
	単価					32,930	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
袋詰玉石	1t用 据付深さ4m以下及び作業半径9m以下	袋	10	17,200			
土木一般世話役		人	0.243	31,200	7,581		
特殊作業員		人	0.243	27,248	6,621		
普通作業員		人	0.486	25,896	12,585		
割栗石	150-200mm	m ³	6.2	4,700	29,140		
袋詰玉石袋材（材料費）	1t用 長期性能型 吊り金具なし（再生）ポリエステル製	袋	10	8,770	87,700		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	日	0.243	68,150	16,560		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.243	46,500	11,299		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		514		
計					172,000		
単価					17,200	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	L形水路設置	H=900mm 2.0m/個	単位	個	数量	10	単価	5,656
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.36	31,200	11,232			
特殊作業員		人	0.36	27,248	9,809			
普通作業員		人	0.71	25,896	18,386			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.36	46,500	16,740			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		393			
計					56,560			
単価					5,656	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	191,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77,740	77,740			
諸雑費(まるめ)		式	1		60			
計					191,100			
単価					191,100	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	40,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,316	43,160		
プレキャストU型側溝 (材料費)	フリューム 700×600 ウィーブホール付	個	5	71,700	358,500		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.96	1,900	1,824		
諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
計					403,500		
単価					40,350	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚		100	単価 52,480
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	979.68	97,968	
グレーチング蓋 (材料費)	落込式細目 鎖付 800×800用 t-2	枚	100	51,500	5,150,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		32	
計					5,248,000	
単価					52,480	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

モルタル充填		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	25,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.78	31,200	86,736			
特殊作業員		人	8.33	27,248	226,975			
普通作業員		人	8.33	25,896	215,713			
F C Bプラント (B) 設備		日	2.78	99,120	275,553			
エアモルタル流量計		日	2.78	12,200	33,916			
エアモルタル	K3-10	m ³	108	14,630	1,580,040			
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		137,067			
計					2,556,000			
単価					25,560	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

モルタルプラント設備設置撤去		単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	31,200	124,800		778,000
特殊作業員		人	8	27,248	217,984		
普通作業員		人	8	25,896	207,168		
電工		人	2	28,600	57,200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	4	41,200	164,800		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		6,048		
計					778,000		
単価					778,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.51m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,563.44	65,634				
自由勾配側溝（材料費）	300×500×2000	個	5	13,700	68,500				
生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m ³	0.276	20,000	5,520				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.612	1,900	1,162				
諸雑費（まるめ）		式	1		84				
計					140,900				
単価					14,090	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.51m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	18,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,563.44	65,634			
自由勾配側溝（材料費）	300×800×2000	個	5	23,500	117,500			
生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m ³	0.276	20,000	5,520			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.612	1,900	1,162			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					189,900			
単価					18,990	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.39m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価 34,540
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,435.44	84,354	
自由勾配側溝 (材料費)	500×1300×2000	個	5	50,200	251,000	
生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m ³	0.413	20,000	8,260	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.924	1,900	1,755	
諸雑費 (まるめ)		式	1		31	
計					345,400	
単価					34,540	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.49m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	34,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,435.44	84,354			
自由勾配側溝 (材料費)	700×1000×2000	個	5	50,100	250,500			
生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m ³	0.519	20,000	10,380			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.164	1,900	2,211			
諸雑費 (まるめ)		式	1		55			
計					347,500			
単価					34,750	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 2,500
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	979.68	97,968	
コンクリート蓋 (材料費)	車道用 2枚掛 (L=500mm) 300用	枚	100	1,520	152,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		32	
計					250,000	
単価					2,500	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	979.68	97,968			
コンクリート蓋（材料費）	車道用 2枚掛（L=500mm） 500用	枚	100	3,310	331,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		32			
計					429,000			
単価					4,290	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	979.68	97,968		
コンクリート蓋 (材料費)	車道用 2枚掛 (L=500mm) 700用	枚	100	6,290	629,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		32		
計					727,000		
単価					7,270	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	419.12	41,912		
グレーチング蓋（材料費）	車道用 1枚掛（L=1000mm） 300用	枚	100	23,500	2,350,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		88		
計					2,392,000		
単価					23,920	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 49,080
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	979.68	97,968	
グレーチング蓋 (材料費)	車道用 1枚掛 (L=1000mm) 500用	枚	100	48,100	4,810,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		32	
計					4,908,000	
単価					49,080	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	109,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	979.68	97,968		
グレーチング蓋 (材料費)	車道用 1枚掛 (L=1000mm) 700用	枚	100	108,000	10,800,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2,032		
計					10,900,000		
単価					109,000	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	979.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	979.68	97,968		
グレーチング蓋（材料費）	別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						97,970	
単価						979.7	円/枚

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価 18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	18,081.65	18,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,090		
単価						18,090	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 日鉱第一砕石(株) 盛金工場	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	C o 鉄筋殻 日鉦第一碎石(株) 盛金工場	m ³	100	5,375	537,500			
計					537,500			
単価					5,375	円/m ³		

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員 B			単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	17,888	17,888			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					17,890			
単価					17,890	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	スビ ^ラ イ ^サ (路床改良用) 深1.2m 幅2.0m 35.8km 無 有 14800円	台	1			101,800
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 (損料) K (K')	台	1	14,800	14,800	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					101,800	
単価					101,800	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,173,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	27,248	149,864		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	46,500	69,750		
	運搬費等率 434%		式	1		953,124		
	諸雑費(まるめ)		式	1		262		
	計					1,173,000		
	単価					1,173,000	円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	土質等試験費（一式入力）	1539千円	単位	式	数量	1	単価	1,539,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質等試験費		式	1		1,539,000		
	計					1,539,000		
	単価					1,539,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スタビライザ運転	[路床改良用・第2次排ガス]処理深さ1.2m×幅2.0m	単位	日	数量	1	単価	407,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576			
軽油		L	143	151	21,593			
スタビライザ [路床改良用・排ガス型（第2次）]	処理深さ1.2×幅2.0m	供用日	1.5	237,000	355,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		31			
計					407,700			
単価					407,700	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転	クローラ型クレーン付 山積0.8m3/平積0.6m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	61,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576			
軽油		L	94	151	14,194			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.64	10,000	16,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					61,170			
単価					61,170	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576			
軽油		L	37	151	5,587			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	5,930	9,488			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						45,660		
単価						45,660	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	194,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576			
軽油		L	76	151	11,476			
パイプロハンマ（単体） [電動・可変モーメント型]	ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.31	52,700	69,037			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447			
諸雑費（まるめ）		式	1		64			
計					194,600			
単価					194,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	[油圧駆動式ウインチ・ラチジブ型・排対1次]70t吊	単位	日	数量	1	単価	129,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576			
軽油		L	84	151	12,684			
クローラクレーン	[油圧駆動式ウインチ・ラチジブ型・排対1次]70t吊	供用日	1.33	64,400	85,652			
諸雑費（まるめ）		式	1		88			
計					129,000			
単価					129,000	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PCケーブル組立工		単位	ケーブル	数量		単価	
						10		23,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,200	31,200			
特殊作業員		人	4.5	27,248	122,616			
普通作業員		人	2.4	25,896	62,150			
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		19,434			
計					235,400			
単価					23,540	円／ケーブル		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル発電機 45kVA	単位	日	数量	1	単価	7,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	36	151	5,436		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	1.18	1,860	2,194		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,630		
	単価					7,630	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	エンジンウェルダ運転	230～250A	単位	日	数量	1	単価	4,717
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	19	151	2,869			
エンジンウェルダ（賃料）（4週8休（月補正））	230～250A	日	1.8	1,027	1,848			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,717			
単価					4,717	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	51,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	30,576	30,576		
軽油		L	63	151	9,513		
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.24	8,980	11,135		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					51,230		
単価					51,230	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	68,150
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,576	30,576		
軽油			L	87	151	13,137		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3	供用日	1.49	16,400	24,436		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						68,150		
単価						68,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	エアモルタル	K3-10	単位	m 3	数量	100	単価	14,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル	1 : 3	m 3	53.5	24,000	1,284,000			
気泡剤（材料費）	スミシールド A(S-1)	k g	81	2,200	178,200			
水（材料費）		m 3	1.863	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		800			
計					1,463,000			
単価					14,630	円/m 3		

R 6 久慈川左岸小貫北地先下流部堤防整備工事

課長

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	245,938,124
(2)共通仮設費	28,132,192
(3)純工事費	274,070,316
(1)+(2)	
(4)現場管理費	73,779,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0
(6)工事原価	347,849,316
(3)+(4)+(5)+(18)	
(7')一般管理費等(計上額)	50,220,684
(8')その他費目計	0
(9)業務委託料等	0
(10)工事価格	398,070,000
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	

(16)工場製作純工事費	0
(17)工場管理費	0
(18)工場製作原価	0
(16)+(17)	

((7)一般管理費等(計算額) 50,229,441)

(11)消費税相当額	39,807,000
(12)請負工事価格	437,877,000
(10)+(11)	
(13)入札書比較価格	398,070,000
(請負工事費の100/110)	
(14)調査基準価格	400,873,000
(15)調査基準価格の100/110	364,430,000
(万円未満切り捨て)	

[I] 一般管理費等

一般管理費等の計算

$$\begin{array}{l}
 \text{(7) 一般管理費等} \\
 \boxed{50,229,441} = \boxed{347,849,316} \times \left(\frac{\boxed{14.4} \times \boxed{1}}{\text{※1)}} \right) \times 1 / 100 + \boxed{347,849,316} \times \boxed{0.04} \times 1 / 100
 \end{array}$$

一般管理費等対象工事原価
※4) 一般管理費等率
前払い金による補正係数
一般管理費等対象工事原価
契約保証に係る補正率

※1) 補正後の一般管理費等率の桁数は小数点以下第3位を四捨五入し、2位止めとする。

※4) 一般管理費等率において財団法人に発注する場合は90/100とする。

一般管理費等の計算 (随意契約で調整計算を行う場合)

$$\begin{array}{l}
 \text{(7) 一般管理費等} \\
 \boxed{} = \boxed{} \times \left(\frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\text{※1)}} \right) \times 1 / 100 \\
 + \boxed{} \times \boxed{} \times 1 / 100 - \boxed{}
 \end{array}$$

(19) 合算一般管理費等対象工事原価
合算額に対する一般管理費等率
※2) 前払い金による補正係数
追加工事における一般管理費等対象工事原価
追加工事の契約保証に係る補正率
※3) 現工事の一般管理費等

※2) 現工事と追加工事の前払い金による補正係数が異なる場合は、対象額の加重平均とする。

※3) 現工事の一般管理費等 (計算額) より契約保証に係る金額を除いた額とする。

$$\boxed{} \leq \boxed{} + \boxed{}$$

(19) 合算一般管理費等対象工事原価
当該追加工事の一般管理費等対象工事原価
現工事の一般管理費等対象工事原価

[II] 消費税相当額

消費税相当額の計算

$$\begin{array}{l}
 \text{(11) 消費税相当額} \\
 \boxed{39,807,000} = \boxed{398,070,000} \times 10 / 100
 \end{array}$$

(10) 工事価格

[Ⅲ] 調査基準価格

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{(\text{工場製作純工事費} - \text{間接労務費} + \text{直接工事費}) \times 0.97 + (\text{間接労務費} + \text{共通仮設費}) \times 0.9}{} \\
 &+ \frac{(\text{工場管理費} + \text{現場管理費} + \text{工期延長に伴う現場維持費}) \times 0.9 + \text{一般管理費等} \times 0.68}{} \\
 &= \frac{(\boxed{0} - \boxed{0} + \boxed{245,938,124}) \times 0.97 + (\boxed{0} + \boxed{28,132,192}) \times 0.9}{} \\
 &+ \frac{(\boxed{0} + \boxed{73,779,000} + \boxed{0}) \times 0.9 + \boxed{50,220,684} \times 0.68}{} \\
 &= \boxed{364,430,000} \quad \text{※各_部は円未満切り捨て、Aは万円未満切り捨て}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (A) &= A \times (110 / 100) / \text{工事費計} \\
 &= \boxed{364,430,000} \times (110 / 100) / \boxed{437,877,000} \\
 &= \boxed{0.9154922502} \quad \text{※小数第11位切り上げ}
 \end{aligned}$$

$$(B) = 7.5 / 10 = 0.75$$

$$(C) = 9.2 / 10 = 0.92$$

$$\begin{aligned}
 (15) \text{ 調査基準価格の } &= (A) \text{ 又は } (B) \text{ 又は } (C) \times \text{工事費計} \times 100 / 110 \\
 100 / 110 &= \boxed{0.9154922502} \times \boxed{437,877,000} \times 100 / 110 \\
 &= \boxed{364,430,000} \quad \text{※万円未満切り捨て}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (14) \text{ 調査基準価格} &= \boxed{364,430,000} \times 110 / 100 \\
 &= \boxed{400,873,000}
 \end{aligned}$$