

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事
工事地名	長野国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	長野国道事務所 交通対策課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	8370551003	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	287日間 自 令和 7年 5月17日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長野地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	3,348
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		57,375,742			
標識工			式	1		4,380,486			
小型標識工			式	1		4,352,940			
標識撤去設置 (1)	警戒標識板(201-B) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	4	121,500	486,000				単-1号
標識撤去設置 (2) (夜間)	警戒標識板(201-B) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	7	151,800	1,062,600				単-2号
標識撤去設置 (3)	警戒標識板(201-B) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	125,400	125,400				単-3号
	曲げ支柱								
標識撤去設置 (4)	警戒標識板(201-B) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	135,300	135,300				単-4号
	曲げ支柱								
標識撤去設置 (5) (夜間)	警戒標識板(201-B) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	164,500	164,500				単-5号
標識撤去設置 (6)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	5	121,500	607,500				単-6号

設計内訳書

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去設置 (7) (夜間)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	151,800	151,800			単-7号	
標識撤去設置 (8)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	基	1	135,400	135,400			単-8号	
標識撤去設置 (9)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	基	1	135,300	135,300			単-9号	
標識撤去設置 (10) (夜間)	警戒標識板(201-B・202) 1.04m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	189,600	189,600			単-10号	
標識撤去設置 (11) (夜間)	警戒標識板(206) 0.52m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	151,800	303,600			単-11号	
標識撤去設置 (12)	警戒標識板(204・209) 1.04m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	基	1	173,200	173,200			単-12号	
標識撤去設置 (13) (夜間)	警戒標識板(209) 0.52m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	151,800	151,800			単-13号	
標識撤去設置 (14) (夜間)	警戒標識板(209の2) 0.52m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	151,800	151,800			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去設置 (15)		警戒標識板(210) 0.52m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	131,000	131,000			単-15号
標識撤去設置 (16) (夜間)		路線番号標識板(118-A) 0.52m2 カブセルブリスム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	152,100	152,100			単-16号
標識板撤去設置 (夜間)		警戒標識板(201-B) 0.52m2 カブセルブリスム	枚	2	48,020	96,040			単-17号
運搬処理工			式	1		27,546			
現場発生品運搬		標識板・標識柱	式	1		11,285			内-1号
現場発生品運搬 (夜間)		標識板・標識柱	式	1		16,261			内-2号
区画線工			式	1		15,894,120			
区画線工 (夜間)			式	1		15,894,120			
熔融式区画線 [白・実線]		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	9,500	473.3	4,496,350			単-18号
熔融式区画線 [白・実線]		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	3,000	556.7	1,670,100			単-19号
熔融式区画線 [白・実線]		熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	100	975.2	97,520			単-20号

設計内訳書

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 [白・セブラ]	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	1,166	1,166,000			単-21号	
溶融式区画線 [白・セブラ]	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	500	1,402	701,000			単-22号	
溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	509.3	509,300			単-23号	
溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,000	594.7	594,700			単-24号	
溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	884.9	884,900			単-25号	
溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,047	104,700			単-26号	
溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,094	109,400			単-27号	
溶融式区画線 [矢印・記号・文字]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,000	1,147	2,294,000			単-28号	
溶融式区画線 [矢印・記号・文字]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,000	1,276	1,276,000			単-29号	
ペイント式区画線 [実線]	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	8,500	185.3	1,575,050			単-30号	
ペイント式区画線 [破線]	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	500	210.4	105,200			単-31号	
ペイント式区画線 [破線]	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1,000	309.9	309,900			単-32号	

設計内訳書

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全対策工			式	1		12,692,147			
舗装工（夜間）			式	1		512,397			
薄層カー舗装		赤 RPN-601	m2	25	7,125	178,125			単-33号
薄層カー舗装		緑 RPN-301	m2	48	6,964	334,272			単-34号
小型標識工			式	1		5,270,400			
法定外看板撤去設置（1）（夜間）		縦型 LED(自発光)式 400×1670（温度計一体型）	基	1	1,850,000	1,850,000			単-35号
法定外看板撤去設置（2）（夜間）		縦型 LED(自発光)式 400×1800 400×500（温度計分離型）	基	1	2,022,000	2,022,000			単-36号
法定外看板撤去設置（3）		LED(自発光)式 矢印標示板 450×850	基	2	385,500	771,000			単-37号
法定外看板設置「自転車歩行者注意」（夜間）		カプセル型 0.93m2 単柱式 φ89.1 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	194,400	194,400			単-38号
法定外看板設置「横断者注意」		広角型 0.59m2 単柱式 φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	141,000	141,000			単-39号
法定外看板設置「追突注意」（夜間）		広角型 0.48m2 単柱式 φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	146,000	292,000			単-40号

設計内訳書

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		6,909,350			
溶融式区画線 [白・実線](夜間)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	120	473.3	56,796			単-41号
溶融式区画線 [白・破線](夜間)		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	16	594.7	9,515			単-42号
溶融式区画線 [白・破線](夜間)		溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	4	1,327	5,308			単-43号
溶融式区画線 [白・ゼブラ](夜間)		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	210	1,166	244,860			単-44号
溶融式区画線 [記号・文字](夜間)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	3,210	1,147	3,681,870			単-45号
溶融式区画線 [記号・文字](夜間)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装 有	m	1,820	1,276	2,322,320			単-46号
溶融式区画線 [記号・文字]		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	130	852	110,760			単-47号
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 1 5cm	m	150	666.5	99,975			単-48号
区画線消去 (夜間)		削取り式	m	405	933.2	377,946			単-49号
防護柵工			式	1		16,898,604			
路側防護柵工			式	1		14,675,854			

設計内訳書

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール (夜間)		Gr-B-4E 景観色：グレイ ツッシュラウン 曲線部補正 無	m	200	12,700	2,540,000			単-50号
ガードレール (夜間)		Gr-B-2B 景観色：グレイ ツッシュラウン 曲線部補正 無	m	435	15,030	6,538,050			単-51号
ガードパイプ (夜間)		Gp-Bp-2E 景観色：グレイ ツッシュラウン 曲線部補正 有	m	5.6	52,440	293,664			単-52号
ガードパイプ		Gp-Bp-2E 景観色：グレイ ツッシュラウン 曲線部補正 無	m	40	34,800	1,392,000			単-53号
ガードパイプ (夜間)		Gp-Bp-2E 景観色：グレイ ツッシュラウン 曲線部補正 無	m	106	33,090	3,507,540			単-54号
鋼管ポラート		φ114.3 H=800mm 基礎 コンクリート有	箇所	10	40,460	404,600			単-55号
防止柵工			式	1		2,222,750			
横断防止柵（夜間）		縦格子型 コンクリート建込 式 H=800mm	m	3	10,250	30,750			単-56号
転落防止柵		縦柵 コンクリート建込式 H= 1100mm 景観色：グレイヘ ーシェ	m	200	10,960	2,192,000			単-57号
構造物撤去工			式	1		2,402,415			
防護柵撤去工			式	1		1,951,296			
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-4E	m	40	1,445	57,800			単-58号

設計内訳書

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去 (ガードレール) (夜間)	Gr-B-4E	m	273	2,168	591,864			単-59号	
防護柵撤去 (ガードレール) (夜間)	Gr-B-2B	m	456	2,542	1,159,152			単-60号	
転落防止柵撤去	コンクリート建込式 H=1100m m	m	200	712.4	142,480			単-61号	
運搬処理工		式	1		451,119				
現場発生品運搬	ガードレール他	式	1		94,827			内-3号	
現場発生品運搬 (夜間)	ガードレール他	式	1		356,292			内-4号	
仮設工		式	1		5,107,970				
交通管理工		式	1		5,107,970				
交通誘導警備員		式	1		5,107,970			内-5号	
直接工事費		式	1		57,375,742				
共通仮設費		式	1		6,087,175				
共通仮設費		式	1		63,175				

設計内訳書

工事名	R 7 長野国道管内交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-6号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,024,000				
純工事費		式	1		63,462,917				
現場管理費		式	1		28,006,000				
工事原価		式	1		91,468,917				
一般管理費等		式	1		15,851,083				
工事価格		式	1		107,320,000				
消費税相当額		式	1		10,732,000				
工事費計		式	1		118,052,000				

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【信州新町出張所管内】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 20. 5km以下	t	0. 44	10, 600	4, 664			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 44	10, 050	4, 422			
【岡谷出張所管内】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下	t	0. 11	9, 947	1, 094			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 11	10, 050	1, 105			
合 計					11, 285			

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 2号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【上田出張所管内】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 36. 0km以下	t	0. 05	29, 180	1, 459			
現場発生産品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 05	13, 990	699			
【長野出張所管内】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 20. 0km以下	t	0. 34	16, 250	5, 525			
現場発生産品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 34	13, 990	4, 756			
【信州新町出張所管内】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下	t	0. 07	4, 011	280			
現場発生産品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 07	13, 990	979			
【岡谷出張所管内】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下	t	0. 11	9, 325	1, 025			
現場発生産品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 11	13, 990	1, 538			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 現場発生品運搬
(夜間)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					16, 261			

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【長野出張所管内】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 24. 0km以下	t	0. 02	11, 710	234			
現場発生産品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 02	9, 490	189			
【信州新町出張所管内】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 32. 5km以下	t	0. 78	16, 800	13, 104			
現場発生産品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 78	10, 050	7, 839			
【松本出張所管内】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 27. 5km以下	t	2. 82	16, 000	45, 120			
現場発生産品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 82	10, 050	28, 341			
合 計					94, 827			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 4号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【長野出張所管内】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 23. 5km以下	t	0. 01	18, 290	182			
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 01	13, 430	134			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 23. 5km以下	t	0. 02	18, 290	365			
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 02	13, 430	268			
【上田出張所管内】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 27. 5km以下	t	3. 88	22, 260	86, 368			
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	3. 88	13, 990	54, 281			
【岡谷出張所管内】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下	t	1. 42	13, 840	19, 652			
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1. 42	13, 990	19, 865			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下	t	8. 89	5, 715	50, 806			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 現場発生産品運搬
(夜間)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ペーestrack4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	8. 89	13, 990	124, 371			
合 計					356, 292			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	昼間作業	人日	29	17, 370	503, 730			
交通誘導警備員B	昼間作業	人日	18	14, 770	265, 860			
交通誘導警備員A	夜間作業	人日	101	26, 060	2, 632, 060			
交通誘導警備員B	夜間作業	人日	77	22, 160	1, 706, 320			
合 計					5, 107, 970			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員×1.75人	式	1		63,175			
合 計					63,175			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	標識撤去設置 (1)	警戒標識板(201-B) 0. 52m2 カブセルプラス™ 単柱式φ76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	121, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2, 781	2, 781		
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18, 440	18, 440		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76. 3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	58, 110	58, 110		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	基	1	42, 130	42, 130		
	計					121, 461		
	単価					121, 500	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一2号	標識撤去設置 (2) (夜間)	警戒標識板(201-B) 0. 52m2 カブセルプラスム 単柱式φ76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	151, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 有	基	1	4, 171	4, 171		
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 有	基	1	27, 660	27, 660		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76. 3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	75, 540	75, 540		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 有	基	1	44, 340	44, 340		
	計					151, 711		
	単価					151, 800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	標識撤去設置 (3)	警戒標識板(201-B) 0. 52m2 カブセルプラス™ 単柱式φ76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	125, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2, 781	2, 781		
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18, 440	18, 440		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76. 3 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	62, 030	62, 030		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	基	1	42, 130	42, 130		
	計					125, 381		
	単価					125, 400	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	標識撤去設置 (4)	警戒標識板(201-B) 0. 52m2 カブセルプラスム 単柱式φ76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	135, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【舗装取壊し】								
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4. 4	711	3, 128. 4		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1. 21	1, 727	2, 089. 67		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 05	6, 725	336. 25		
処分費 (m 3)								
アスファルト殻			m 3	0. 05	5, 875	293. 75		
【標識撤去設置】								
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2, 781	2, 781		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18, 440	18, 440		
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76. 3 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	62, 030	62, 030		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	42, 130	42, 130		
【舗装復旧】								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	標識撤去設置 (4)	警戒標識板(201-B) 0. 52m2 カブセルプラスチック 単柱式φ76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	135, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0. 96	1, 179	1, 131. 84		
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0. 96	3, 042	2, 920. 32		
計						135, 281. 23		
単価						135, 300	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一5号	標識撤去設置 (5) (夜間)	警戒標識板(201-B) 0. 52m2 カブセルプラス™ 単柱式φ76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	164, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【舗装取壊し】								
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4. 4	915. 5	4, 028. 2		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1. 21	2, 336	2, 826. 56		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 05	10, 930	546. 5		
処分費 (m 3)								
アスファルト殻			m 3	0. 05	8, 225	411. 25		
【標識撤去設置】								
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 有	基	1	4, 171	4, 171		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 有	基	1	27, 660	27, 660		
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76. 3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	75, 540	75, 540		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 有	基	1	44, 340	44, 340		
【舗装復旧】								

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
単一5号	標識撤去設置 (5) (夜間)	警戒標識板(201-B) 0.52m2 カブセルプラスム 単柱式φ76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価 164, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0. 96	1, 497	1, 437. 12	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0. 96	3, 646	3, 500. 16	
計						164, 460. 79	
単価						164, 500	円／基

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	標識撤去設置 (6)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルガラス 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	121, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2, 781	2, 781		
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18, 440	18, 440		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	58, 110	58, 110		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	基	1	42, 130	42, 130		
	計					121, 461		
	単価					121, 500	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一7号	標識撤去設置 (7) (夜間)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルガラス 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	151, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 有	基	1	4, 171	4, 171		
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 有	基	1	27, 660	27, 660		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	75, 540	75, 540		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 有	基	1	44, 340	44, 340		
	計					151, 711		
	単価					151, 800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	標識撤去設置 (8)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルガラスM 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	135, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【舗装取壊し】								
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4. 4	711	3, 128. 4		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1. 21	1, 727	2, 089. 67		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 05	6, 725	336. 25		
処分費 (m 3) アスファルト殻			m 3	0. 05	6, 580	329		
【標識撤去設置】								
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2, 781	2, 781		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18, 440	18, 440		
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76. 3 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	62, 030	62, 030		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	42, 130	42, 130		
【舗装復旧】								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	標識撤去設置 (8)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルアラミ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	135, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0. 96	1, 179	1, 131. 84		
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0. 96	3, 042	2, 920. 32		
計						135, 316. 48		
単価						135, 400	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	標識撤去設置 (9)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	135, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【舗装取壊し】								
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4. 4	711	3, 128. 4		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1. 21	1, 727	2, 089. 67		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5. 5km以下 全ての費用	m 3	0. 05	4, 932	246. 6		
処分費 (m 3) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			m 3	0. 05	6, 580	329		
【標識撤去設置】								
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2, 781	2, 781		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18, 440	18, 440		
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76. 3 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	62, 030	62, 030		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	42, 130	42, 130		
【舗装復旧】								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	標識撤去設置 (9)	警戒標識板(202) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 全ての費用	m 2	0. 96	1, 179	1, 131. 84		
	表層 (歩道部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	0. 96	3, 042	2, 920. 32		
	計					135, 226. 83		
	単価					135, 300	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一10号	標識撤去設置 (10) (夜間)	警戒標識板(201-B・202) 1. 04m2 カブセルブリスム 単柱式 φ 76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	単位	基	数量	1	単価	189, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 有	基	1	4, 171	4, 171		
	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 有	基	1	27, 660	27, 660		
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ 76. 3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	75, 540	75, 540		
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 有	基	1	82, 140	82, 140		
	計					189, 511		
	単価					189, 600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－11号	標識撤去設置（11）（夜間）	警戒標識板(206) 0. 52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	151, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 有	基	1	4, 171	4, 171		
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 有	基	1	27, 660	27, 660		
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76. 3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	75, 540	75, 540		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 有	基	1	44, 340	44, 340		
	計					151, 711		
	単価					151, 800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	標識撤去設置 (12)	警戒標識板(204・209) 1.04m2 カブセルプリズム 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	173, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【舗装取壊し】								
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4. 4	711	3, 128. 4		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1. 21	1, 727	2, 089. 67		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 05	6, 725	336. 25		
処分費 (m 3)								
アスファルト殻			m 3	0. 05	6, 580	329		
【標識撤去設置】								
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2, 781	2, 781		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18, 440	18, 440		
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	62, 030	62, 030		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	79, 930	79, 930		
【舗装復旧】								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	標識撤去設置 (12)	警戒標識板(204・209) 1. 04m2 カプセルプラスチック 単柱式φ76. 3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	173, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0. 96	1, 179	1, 131. 84		
	表層 (歩道部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0. 96	3, 042	2, 920. 32		
	計					173, 116. 48		
	単価					173, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	標識撤去設置 (13) (夜間)	警戒標識板(209) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	151, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 有	基	1	4, 171	4, 171		
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 有	基	1	27, 660	27, 660		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	75, 540	75, 540		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 有	基	1	44, 340	44, 340		
	計					151, 711		
	単価					151, 800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一14号	標識撤去設置 (14) (夜間)	警戒標識板(209の2) 0.52m2 カブセルアラミ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	151, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 有	基	1	4, 171	4, 171		
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 有	基	1	27, 660	27, 660		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	75, 540	75, 540		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 有	基	1	44, 340	44, 340		
	計					151, 711		
	単価					151, 800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	標識撤去設置 (15)	警戒標識板(210) 0.52m2 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【舗装取壊し】								
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4.4	711	3,128.4		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m ²	1.21	1,727	2,089.67		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用	m ³	0.05	4,035	201.75		
処分費 (m ³) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			m ³	0.05	1,410	70.5		
【標識撤去設置】								
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2,781	2,781		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,440	18,440		
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	58,110	58,110		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	42,130	42,130		
【舗装復旧】								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	標識撤去設置 (15)	警戒標識板(210) 0.52m2 カブセルアクリル 単柱式φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	131, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0. 96	1, 179	1, 131. 84		
	表層 (歩道部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0. 96	2, 959	2, 840. 64		
	計					130, 923. 8		
	単価					131, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一16号	標識撤去設置 (16) (夜間)	路線番号標識板(118-A) 0.52m2 カブセルブリス™ 単柱式 φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	152, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 有	基	1	4, 171	4, 171		
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 有	基	1	27, 660	27, 660		
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	75, 540	75, 540		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 有	基	1	44, 640	44, 640		
計						152, 011		
単価						152, 100	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	標識板撤去設置（夜間）	警戒標識板(201-B) 0.52m2 カブセルブリズム	単位	枚	数量	1	単価	48, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 有	基	1	4, 171	4, 171		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 有	基	1	43, 840	43, 840		
計						48, 011		
単価						48, 020	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	溶融式区画線 [白・実線]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	473. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	473. 3	473. 3		
計						473. 3		
単価						473. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	溶融式区画線 [白・実線]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	556. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	556. 7	556. 7		
計						556. 7		
単価						556. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	溶融式区画線 [白・実線]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	975. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	975. 2	975. 2		
計						975. 2		
単価						975. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	溶融式区画線 [白・セブラ]	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し セブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 166	1, 166		
計						1, 166		
単価						1, 166	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	溶融式区画線 [白・セブラ]	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し セブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 402	1, 402		
計						1, 402		
単価						1, 402	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	509. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	509. 3	509. 3		
計						509. 3		
単価						509. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	594. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	594. 7	594. 7		
計						594. 7		
単価						594. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一25号	溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	884. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	884. 9	884. 9		
計						884. 9		
単価						884. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 047	1, 047		
計						1, 047		
単価						1, 047	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	溶融式区画線 [白・破線]	溶融式手動 破線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 094	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 094	1, 094			
計						1, 094			
単価						1, 094	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	溶融式区画線 [矢印・記号・文字]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 147	1, 147		
計						1, 147		
単価						1, 147	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
単一29号	溶融式区画線 [矢印・記号・文字]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装有	単位	m	数量	1	単価 1,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,276	1,276	
計						1,276	
単価						1,276	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
単一30号	ペイント式区画線 [実線]	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価 185.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	185.3	185.3	
計						185.3	
単価						185.3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一31号	ペイント式区画線 [破線]	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	210. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	210. 4	210. 4		
計						210. 4		
単価						210. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一32号	ペイント式区画線 [破線]	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	309. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	309. 9	309. 9		
計						309. 9		
単価						309. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一33号	薄層カー舗装	赤 RPN-601	単位	m2	数量	1	単価	7, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-601 100m2未満 無 有 有 無 無 1. 0m超え(標準)	m 2	1	7, 125	7, 125		
計						7, 125		
単価						7, 125	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一34号	薄層カー舗装	緑 RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	6, 964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 無 1. 0m超え(標準)	m 2	1	6, 964	6, 964		
計						6, 964		
単価						6, 964	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一35号	法定外看板撤去設置 (1) (夜間)	縦型 LED(自発光)式 400×1670 (温度計一体型)	単位	基	数量	1	単価	1,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED法定外看板撤去【夜間施工】		LED(自発光)式 400×1670 (温度計一体型)	基	1	39,500	39,500		
LED法定外看板設置 (材工共) 【夜間施工】		LED(自発光)式 400×1670 (温度計一体型)	基	1	1,810,000	1,810,000		
計						1,849,500		
単価						1,850,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一36号	法定外看板撤去設置 (2) (夜間)	縦型 LED(自発光)式 400×1800 400×500 (温度計分離型)	単位	基	数量	1	単価	2,022,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED法定外看板撤去【夜間施工】		LED(自発光)式 400×1800 400×500 (温度計分離型)	基	1	41,400	41,400		
LED法定外看板設置 (材工共) 【夜間施工】		LED(自発光)式 400×1800 400×500 (温度計分離型)	基	1	1,980,000	1,980,000		
計						2,021,400		
単価						2,022,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	法定外看板撤去設置 (3)	LED(自発光)式 矢印標示板 450×850	単位	基	数量	1	単価	385, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LED法定外看板撤去	LED(自発光)式 矢印標示板 450×850	基	1	17, 500	17, 500		
	LED法定外看板設置 (材工共)	LED(自発光)式 矢印標示板 450×850	基	1	368, 000	368, 000		
	計					385, 500		
	単価					385, 500	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
単一38号	法定外看板設置「自転車歩行者注意」(夜間)	カプセルリズム 0.93m2 単柱式 φ89.1 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価 194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【舗装取壊し】							
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4. 4	915. 5	4, 028. 2	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1. 21	2, 336	2, 826. 56	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 05	9, 108	455. 4	
処分費 (m 3) アスファルト殻			m 3	0. 05	8, 225	411. 25	
【法定外看板設置】							
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	107, 500	107, 500	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 有	基	1	74, 240	74, 240	
【舗装復旧】							
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	0. 96	1, 497	1, 437. 12	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) グライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0. 96	3, 646	3, 500. 16	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－38号	法定外看板設置「自転車歩行者注意」（夜間）	カブセルブリズム 0. 93m2 単柱式 φ89. 1 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	194, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					194, 398. 69		
	単価					194, 400	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一39号	法定外看板設置「横断者注意」	広角プリズム 0.59m2 単柱式 φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価 141, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	58, 110	58, 110	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	82, 830	82, 830	
計						140, 940	
単価						141, 000	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
単一40号	法定外看板設置「追突注意」（夜間）	広角プリズム 0.48m2 単柱式 φ76.3 亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価 146, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	75, 540	75, 540	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 有	基	1	70, 440	70, 440	
計						145, 980	
単価						146, 000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	溶融式区画線 [白・実線](夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	473. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	473. 3	473. 3		
計						473. 3		
単価						473. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一42号	溶融式区画線 [白・破線](夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	594. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	594. 7	594. 7		
計						594. 7		
単価						594. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一43号	溶融式区画線 [白・破線](夜間)	溶融式手動 破線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 327	1, 327		
計						1, 327		
単価						1, 327	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一44号	溶融式区画線 [白・セブラ](夜間)	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し セブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 166	1, 166		
計						1, 166		
単価						1, 166	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一45号	溶融式区画線 [記号・文字](夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 147	1, 147		
計						1, 147		
単価						1, 147	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一46号	溶融式区画線 [記号・文字](夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 276	1, 276		
計						1, 276		
単価						1, 276	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	溶融式区画線 [記号・文字]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	852	852		
計						852		
単価						852	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	666. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m	m	1	666. 5	666. 5		
計						666. 5		
単価						666. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一49号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	933. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	933. 2	933. 2		
計						933. 2		
単価						933. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一50号	ガードレール (夜間)	Gr-B-4E 景観色：グレイッシュブラウン 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 無 無	m	1	2, 599	2, 599		
ガードレール		土中建込式 Gr-B-4E 景観色：グレイッシュブラウン	m	1	10, 100	10, 100		
計						12, 699		
単価						12, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一51号	ガードレール (夜間)	Gr-B-2B 景観色：グレイッシュブラウン 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 有 無 無	m	1	4, 921	4, 921		
ガードレール		コンクリート建込式 Gr-B-2B 景観色：グレイッシュブラウン	m	1	10, 100	10, 100		
計						15, 021		
単価						15, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一52号	ガードパイプ (夜間)	Gp-Bp-2E 景観色：グレイッシュブラウン 曲線部補正有	単位	m	数量	1	単価	52, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m未満 有 無 有	m	1	18, 940	18, 940		
ガードパイプ		土中建込式 Gp-Bp-2E 景観色：グレイッシュブラウン 曲加工	m	1	33, 500	33, 500		
計						52, 440		
単価						52, 440	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観色：グレイッシュブラウン 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	34, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m以上 5 0 m未満 無 無 無	m	1	6, 594	6, 594		
ガードパイプ		土中建込式 Gp-Bp-2E 景観色：グレイッシュブラウン	m	1	28, 200	28, 200		
計						34, 794		
単価						34, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一54号	ガードパイプ (夜間)	Gp-Bp-2E 景観色：グレイッシュブラウン 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	33, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 1 0 0 m以上 有 無 無	m	1	4, 887	4, 887		
ガードパイプ		土中建込式 Gp-Bp-2E 景観色：グレイッシュブラウン	m	1	28, 200	28, 200		
計						33, 087		
単価						33, 090	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	鋼管ポルト	φ114.3 H=800mm 基礎コンクリート有	単位	箇所	数量	1	単価	40,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【舗装取壊し】								
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	711	2,844		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	m ²	1	1,727	1,727		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 2.5km以下 全ての費用	m ³	0.04	3,139	125.56		
処分費（m ³ ） アスファルト殻			m ³	0.04	2,938	117.52		
【作業土工】								
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³	0.5	2,232	1,116		
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³	0.42	4,040	1,696.8		
【鋼管ポルト設置】								
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	0.25	1,552	388		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.64	8,892	5,690.88		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	鋼管ボラード	φ114.3 H=800mm 基礎コンクリート有	単位	箇所	数量	1	単価	40,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.06	39,900	2,394		
鋼製ボラード		φ114.3 H=800mm	本	1	20,300	20,300		
【舗装復旧】								
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0.84	1,179	990.36		
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,063	3,063		
計						40,453.12		
単価						40,460	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一56号	横断防止柵（夜間）	縦格子型 コンクリート建込式 H=800mm	単位	m	数量	1	単価	10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	m	1	10, 250	10, 250		
計						10, 250		
単価						10, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	転落防止柵	縦柵 コンクリート建込式 H=1100mm 景観色：グレー・ベージュ	単位	m	数量	1	単価	10, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10, 960	10, 960		
計						10, 960		
単価						10, 960	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1, 445	1, 445		
計						1, 445		
単価						1, 445	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－59号	防護柵撤去(ガードレール) (夜間)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	2, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 無	m	1	2, 168	2, 168		
計						2, 168		
単価						2, 168	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一60号	防護柵撤去(ガードレール) (夜間)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	2, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 無	m	1	2, 542	2, 542		
計						2, 542		
単価						2, 542	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	転落防止柵撤去	コンクリート建込式 H=1100mm	単位	m	数量	1	単価	712. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	712. 4	712. 4		
計						712. 4		
単価						712. 4	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2, 781	2, 781		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 781		
単価						2, 781	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	18, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	1	18, 437	18, 437		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						18, 440		
単価						18, 440	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	58,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	58,105.3	58,105		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					58,110		
	単価					58,110	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	42, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識板	720×720(0. 52m2) カブセルフリスム 取付金具含む	枚	1	37, 700	37, 700		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4, 423. 8	4, 423		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					42, 130		
	単価					42, 130	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	4, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	4, 171. 5	4, 171		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 171		
単価						4, 171	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	27, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	1	27, 655. 5	27, 655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27, 660		
単価						27, 660	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価	75, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76. 3						
			基	1	75, 536. 89	75, 536		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		4		
	計					75, 540		
	単価					75, 540	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	44, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識板	720×720(0. 52m2) カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 取付金具含む	枚	1	37, 700	37, 700		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	6, 635. 7	6, 635		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					44, 340		
	単価					44, 340	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	62, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76. 3						
			基	1	58, 105. 3	58, 105		
	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76. 3						
			本	1	3, 920	3, 920		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		5		
	計					62, 030		
	単価					62, 030	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3） アスファルト殻		単位 m 3	数量		100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 松本建材(株)		アスファルト殻	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3） アスファルト殻		単位 m 3	数量		100	単価	8, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 （株）本久 長野事業所（夜間受入）		アスファルト殻	m 3	100	8, 225	822, 500		
計						822, 500		
単価						8, 225	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	82, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識板	720×720 720×720(1. 04m2)カプセルシステム取付金具含む	枚	1	75, 500	75, 500		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	6, 635. 7	6, 635		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					82, 140		
	単価					82, 140	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	79, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識板	720×720 720×720(1. 04m2)カプセルシステム取付金具含む	枚	1	75, 500	75, 500		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4, 423. 8	4, 423		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					79, 930		
	単価					79, 930	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 410
	アスファルト殻							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	丸真興業(有)	アスファルト殻	m 3	100	1, 410	141, 000		
	計					141, 000		
	単価					1, 410	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	44, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路線番号標識板	720×720(0. 52m2) カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 取付金具含む	枚	1	38, 000	38, 000		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	6, 635. 7	6, 635		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					44, 640		
	単価					44, 640	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	43, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識板	720×720(0. 52m2) カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 取付金具除く	枚	1	37, 200	37, 200		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	6, 635. 7	6, 635		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					43, 840		
	単価					43, 840	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	473. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	315. 12	315, 120		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	175	4, 375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11, 750		
	軽油		L	40	158	6, 320		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 485		
	計					473, 300		
	単価					473. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	556. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	330. 87	330, 870		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	855	225	192, 375		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	175	4, 375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11, 750		
	軽油		L	42	158	6, 636		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 694		
	計					556, 700		
	単価					556. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	975. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	529. 62	529, 620		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 695	225	381, 375		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	175	8, 750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23, 500		
	軽油		L	68	158	10, 744		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21, 211		
	計					975, 200		
	単価					975. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	698. 88	698, 880		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	225	382, 500		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	175	13, 125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	470	35, 250		
	軽油		L	89	158	14, 062		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 183		
	計					1, 166, 000		
	単価					1, 166	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 402
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	733. 82	733, 820		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	2, 550	225	573, 750		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	175	13, 125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	470	35, 250		
	軽油		L	94	158	14, 852		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31, 203		
	計					1, 402, 000		
	単価					1, 402	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	509. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	350. 48	350, 480		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	175	4, 375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11, 750		
	軽油		L	44	158	6, 952		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 493		
	計					509, 300		
	単価					509. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	594. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	368	368, 000		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	855	225	192, 375		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	175	4, 375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11, 750		
	軽油		L	47	158	7, 426		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 774		
	計					594, 700		
	単価					594. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 884. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	572	572, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 130	225	254, 250	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	175	8, 750	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23, 500	
	軽油		L	73	158	11, 534	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14, 866	
	計					884, 900	
	単価					884. 9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	600. 6	600, 600		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 695	225	381, 375		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	175	8, 750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23, 500		
	軽油		L	77	158	12, 166		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20, 609		
	計					1, 047, 000		
	単価					1, 047	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 094
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1, 000	629. 2	629, 200	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	225	382, 500	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	175	13, 125	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	470	35, 250	
	軽油		L	80	158	12, 640	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21, 285	
	計					1, 094, 000	
	単価					1, 094	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 147
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	788. 32	945, 984		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14, 100		
	軽油		L	120	158	18, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 806		
	計					1, 147, 000		
	単価					1, 147	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	827. 73	993, 276		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 026	225	230, 850		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14, 100		
	軽油		L	126	158	19, 908		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12, 616		
	計					1, 276, 000		
	単価					1, 276	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	185. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	118. 56	118, 560		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49, 350		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325		
	軽油		L	33	158	5, 214		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 851		
	計					185, 300		
	単価					185. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	210. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	142. 48	142, 480		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49, 350		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325		
	軽油		L	40	158	6, 320		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 925		
	計					210, 400		
	単価					210. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	309. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	178. 88	178, 880		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	140	705	98, 700		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	118	175	20, 650		
	軽油		L	50	158	7, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3, 770		
	計					309, 900		
	単価					309. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-601 100m2未満 無 有 有 無 無 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価 7, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 6 0 1	m 2	1	7, 125. 95	7, 125	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 125	
単価						7, 125	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 無 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価 6, 964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 3 0 1	m 2	1	6, 964	6, 964	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 964	
単価						6, 964	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3） アスファルト殻		単位 m 3	数量		100	単価	8, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 高沢産業(株)長野工場（夜間受入）		アスファルト殻	m 3	100	8, 225	822, 500		
計						822, 500		
単価						8, 225	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位 基	数量		1	単価	107, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89. 1	基	1	107, 455. 92	107, 455		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						107, 500		
単価						107, 500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	74, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法定外看板「自転車歩行者注意」	400×2320(0. 93m2) カブセルプリズム 取付金具含む	基	1	67, 600	67, 600		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	6, 635. 7	6, 635		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					74, 240		
	単価					74, 240	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	82, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法定外看板「横断者注意」	400×1480 (0. 59m2) 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 取付金具含む	基	1	78, 400	78, 400		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4, 423. 8	4, 423		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					82, 830		
	単価					82, 830	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	70, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法定外看板「追突注意」	400×1200(0. 48m2) 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 取付金具含む	基	1	63, 800	63, 800		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	6, 635. 7	6, 635		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					70, 440		
	単価					70, 440	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 327
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1, 000	660. 66	660, 660	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	2, 550	225	573, 750	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	175	13, 125	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	470	35, 250	
	軽油		L	84	158	13, 272	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30, 943	
	計					1, 327, 000	
	単価					1, 327	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	852
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	541. 84	650, 208		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	30	175	5, 250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14, 100		
	軽油		L	120	158	18, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 582		
	計					852, 000		
	単価					852	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 666. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	295. 36	295, 360	
	塗料	溶融型 白（レインフラッシュラインHV）	k g	781	430	335, 830	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	45	175	7, 875	
	プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	k g	25	450	11, 250	
	軽油		L	54	158	8, 532	
	ガソリン	レギュラー	L	2. 5	174	435	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		7, 218	
	計					666, 500	
	単価					666. 5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	933. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	917. 28	917, 280		
	軽油		L	62	158	9, 796		
	ガソリン	レギュラー	L	35	174	6, 090		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					933, 200		
	単価					933. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 599
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	11, 309. 98	11, 309		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-8, 710	-8, 710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 599		
	単価					2, 599	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 921
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B 塗装	m	1	13, 671. 36	13, 671		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装	m	1	-8, 750	-8, 750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 921		
	単価					4, 921	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m未満 有 無 有	単位	m	数量	1	単価	18, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	35, 234. 18	35, 234		
	ガードパイプ 材料控除	土中建込式 Gp-Bp-2E 曲線部補正有	m	1	-16, 300	-16, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18, 940		
	単価					18, 940	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m以上5 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6, 594
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	20, 494. 92	20, 494		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13, 900	-13, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 594		
	単価					6, 594	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 1 0 0 m以上 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	18, 787. 01	18, 787		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13, 900	-13, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 887		
	単価					4, 887	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 938
	アスファルト殻							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	高沢産業(株)軽井沢工場	アスファルト殻						
			m 3	100	2, 938	293, 800		
	計					293, 800		
	単価					2, 938	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	100	単価	10, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2, 506. 14	250, 614		
	横断防止柵	縦格子型 コンクリート建込式 H=800mm	m	100	7, 740	774, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		386		
	計					1, 025, 000		
	単価					10, 250	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 237. 6	123, 760		
	転落防止柵	縦柵 コンクリート建込式 H=1100mm 景観色：グレーベージュ	m	100	9, 720	972, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					1, 096, 000		
	単価					10, 960	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 445. 6	1, 445		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 445		
単価						1, 445	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 無	単位	m	数量	1	単価	2, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	2, 168. 4	2, 168		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 168		
単価						2, 168	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 無	単位	m	数量	1	単価	2, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	2, 542. 8	2, 542		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 542		
単価						2, 542	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	712. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	712. 4	71, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 240		
単価						712. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A	昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 368	17, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B	昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A	夜間作業	単位	人日	数量	1	単価	26, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26, 052	26, 052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26, 060		
単価						26, 060	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B	夜間作業	単位	人日	数量	1	単価	22, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22, 152	22, 152		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22, 160		
単価						22, 160	円／人日	

R 7 長野国道管内交通安全対策工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	57, 375, 742
(2) 共通仮設費 -----	6, 087, 175
(3) 純工事費 -----	63, 462, 917

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	28, 006, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	91, 468, 917
-----------------	--------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	15, 851, 083
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	107, 320, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	10, 732, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	118, 052, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	107, 320, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	106, 821, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	97, 110, 000
---------------------------	--------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	15, 851, 563
-------------------------	--------------