

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川下流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 北千葉第一機場主ポンプ（6号）分解整備工事
工事地名	千葉県印西市発作地先 北千葉第一機場

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	利根川下流河川事務所 施設管理課	1 4) 単価適用年月	製作：2025年 5月	据付：2025年 5月	
3) 工事番号	2025057602	1 5) 歩掛適用年月	製作：2025年 5月	据付：2025年 5月	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 6) 前請負工事費	0		
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0		
6) 主 工 種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	1 8) 随 意 契 約 額	0		
7) 工 事 量		1 9) 調 整 区 分	0		
8) 工 期	749日間 自 令和 7年 6月 3日 (当初) 至 令和 9年 6月21日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作：東京都 据付：千葉県	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作：東京 1 7 区 据付：松戸地区	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	利根川下流本川	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月	2 4) 処 分 費 等	200,000		
		2 5) 公 告 日	令和 7年 5月12日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 堰堤維持費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 北千葉第一機場主ポンプ（6号）分解整備工事（当 初）					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		129,310,000			
揚排水ポンプ設備製作			式	1		129,310,000			
主ポンプ設備			式	1		129,310,000			
主ポンプ分解整備		6号ポンプ	台	1	129,310,000	129,310,000			単-1号
間接労務費			式	1		12,636,000			
純製作費			式	1		141,946,000			
工場管理費			式	1		9,336,000			
製作原価			式	1		151,282,000			
据付工			式	1		34,838,551			
揚排水ポンプ設備輸送工			式	1		362,000			
輸送工			式	1		362,000			
揚排水ポンプ設備輸送			式	1		362,000			内-1号

設計内訳書

工事名	R 7 北千葉第一機場主ポンプ（6号）分解整備工事（当 初）					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
揚排水ポンプ設備据付		式	1		27,992,850				
揚排水ポンプ据付工		式	1		27,992,850				
主ポンプ撤去・据付		式	1		20,734,410			内-2号	
直接経費		式	1		4,934,740			内-3号	
塗装費		式	1		2,323,700			内-4号	
仮設工		式	1		6,483,701				
仮設工		式	1		6,483,701				
仮設費		式	1		6,483,701			内-5号	
共通仮設費		式	1		3,543,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,543,000				
純工事費		式	1		38,381,551				
現場管理費		式	1		7,722,000				

設計内訳書

工事名	R 7 北千葉第一機場主ポンプ（6号）分解整備工事（当 初）					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費			式	1		23,797,000			
据付工事原価			式	1		69,900,551			
設計技術費			式	1		5,900,000			
工事原価			式	1		227,082,551			
一般管理費等			式	1		53,567,449			
工事価格			式	1		280,650,000			
消費税相当額			式	1		28,065,000			
工事費計			式	1		308,715,000			

一式当たり内訳書

揚排水ポンプ設備輸送

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（水中ポンプ径400以上）	30t 51km	式	1		181, 000			
修繕工事輸送費（水中ポンプ径400以上）	30t 51km	式	1		181, 000			
合 計					362, 000			

一式当たり内訳書

主ポンプ撤去・据付
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去・据付労務費		式	1		19, 834, 410			
据付材料費		式	1		900, 000			
合 計					20, 734, 410			

一式当たり内訳書

直接経費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮時部型]	7 0 t 吊	日	4	148, 000	592, 000			
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮時部型]	2 5 t 吊	日	10	57, 000	570, 000			
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮時部型]	1 6 t 吊	日	5	50, 500	252, 500			
仮設ポンプ	φ 150、φ 100	式	1		122, 040			
ポンプケーシング仮蓋		式	1		200, 000			
廃油処理費		式	1		200, 000			
発動発電機	1 2 5 k V A	式	1		736, 200			
バキューム車	10t	台	1	150, 000	150, 000			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	20	10, 600	212, 000			
潜水機材		式	1		120, 000			
天井クレーン点検		式	1		1, 780, 000			
合 計					4, 934, 740			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 塗装費

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整		式	1		1, 107, 600			
主ポンプ現地塗装費		式	1		1, 216, 100			
合 計					2, 323, 700			

一式当たり内訳書

仮設費
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設資機材		式	1		6, 483, 701			
合 計					6, 483, 701			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1号	主ポンプ分解整備	6号ポンプ	単位	台	数量	1	単価	129,310,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分解・部品交換・組立		台	1	7,238,400	7,238,400		
	清掃・塗装・点検検査		台	1	2,995,200	2,995,200		
	インペラ静的バランス調整		台	1	1,965,600	1,965,600		
	ポンプシャフト振れ見検査		台	1	811,200	811,200		
	インペラ浸透探傷試験		台	1	686,400	686,400		
	シャフト浸透深傷試験		台	1	343,200	343,200		
	主ポンプ交換部品		式	1		111,916,000		
	減速機交換部品		式	1		3,354,000		
	計					129,310,000		
	単価					129,310,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	分解・部品交換・組立		単位	台	数量	1	単価	7, 238, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	232	31, 200	7, 238, 400		
計						7, 238, 400		
単価						7, 238, 400	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	清掃・塗装・点検検査		単位	台	数量	1	単価	2, 995, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	96	31, 200	2, 995, 200		
計						2, 995, 200		
単価						2, 995, 200	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	インペラ静的バランス調整		単位	台	数量	1	単価	1, 965, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	63	31, 200	1, 965, 600		
計						1, 965, 600		
単価						1, 965, 600	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	ポンプシャフト振れ見検査		単位	台	数量	1	単価	811, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	26	31, 200	811, 200		
計						811, 200		
単価						811, 200	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	インペラ浸透探傷試験		単位	台	数量	1	単価	686, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	22	31, 200	686, 400		
計						686, 400		
単価						686, 400	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	シャフト浸透深傷試験		単位	台	数量	1	単価	343, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	11	31, 200	343, 200		
計						343, 200		
単価						343, 200	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	主ポンプ交換部品		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	111, 916, 000
軸受けスリーブ	二つ割	組	1	20, 300, 000	20, 300, 000			
ゴム軸受	二つ割	組	1	13, 090, 000	13, 090, 000			
軸受ケース下	二つ割	組	1	13, 750, 000	13, 750, 000			
シールリング		組	1	13, 950, 000	13, 950, 000			
ランタンリング		組	1	2, 160, 000	2, 160, 000			
グラントドレン受け	二つ割	組	1	2, 880, 000	2, 880, 000			
グラントスリーブ	二つ割	組	1	13, 500, 000	13, 500, 000			
グラントパッキン		個	4	160, 000	640, 000			
軸受けメタル	二つ割	組	1	18, 320, 000	18, 320, 000			
ゴムリング類		式	1		140, 000			
シートパッキン類		式	1		140, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	主ポンプ交換部品		単位	式	数量		単価	
						1		111,916,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
メガネ座金		式	1		660,000			
軸受用測温抵抗体		個	1	210,000	210,000			
軸受冷却水用フローゲージ		個	1	460,000	460,000			
軸受用接点付ダイヤル温度計		個	1	1,430,000	1,430,000			
連成計		個	1	120,000	120,000			
軸受油温度用接点付ダイヤル温度計		個	1	1,230,000	1,230,000			
ボルト・ナット類		式	1		8,936,000			
計					111,916,000			
単価					111,916,000	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	減速機交換部品		単位	式	数量	1	単価	3, 354, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	本体用パッキン・座金類		式	1		880, 000		
	シム（歯当調整用）		式	1		1, 160, 000		
	ギヤカップリング用ガスケット・Ｏリング		式	1		770, 000		
	フィルタ用ガスケット・Ｏリング		式	1		30, 000		
	補修用塗料		缶	1	70, 000	70, 000		
	防錆油		個	2	222, 000	444, 000		
	計					3, 354, 000		
	単価					3, 354, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	修繕工事輸送費（水中ポンプ径４０ ０以上）	30t 51km	単位	式	数量	1	単価	181, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		181, 000		
計						181, 000		
単価						181, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	撤去・据付労務費		単位	式	数量	1	単価	19, 834, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	550	30, 906	16, 998, 300		
	普通作業員		人	51	25, 602	1, 305, 702		
	電工		人	28	30, 294	848, 232		
	潜水土		人	8	48, 858	390, 864		
	潜水連絡員		人	4	36, 822	147, 288		
	潜水送気員		人	4	36, 006	144, 024		
	計					19, 834, 410		
	単価					19, 834, 410	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	据付材料費		単位	式	数量	1	単価	900, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潤滑油脂類			L	3, 000	300	900, 000		
計						900, 000		
単価						900, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	仮設ポンプ	φ 150、φ 100	単位	式	数量	1	単価	122, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径 1 0 0 mm 全揚程 1 5 m	日	180	256	46, 080		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 5 m	日	180	422	75, 960		
計						122, 040		
単価						122, 040	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	発動発電機	1 2 5 k V A	単位	式	数量	1	単価	736, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 2 5 k V A	日	180	4, 090	736, 200		
計						736, 200		
単価						736, 200	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000002000	
	素地調整		単位	式	数量	1	単価	1, 107, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗替素地調整		1種 開放部	m 2	200	5, 538	1, 107, 600		
計						1, 107, 600		
単価						1, 107, 600	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	主ポンプ現地塗装費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1, 216, 100
現場塗替下塗		エアレス 60m2以上 有機ソノクリッチェント 開放部	m 2	200	1, 644	328, 800		
現場塗替下塗		エアレス 60m2以上 変性エポキシ樹脂系（水中部用） 開放部	m 2	200	1, 311	262, 200		
現場塗替下塗		エアレス 60m2以上 変性エポキシ樹脂系（水中部用） 開放部	m 2	200	1, 311	262, 200		
現場塗替中塗		エアレス 60m2以上 エポキシ樹脂系 開放部	m 2	200	925. 3	185, 060		
現場塗替上塗		エアレス 60m2以上 エポキシ樹脂系 開放部	m 2	200	889. 2	177, 840		
計						1, 216, 100		
単価						1, 216, 100	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	仮設資機材		単位	式	数量	1	単価	6, 483, 701
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	単管足場 不要 標準	掛m 2	8	4, 841	38, 728			
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	930	446. 1	414, 873			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 7日 無	枚	50	602	30, 100			
下ケース部組立用架台		組	1	3, 300, 000	3, 300, 000			
上ケース部組立用架台		組	1	2, 700, 000	2, 700, 000			
計					6, 483, 701			
単価					6, 483, 701	円／式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	現場塗替素地調整	1種 開放部	単位	m 2	数量	100	単価	5, 538
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プラスト材	フェロニッケルスラグ	k g	3, 600	57. 5	207, 000		
	橋りょう塗装工		人	7	35, 904	251, 328		
	諸雑費（率＋まるめ） 38%		式	1		95, 472		
	計					553, 800		
	単価					5, 538	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	現場塗替下塗	エアレス 60m2以上 有機ジンクリッチペイント 開放部	単位	m 2	数量	100	単価	1, 644
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g	65	1, 650	107, 250		
	塗料用シンナー	ジンクリッチペイント用シンナー	L	6. 9	640	4, 416		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	35, 904	50, 265		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 469		
	計					164, 400		
	単価					1, 644	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	現場塗替下塗	エアレス 60m2以上 変性エポキシ樹脂系（水中部用）開放部	単位	m 2	数量	100	単価	1, 311
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変性エポキシ樹脂系塗料	下塗 水中部用	k g	50	1, 500	75, 000		
	塗料用シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	5. 3	640	3, 392		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	35, 904	50, 265		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 443		
	計					131, 100		
	単価					1, 311	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	現場塗替中塗	エアレス 60m2以上 エポキシ樹脂系 開放部	単位	m 2	数量	100	単価	925. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	22	1, 740	38, 280		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2. 3	640	1, 472		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	35, 904	50, 265		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 513		
	計					92, 530		
	単価					925. 3	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	現場塗替上塗	エアレス 60m2以上 エポキシ樹脂系 開放部	単位	m 2	数量	100	単価	889. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料	上塗り	k g	20	1, 740	34, 800		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2. 1	640	1, 344		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	35, 904	50, 265		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 511		
	計					88, 920		
	単価					889. 2	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-000000002000

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	31, 824	60, 465		
	とび工		人	6. 9	33, 660	232, 254		
	普通作業員		人	1. 8	25, 602	46, 083		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	45, 600	36, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		108, 818		
	計					484, 100		
	単価					4, 841	円／掛㎡	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	446. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	31, 824	9, 388		
	とび工		人	0. 295	33, 660	9, 929		
	普通作業員		人	0. 295	25, 602	7, 552		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 650	17, 301		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		440		
	計					44, 610		
	単価					446. 1	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 7日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	602
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	602	602		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					602		
	単価					602	円／枚	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 600	30, 600		
軽油			L	119	148	17, 612		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	9, 840	10, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58, 650		
単価						58, 650	円／日	

R 7 北千葉第一機場主ポンプ (6 号) 分解整備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 製作原価	151, 282, 000	(15) 機器単体費	3, 330, 000		
(2) 据付工事原価	69, 900, 551	(16) 合算機器単体費	0		
(3) 中止期間中の現場維持等の費用	0				
(4) 設計技術費	5, 900, 000				
(5) 工事原価	227, 082, 551				
(1)+(2)+(4)					
(6') 一般管理費等 (計上額)	53, 567, 449	(6) 一般管理費等 (計算額)	53, 568, 773		
(7') その他費目計	0				
(8) 業務委託料等	0				
(9) 工事価格	280, 650, 000				
(5)+(6')+(7')+(8) (万円未満切り捨て)					
(10) 消費税等相当額	28, 065, 000				
(11) 請負工事費	308, 715, 000				
(9)+(10)					
(12) 入札書比較価格	280, 650, 000				
(請負工事費の100/110)					
(13) 調査基準価格	277, 519, 000				
(14) 調査基準価格の100/110	252, 290, 000				