単 価 合 意 書

令和7年5月8日に契約したR6国道20号調布(2)共同溝附帯設備設置工事における契約の変更を用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月30日

発注者 住所 東京都八王子市大和田町四丁目3番13号

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局相武国道事務所長 宮本 雄一

受注者 住所 東京都世田谷区中町二丁目38番3号

氏名 東照工業株式会社 代表取締役 清水 重信

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)		式	1		20,753,185	
共同溝附帯設備		式	1		20,753,185	
引込設備		式	1		8,336,663	
引込配電塔	LM-1 自立	基	1	622,065	622,065	
引込配電塔	LM-2 自立	基	1	745,491	745,491	
引込配電塔	LM-3 自立	基	1	745,491	745,491	
電灯分電盤	L-1 防滴型 壁付	面	1	860,030	860,030	
電灯分電盤	L-2 防滴型 壁付	面	1	751,415	751,415	
電灯分電盤	L-3 防滴型 壁付	面	1	914,337	914,337	
動力制御盤	M-2 防滴型 壁付	面	1	1,254,005	1,254,005	
動力制御盤	M-3 防滴型 壁付	面	1	1,589,723	1,589,723	
動力制御盤	BP-1 防滴型 壁付	面	1	854,106	854,106	
排水設備		式	1		4,759,294	
排水ポンプ	P-1 φ65×0.45m ³ /min×35m×5.5kw	台	2	762,277	1,524,554	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水ポンプ	P-2 φ40×0.10m ³ /min×12m×0.75kw	台	2	413,723	827,446	
排水ポンプ	P-3 φ50×0.35m ³ /min×20m×2.2kw	台	2	549,985	1,099,970	
排水ポンプ	P-4 φ50×0.20m ³ /min×31m×3.7kw	台	2	653,662	1,307,324	
防災ポンプ設備		式	1		331,768	
防災ポンプ	BP-1 φ50×0.10m ³ /min×8m×0.4kw	台	1	82,942	82,942	
防災ポンプ	BP-2,3,4 φ50×0.10m ³ /min×9m×0.4kw	台	3	82,942	248,826	
換気設備		式	1		7,325,460	
換気ファン	F-1 軸流ファン φ1000 48500m ³ /h×490Pa×15kW 床置	台	1	997,279	997,279	
換気ファン	F-2 軸流ファン φ1000 45000m ³ /h×410Pa×15kW 床置	台	1	997,279	997,279	
換気ファン	ラインファン φ300 600m ³ /h×200Pa×0.27kW 天井吊	台	1	85,805	85,805	
換気制御盤	F-1 防滴型 壁付	面	1	1,688,464	1,688,464	
換気制御盤	F-2 防滴型 壁付	面	1	1,895,819	1,895,819	
換気ファン遠方操作盤	F1(1回路)	面	3	271,536	814,608	
換気ファン遠方操作盤	F2(1回路)	面	1	271,536	271,536	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
換気ファン遠方操作盤	F2、F3(2回路)	面	2	287,335	574,670	
機器単体費		式	1		20,753,185	
電気設備		式	1		135,150,018	
共同溝附帯設備工		式	1		135,106,573	
共同溝引込設備設置工		式	1		1,192,110	
引込配電塔設置	屋外 自立 LM-1 LM-2 LM-3	基	3	69,671	209,013	
引込配電塔基礎	コンクリート基礎 850W×500L×800H	基	3	57,615	172,845	
照明盤設置 (電灯分電盤)	L-1 防滴型 壁付	面	1	80,345	80,345	
照明盤設置 (電灯分電盤)	L-2 防滴型 壁付	面	1	66,955	66,955	
照明盤設置 (電灯分電盤)	L-3 防滴型 壁付	面	1	87,039	87,039	
動力制御盤設置	M-2 防滴型 壁付	面	1	200,937	200,937	
動力制御盤設置	M-3 防滴型 壁付	面	1	301,356	301,356	
動力制御盤設置	BP-1 防滴型 壁付	面	1	73,620	73,620	
共同溝照明設備設置工		式	1		35,837,451	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共同溝照明器具設置	(200V)防滴型LED 直付	台	437	72,623	31,736,251	
共同溝照明器具設置	(200V)防滴型LED チェーン吊タイプ	台	30	74,203	2,226,090	
共同溝配線器具設置	リモコンスイッチ 1回路	個	23	5,198	119,554	
共同溝配線器具設置	防水スイッチ 1P 15A	個	1	5,225	5,225	
共同溝配線器具設置	防水スイッチ 3W 15A	個	2	5,620	11,240	
共同溝配線器具設置	防水コンセント 2P 15A(接地極付)	個	52	10,979	570,908	
金物設置	スイッチコンセント取付金物 A	個	32	29,404	940,928	
金物設置	スイッチコンセント取付金物 B	個	7	32,465	227,255	
共同溝排水設備設置工		式	1		9,101,249	
排水ポンプ設置	P-1 φ50×0.45m ³ /min×35m×5.5kw	台	2	51,562	103,124	
排水ポンプ設置	P-2 φ40×0.10m ³ /min×12m×0.75kw	台	2	25,781	51,562	
排水ポンプ設置	P-3 φ50×0.35m ³ /min×20m×2.2kw	台	2	37,501	75,002	
排水ポンプ設置	P-4 φ50×0.20m ³ /min×31m×3.7kw	台	2	42,181	84,362	
排水管敷設	SGPW 40A	m	8	5,274	42,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管敷設	SGPW 50A	m	37	6,873	254,301	
排水管敷設	SGPW 65A	m	537	9,277	4,981,749	
排水管敷設	SGPW 80A	m	79	10,525	831,475	
弁類設置 仕切弁	40A 捻子込 SUS 10k	個	2	23,371	46,742	
弁類設置 仕切弁	50A 捻子込 SUS 10k	個	8	28,101	224,808	
弁類設置 仕切弁	65A SUS 10k	個	2	75,269	150,538	
弁類設置 逆止弁	40A 捻子込 SUS 10k	個	3	21,397	64,191	
弁類設置 逆止弁	50A 捻子込 SUS 10k	個	10	32,742	327,420	
弁類設置 逆止弁	65A SUS 10k	個	3	104,862	314,586	
連成計	15A	個	12	2,981	35,772	
金物設置	レール取付金物(A) 壁面用 L40×40 ×5 L=640 垂鉛メッキ	個	4	15,630	62,520	
金物設置	レール取付金物(B) 天端用 L40×40 ×5 L=640 垂鉛メッキ	個	2	18,790	37,580	
金物設置	電極取付金物(B) 天端用 L40×40 ×5 L=500 垂鉛メッキ	個	2	4,877	9,754	
制御装置	レールキョレータ 10m×4個	組	6	51,345	308,070	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
制御装置	フオートレススイッチ電極 LF4	組	2	16,943	33,886	
継手	各種 90° エルボ*	個	34	1,454	49,436	
継手	各種 45° エルボ*	個	10	2,636	26,360	
継手	各種 レジューサー	個	7	1,597	11,179	
継手	各種 チーズ*	個	10	1,547	15,470	
継手	各種 ユニオン	個	7	2,384	16,688	
固定金物	PS-1 [100×50×5 Uボ*ルト(80A) ナット共 亜鉛メッキ	組	36	6,380	229,680	
固定金物	PS-2 [100×50×5 Uボ*ルト(50A) ナット共 亜鉛メッキ	組	3	6,380	19,140	
固定金物	PS-3 L40×40×5 Uボ*ルト(50A) ナット共 亜鉛メッキ	組	1	12,579	12,579	
固定金物	PS-4 L40×40×5 Uボ*ルト(65A) ナット共 亜鉛メッキ	組	1	12,579	12,579	
固定金物	PS-5 PL-60×4.5×270(50A) 亜鉛メッキ	組	1	4,800	4,800	
固定金物	PS-6 PL-60×4.5×270(50A) ホ*ルトナット(M10)共 亜鉛メッキ	組	2	5,019	10,038	
固定金物	PS-7 PL-60×4.5×270(65A) 亜鉛メッキ	組	130	4,800	624,000	
固定金物	PS-8 PL-60×4.5×270(65A) ホ*ルトナット(M10)共 亜鉛メッキ	組	2	5,019	10,038	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
固定金物	レベルキョレクター取付金物 PSL-1 L40 ×40×5 亜鉛メッキ	組	2	9,814	19,628	
共同溝防災ポンプ設備設置工		式	1		273,152	
防災ポンプ設置	BP-1 φ50×0.10m ³ /min×8m×0.4 kw	台	1	68,288	68,288	
防災ポンプ設置	BP-2, 3, 4 φ50×0.10m ³ /min×9m ×0.4kw	台	3	68,288	204,864	
共同溝換気設備設置工		式	1		7,074,994	
換気ファン設置	軸流ファン φ1000 48500m ³ /h×490P a×15kW 床置	台	1	127,276	127,276	
換気ファン設置	軸流ファン φ1000 45000m ³ /h×410P a×15kW 床置	台	1	127,276	127,276	
換気ファン設置	ラインファン φ300 600m ³ /h×200Pa×0 .27kW 天井吊	台	1	59,530	59,530	
換気制御盤設置	F-1 防滴型 壁付	面	1	76,997	76,997	
換気制御盤設置	F-2 防滴型 壁付	面	1	133,990	133,990	
吸音板設置	サイレンサー 450×450×1150	基	1	5,694,369	5,694,369	
仕切り板基礎	W=200 L=2200	箇所	1	12,599	12,599	
仕切り板基礎	W=200 L=1500	箇所	1	8,974	8,974	
換気ファン遠方操作盤設置	1回路 700w×1000h	面	4	4,267	17,068	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
換気ファン遠方操作盤設置	2回路 700w×1000h	面	2	6,694	13,388	
手元開閉器設置	3P 50A	個	2	120,266	240,532	
手元開閉器設置	3P 100A×2	個	2	142,383	284,766	
ダクト設置	ビニールダクト 300W×200D	m	15	16,825	252,375	
金物設置	固定金物 PL-60×4.5 スパイルダクト φ100用 (SS400) 垂鉛メッキ	個	3	7,861	23,583	
スパイルダクト	φ100	m	5	454.2	2,271	
共同溝標識設備設置工		式	1		731,830	
標識設置 (案内標識)	吊下げ 300×100×5	枚	55	5,150	283,250	
標識設置 (案内標識)	吊下げ 300×150×5	枚	1	5,880	5,880	
標識設置 (案内標識)	貼付け	枚	44	3,846	169,224	
標識設置 (管理標識)	吊下げ 300×100×5	枚	10	4,696	46,960	
標識設置 (管理標識)	吊下げ 100×30×3	枚	45	3,116	140,220	
標識設置 (管理標識)	貼付け 300×100×3	枚	2	4,399	8,798	
標識設置 (管理標識)	貼付け 230×70×3	枚	10	4,103	41,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識設置 (注意標識)	吊下げ 300×100×5	枚	6	6,078	36,468	
配管・配線工		式	1		77,511,264	
地中配管	FEP 径 30mm	m	49	455.8	22,334	
地中配管	FEP 径 50mm	m	144	545.5	78,552	
地中配管	GLT 径 82mm	m	4	7,654	30,616	
屋外配管 (ナット留め)	VE 径 16mm	m	6	1,937	11,622	
屋外配管 (ナット留め)	VE 径 22mm	m	47	1,951	91,697	
屋外配管 (ナット留め)	VE 径 28mm	m	15	3,059	45,885	
屋外配管 (ナット留め)	VE 径 36mm	m	5	3,148	15,740	
屋外配管 (ナット留め)	VE 径 54mm	m	16	5,589	89,424	
屋外配線 (ダクト)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5m m2	m	10	708.1	7,081	
屋外配線 (管内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5m m2	m	2	473.8	947	
屋外配線 (ダクト)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5m m2	m	11	747.6	8,223	
屋外配線 (ダクト内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5m m2	m	0.6	613.7	368	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (フック)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5m m2	m	958	463	443,554	
屋外配線 (ダクト)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 8.0m m2	m	8	1,363	10,904	
屋外配線 (ダクト内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 8.0m m2	m	3	1,129	3,387	
屋外配線 (管内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 8.0m m2	m	3	927.9	2,783	
屋外配線 (管内)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm 2	m	72	1,049	75,528	
屋外配線 (フック)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	410	1,835	752,350	
屋外配線 (ダクト)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	3	3,137	9,411	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	35	2,105	73,675	
屋外配線 (フック)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	973	1,928	1,875,944	
屋外配線 (ダクト内)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	3	2,641	7,923	
屋外配線 (ダクト)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	683	3,210	2,192,430	
屋外配線 (フック)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 4心 600V 3.5mm2×4C	m	13	2,006	26,078	
屋外配線 (ダクト)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 4心 600V 3.5mm2×4C	m	78	3,288	256,464	
屋外配線 (ダクト内)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 4心 600V 3.5mm2×4C	m	1	2,719	2,719	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 4心 600V 3.5mm2×4C	m	2	2,183	4,366	
屋外配線 (フック)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	22	2,047	45,034	
屋外配線 (フック)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	948	2,190	2,076,120	
屋外配線 (ダクト)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	40	3,471	138,840	
屋外配線 (フック)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 14mm2×3C	m	3,857	2,507	9,669,499	
屋外配線 (ダクト)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 14mm2×3C	m	201	3,788	761,388	
屋外配線 (ダクト内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 14mm2×3C	m	3	3,219	9,657	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 14mm2×3C	m	12	2,683	32,196	
屋外配線 (フック)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 22mm2×3C	m	5,572	4,334	24,149,048	
屋外配線 (ダクト)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 22mm2×3C	m	81	5,305	429,705	
屋外配線 (ダクト内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 22mm2×3C	m	4	5,640	22,560	
屋外配線 (フック)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	2,016	5,213	10,509,408	
屋外配線 (ダクト)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	46	6,184	284,464	
屋外配線 (フック)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	958	6,414	6,144,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (ダクト)	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	11	7,384	81,224	
屋外配線 (ダクト内)	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	0.6	7,719	4,631	
屋外配線 (ダクト内)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 14mm2	m	3	5,190	15,570	
屋外配線 (管内)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 14mm2	m	23	4,186	96,278	
屋外配線 (ダクト内)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 38mm2	m	7	6,498	45,486	
屋外配線 (管内)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 38mm2	m	57	5,493	313,101	
屋外配線 (ラック)	制御ケーブル CVV 2sq-2C	m	1,720	1,778	3,058,160	
屋外配線 (ダクト)	制御ケーブル CVV 2sq-2C	m	120	3,059	367,080	
屋外配線 (ダクト内)	制御ケーブル CVV 2sq-2C	m	2	2,491	4,982	
屋外配線 (管内)	制御ケーブル CVV 2sq-2C	m	5	1,955	9,775	
屋外配線 (ラック)	制御ケーブル CVV 2sq-3C	m	1,649	1,823	3,006,127	
屋外配線 (ダクト内)	制御ケーブル CVV 2sq-3C	m	7	2,536	17,752	
屋外配線 (ダクト)	制御ケーブル CVV 2sq-3C	m	56	3,105	173,880	
屋外配線 (管内)	制御ケーブル CVV 2sq-3C	m	57	2,000	114,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (フック)	制御ケーブル CVV 2sq-4C	m	1,166	1,878	2,189,748	
屋外配線 (ダクト)	制御ケーブル CVV 2sq-4C	m	27	3,159	85,293	
屋外配線 (管内)	制御ケーブル CVV 2sq-4C	m	6	2,054	12,324	
屋外配線 (フック)	制御ケーブル CVV 2sq-5C	m	2,433	1,916	4,661,628	
屋外配線 (ダクト)	制御ケーブル CVV 2sq-5C	m	85	3,198	271,830	
屋外配線 (ダクト内)	制御ケーブル CVV 2sq-5C	m	1	2,629	2,629	
屋外配線 (フック)	制御ケーブル CVV 2sq-10C	m	1,145	2,158	2,470,910	
屋外配線 (ダクト)	制御ケーブル CVV 2sq-10C	m	28	3,440	96,320	
配線器具設置工		式	1		2,802,571	
ケーブルラック設置	W=300	m	190	5,598	1,063,620	
ケーブルラック設置	W=400	m	10	5,995	59,950	
ダクト設置	ケーブル支持金物 ダクト 40×30 長さ100用 亜鉛メッキ	個	23	5,256	120,888	
ダクト設置	ケーブル支持金物 ダクト 40×30 長さ150用 亜鉛メッキ	個	23	5,382	123,786	
ダクト設置	ケーブル支持金物 ダクト 40×30 長さ200用 亜鉛メッキ	個	23	5,464	125,672	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダクター設置	ケーブル支持金物 ダクター 40×30 長さ250用 亜鉛メッキ	個	23	5,549	127,627	
ダクター設置	ケーブル支持金物 ダクター 40×30 長さ300用 亜鉛メッキ	個	23	5,609	129,007	
ダクター設置	ケーブル支持金物 ダクター 40×30 長さ400用 亜鉛メッキ	個	48	5,748	275,904	
配線器具附属品取付	ラック支持金物(A) ダクターチャンネル 40×30 ラック幅300用 亜鉛メッキ 吊ボルトナット共	個	79	3,920	309,680	
配線器具附属品取付	ラック支持金物(B) L50×50×4 ラック幅300用 亜鉛メッキ 吊ボルトナット共	個	2	4,030	8,060	
配線器具附属品取付	ラック支持金物(C) フラケット W=400用 壁付 亜鉛メッキ	個	5	7,251	36,255	
配線器具附属品取付	ラック支持金物(D) L形止め金具×2 亜鉛メッキ	組	10	4,149	41,490	
配線器具附属品取付	ラック支持金物(E) L50×50×4 ラック幅400用 亜鉛メッキ 吊ボルトナット共	個	3	4,313	12,939	
配線器具附属品取付	支持金物 L-75×75×6 L=1000(弧長) 穴あき 溶融亜鉛メッキ	個	43	8,551	367,693	
ブルボックス設置工		式	1		397,011	
ブルボックス設置	SUS304 WP 500×500×300	個	3	83,968	251,904	
ブルボックス設置	PVC WP 400×400×300	個	3	29,770	89,310	
ブルボックス設置	SUS304 WP 200×200×200	個	2	23,974	47,948	
ブルボックス設置	PVC WP 150×150×100	個	1	7,849	7,849	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハンドホール設置工						
		式	1		184,941	
ハンドホール	900×900×1300 中耐重蓋共					
		基	1	184,941	184,941	
工場製品輸送工						
		式	1		43,445	
輸送工						
		式	1		43,445	
輸送(電気)						
		式	1		43,445	
共同溝						
		式	1		2,184,608	
付属設備工						
		式	1		1,149,108	
作業土工						
		式	1		233,532	
設備工						
		式	1		915,576	
排水管敷設	SGPW 80A					
		m	33	10,525	347,325	
取付管	VU φ150					
		m	2	2,024	4,048	
保護コンクリート	一般部 18-8-25(高炉)					
		m	21	9,509	199,689	
保護コンクリート	立上り部 18-8-25(高炉)					
		m	6	15,057	90,342	
保護コンクリート	頂版部 18-8-25(高炉)					
		m	2	9,100	18,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝	内径φ500					
		基	4	45,272	181,088	
コンクリート削孔	φ150 L=300-350					
		孔	4	8,404	33,616	
コンクリート削孔	φ185 L=85					
		孔	4	8,873	35,492	
無収縮モルタル						
		m3	0.02	288,816	5,776	
構造物復旧工						
		式	1		77,757	
側溝工						
		式	1		13,580	
プレキャスト街渠縦断管	B400×H400×L2000 再利用					
		m	2	6,790	13,580	
縁石工						
		式	1		34,792	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600) 再利用					
		m	4	6,993	27,972	
歩道植樹縁石ブロック	再利用					
		m	2	3,410	6,820	
路側防護柵工						
		式	1		29,385	
ガードレール	Gr-B-4E 塗装品 再利用					
		m	3	4,202	12,606	
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 再利用					
		m	1	7,454	7,454	
転落防止柵	H=1100 ハネ式 支柱間隔3m 再利用					
		m	1	1,649	1,649	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断防止柵	H=800 パネル式 支柱間隔3m 再利用	m	2	3,838	7,676	
舗装工		式	1		297,562	
アスファルト舗装工		式	1		264,924	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400mm	m ²	15	1,365	20,475	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 350mm	m ²	15	1,794	26,910	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満	m ²	27	5,359	144,693	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	27	2,698	72,846	
ブロック舗装工		式	1		32,638	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	16	944.9	15,118	
インターロッキングブロック舗装	標準品 直線配置 厚6cm 再生砂敷材厚 30mm 100m ² 未満	m ²	16	1,095	17,520	
区画線工		式	1		6,448	
区画線工		式	1		6,448	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	389.9	1,559	
溶融式区画線	溶融式手動 セパレー 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5	977.9	4,889	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		278,733	
防護柵撤去工		式	1		9,857	
防護柵撤去(カ ^o -ト ^o レール)	Gr-B-4E 塗装品 土中建込	m	3	1,426	4,278	
防護柵撤去(カ ^o -ト ^o パイプ)	Gp-Bp-2E 塗装品 土中建込	m	1	3,100	3,100	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100 パネル式 支柱間隔3m コンクリ ト建込	m	1	703.4	703	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=800 パネル式 支柱間隔3m プレキャスト トコンクリートブロック建込	m	2	888.2	1,776	
構造物取壊し工		式	1		176,842	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	5	11,917	59,585	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=20cm	m	29	1,554	45,066	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=6cm	m	25	1,332	33,300	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	m ²	27	903.6	24,397	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 6 c m	m ²	16	905.9	14,494	
排水構造物撤去工		式	1		11,720	
プレキャスト街渠縦断管撤去	B400×H400×L2000 再利用撤去	m	4	2,930	11,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石撤去工						
		式	1		6,344	
歩車道境界ブロック撤去	再利用					
		m	2	1,586	3,172	
歩道植樹縁石ブロック撤去	再利用撤去					
		m	2	1,586	3,172	
運搬処理工						
		式	1		73,970	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	5	5,069	25,345	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	1,604	8,020	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	5	2,320	11,600	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	5,801	29,005	
仮設工						
		式	1		375,000	
交通管理工						
		式	1		375,000	
交通誘導警備員						
		式	1		375,000	
直接工事費						
		式	1		137,334,626	
共通仮設費						
		式	1		11,886,105	
共通仮設費						
		式	1		64,882	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		64,882	
道路施設基本データ作成費		式	1		64,882	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,821,223	
純工事費		式	1		149,220,731	
現場管理費		式	1		60,704,728	
機器間接費		式	1		1,562,076	
機器管理費		式	1		1,562,076	
工事原価		式	1		211,487,535	
一般管理費等		式	1		32,759,280	
工事価格		式	1		265,000,000	
消費税相当額		式	1		26,500,000	
工事費計		式	1		291,500,000	