

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 北條組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字村山 3 4 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号大倉地区外チェーン着脱場設置他工事
工 事 場 所	長野県長野市豊野町大倉地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	倉井地区 舗装工 (切削オーバーレイ3,600m ²) 区画線工 (溶融式区画線1,527m) 仮設工 (交通誘導警備員1式) 川谷地区 舗装工 (切削オーバーレイ3,010m ²)
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 4 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	倉井地区 1. 舗装工 現地調査の結果、舗装修繕の必要が生じたため、舗装工を追加する。 2. 区画線工 舗装工の追加に伴い、区画線工を追加する。 3. 仮設工 舗装工及び区画線工の追加に伴い、交通管理工を追加する。 川谷地区 4. 舗装工 現地調査の結果、舗装工を減工する。 5. 工 期 工期は元設計のとおり令和7年6月30日までとする。

（第2回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 北條組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字村山 3 4 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号大倉地区外チェーン着脱場設置他工事
工 事 場 所	長野県長野市豊野町大倉地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	大倉工区 道路土工（掘削工180m3、路体盛土工2,999m3、路床盛土工3,500m3 法面整形工610m2） 舗装工（アスファルト舗装工5,055m2） 排水構造物工（側溝工188m、管渠工50m、集水桝・マンホール工4箇所、地下排水工1箇所） 縁石工（縁石工94m） 防護柵工（防止柵工298m） 区画線工（区画線工450m） 道路付属施設工（防草対策工899m2、境界工31本） 道路照明設備工（道路照明設備設置工5基、引込柱設置工1本、照明灯基礎設置工6箇所、配管・配線工429m、ハンドホール設置工2箇所） 構造物撤去工（防護柵撤去工115m、構造物取壊し工517m2） 仮設工（工事用道路工1式、交通管理工1式） 倉井地区 舗装工（切削オーバーレイ工2,876m2） 区画線工（区画線工1,140m） 道路付属施設工（道路付属物工2箇所） 仮設工（交通管理工1式）
工 期 （自）	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 9 , 5 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 8 , 1 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 7 , 6 8 0 , 0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由

大倉工区

1. 道路土工

現地調査の結果、他工事発生土を盛土に流用することとなったため、土材料を減工し、積込及び土砂等運搬を増工する。

2. 排水構造物工

現地調査の結果、排水流末構造を変更することとなったため、プレキャストU型側溝を減工し、プレキャスト皿型側溝及び皿型自由勾配側溝を増工する。

用水管理者との調整の結果、構造変更することとなったため、場所打ち集水桝を減工し、プレキャストマンホールを増工する。

3. 防護柵工

現地調査の結果、管理施設を追加することとなったため、車止めポスト工を増工する。

4. 道路照明設備工

概算概略発注箇所の検討結果により、配線・配管工及びハンドホール設置工を増工する。

5. 仮設工

上記工種の変更に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。

6. 共通仮設費

受注者との協議の結果、施工にあたりICTを活用することとなったため、3次元による測量、設計、出来形管理、データ納品等に要する費用を追加する。

川谷工区

7. 舗装工

現地調査の結果、倉井工区が増工となったため、舗装工を削除する。

8. 区画線工

現地調査の結果、倉井工区が増工となったため、区画線工を削除する。

9. 仮設工

上記工種変更に伴い、仮設工を削除する。

倉井工区

10. 舗装工

現地調査の結果、舗装修繕厚の変更が生じたため、切削オーバーレイを減工し、切削オーバーレイ（1）及びオーバーレイ（2）を増工する。

11. 区画線工

現地調査の結果、区画線工を数量精査（増減）する。

12. 仮設工

上記工種変更に伴い、交通管理工を数量精査（減）する。

大倉工区、倉井工区

13. 工期

工期は、大倉地区での占用工事期間の延長及び降雪による影響により、92日間延長し、令和7年9月30日までとする。