

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 栢ヶ舞地区アンカー工事
工事地名	群馬県藤岡市譲原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	利根川水系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025050005	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	277日間 自 令和 7年 5月26日 (当初) 至 令和 8年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	前橋・高崎地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	利根川上流	2 2) 処 分 費 等	1,122,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 直轄地すべり対策事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 栢ヶ舞地区アンカー工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面对策			式	1		122,087,644			
砂防土工			式	1		21,732,090			
掘削工			式	1		11,504,990			
掘削		土砂 オープンカット							単-1号
			m3	4,800	284.2	1,364,160			
転石破碎		火薬使用無							単-2号
			m3	670	3,325	2,227,750			
粒径処理									単-3号
			m3	4,100	1,646	6,748,600			
積込(ルース)		土砂							単-4号
			m3	4,800	242.6	1,164,480			
法面整形工			式	1		772,315			
法面整形(切土部)		硬質土、砂及び砂質土、粘性土							単-5号
			m2	830	930.5	772,315			
残土処理工			式	1		9,454,785			
整地		残土受入れ地での処理							内-1号
			式	1		618,240			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-2号
			式	1		8,818,390			

設計内訳書

工事名	R 6 栢ヶ舞地区アンカー工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩	式	1		15,729			内-3号
積込(ルース)		土砂							
			式	1		2,426			内-4号
法面工			式	1		90,439,320			
植生工			式	1		2,730,790			
植生基材吹付		7cm	m2	310	8,809	2,730,790			単-6号
吹付工									
			式	1		2,110,080			
モルタル吹付		厚8cm	m2	192	10,990	2,110,080			単-7号
アンカー工									
			式	1		85,598,450			
ラス張			m2	320	2,068	661,760			単-8号
アンカー工材料費(アンカー)			式	1		16,580,000			内-5号
削孔(アンカー)		杭径 115mm レキ質土							
			m	597	16,960	10,125,120			単-9号
削孔(アンカー)		杭径 115mm 軟岩	m	690	20,580	14,200,200			単-10号

設計内訳書

工事名	R 6 栢ヶ舞地区アンカー工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 複合PC鋼線より線束 設計荷重559.5kN	本	56	29,860	1,672,160			単-11号
グラウト注入		σ ck=24N/mm2	m3	43	67,870	2,918,410			単-12号
鋼製受圧板		2400×2400×211	基	56	704,300	39,440,800			単-13号
伐採除根工			式	1		1,941,296			
伐木除根工			式	1		1,941,296			
伐木・伐竹(複合)			m2	720	320.3	230,616			単-14号
伐木伐竹運搬			m3	248	3,910	969,680			単-15号
処分費 幹			m3	196	3,000	588,000			単-16号
処分費 根			m3	51	3,000	153,000			単-17号
応急処理工			式	1		644,750			
応急処理作業工			式	1		644,750			
応急作業			式	1		644,750			内-6号

設計内訳書

工事名	R 6 栢ヶ舞地区アンカー工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		7,330,188			
工事用道路工			式	1		2,895,144			
仮道路			式	1		2,771,176			内-7号
工事用道路補修			式	1		123,968			内-8号
仮橋・仮栈橋工			式	1		1,126,284			
仮橋上部		架設	式	1		277,152			内-9号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			式	1		849,132			内-10号
防護施設工			式	1		3,146,460			
切土(発破)防護柵			式	1		3,146,460			内-11号
交通管理工			式	1		162,300			
交通誘導警備員			式	1		162,300			内-12号
直接工事費			式	1		122,087,644			

設計内訳書

工事名	R 6 栢ヶ舞地区アンカー工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		11,680,593			
共通仮設費			式	1		2,336,593			
運搬費			式	1		188,512			
仮設材運搬費			式	1		188,512			内-13号
準備費			式	1		996,081			
木根等処分費			式	1		996,081			内-14号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,152,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		9,344,000			
純工事費			式	1		133,768,237			
現場管理費			式	1		35,167,000			
工事原価			式	1		168,935,237			
一般管理費等			式	1		27,024,763			

設計内訳書

工事名	R 6 栢ヶ舞地区アンカー工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		195,960,000			
消費税相当額			式	1		19,596,000			
工事費計			式	1		215,556,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	4, 800	128. 8	618, 240			
合 計					618, 240			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	4, 790	1, 841	8, 818, 390			
合 計					8, 818, 390			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 11. 5km以下	m 3	7	2, 247	15, 729			
合 計					15, 729			

一式当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	10	242. 6	2, 426			
合 計					2, 426			

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	1315. 5m 1371. 5m 9. 52m 49. 8kg 56組 56組	式	1		16, 580, 000			
合 計					16, 580, 000			

一式当たり内訳書

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	25	25, 790	644, 750			
合 計					644, 750			

一式当たり内訳書

仮道路
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m 3	770	1, 330	1, 024, 100			
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	20	851. 9	17, 038			
基面整正		m 2	180	515. 9	92, 862			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	740	128. 8	95, 312			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	740	1, 841	1, 362, 340			
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	740	242. 6	179, 524			
合 計					2, 771, 176			

一式当たり内訳書

工事用道路補修
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路補修		m	320	387. 4	123, 968			
合 計					123, 968			

一式当たり内訳書

仮橋上部

第 9号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 10号内訳書

單僱使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

切土(発破)防護柵
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	50	8, 224	411, 200			
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊標準(1. 0)	m 2	390	4, 844	1, 889, 160			
土留材(板材)材料費	1年未満	m 2	390	1, 485	579, 150			
H形鋼杭賃料	H200 5. 5m/本 224日 無 無	本	50	5, 339	266, 950			
合 計					3, 146, 460			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	10	16, 230	162, 300			
合 計					162, 300			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 33. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	27. 4	5, 380	147, 412			
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(往復分)	t	13. 7	3, 000	41, 100			
合 計					188, 512			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	370	320. 3	118, 511			
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 43. 5km以下 全ての費用	m 3	127	3, 910	496, 570			
処分費	幹	m 3	101	3, 000	303, 000			
処分費	根	m 3	26	3, 000	78, 000			
合 計					996, 081			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	284. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	284. 2	284. 2		
計						284. 2		
単価						284. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	3, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		無し	m 3	1	3, 325	3, 325		
計						3, 325		
単価						3, 325	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	粒径処理		単位	m3	数量	1	単価	1, 646	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
粒径処理		80を超え100以下	m 3	1. 2	1, 371	1, 645. 2			
計						1, 645. 2			
単価						1, 646	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	242. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	242. 6	242. 6		
計						242. 6		
単価						242. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部)	い質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	930. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	930. 5	930. 5		
計						930. 5		
単価						930. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	植生基材吹付	7cm	単位	m2	数量	1	単価	8, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 7cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	8, 809	8, 809		
計						8, 809		
単価						8, 809	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	10, 990	10, 990		
計						10, 990		
単価						10, 990	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ラス張		単位	m2	数量	1	単価	2, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]		500m2以上1000m2未満 有	m 2	1	2, 068	2, 068		
計						2, 068		
単価						2, 068	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	削孔(アンカー)	杭径 115mm レキ質土	単位	m	数量	1	単価	16, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し(クローラ型) 115mm レキ質土	m	1	16, 960	16, 960		
計						16, 960		
単価						16, 960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	削孔(アンカー)	杭径 115mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	20, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し(クローラ型) 115mm 軟岩	m	1	20, 580	20, 580		
計						20, 580		
単価						20, 580	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 複合PC鋼線より線束 設計荷重559. 5kN	単位	本	数量	1	単価	29, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		二重防食 複合PC鋼線より線束 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	1	29, 860	29, 860		
計						29, 860		
単価						29, 860	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	グラウト注入	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	単位	m3	数量	1	単価	67, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入 (アンカー)			m 3	1	67, 870	67, 870		
計						67, 870		
単価						67, 870	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	鋼製受圧板	2400×2400×211	単位	基	数量	10	単価	704, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製受圧板設置		2400×2400×211	基	10	630, 200	6, 302, 000			
ざぶとん材設置			基	10	74, 030	740, 300			
計						7, 042, 300			
単価						704, 300	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	伐木・伐竹(複合)		単位	m2	数量	1	単価	320. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	320. 3	320. 3		
計						320. 3		
単価						320. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	3, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 43. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 910	3, 910		
計						3, 910		
単価						3, 910	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	処分費 幹		単位	m3	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 000	3, 000		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	処分費 根		単位	m3	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 000	3, 000		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 7 c m	m 2	1	8, 809. 23	8, 809		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 809		
単価						8, 809	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	10, 988. 46	10, 988		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10, 990		
単価						10, 990	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法枠工 ラス張工		m 2	100	2, 067. 21	206, 721		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					206, 800		
	単価					2, 068	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼製受圧板設置	2400×2400×211	単位	基	数量	10	単価	630, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 77	31, 304	24, 104		
	ブロック工		人	0. 77	30, 992	23, 863		
	普通作業員		人	1. 54	25, 792	39, 719		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 77	46, 500	35, 805		
	鋼製受圧板 (材料)	2400×2400×211	基	10	617, 000	6, 170, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8, 509		
	計					6, 302, 000		
	単価					630, 200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ざぶとん材設置		単位	基	数量	10	単価	74, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ざぶとん材設置		基	10	4, 616	46, 160		
	セメントミツ注入		m3	3. 93	34, 150	134, 209		
	材料費（組） ざぶとん材		組	10	56, 000	560, 000		
	計					740, 369		
	単価					74, 030	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹	m ³	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根	m ³	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	25, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	25, 792	25, 792		
	計					25, 792		
	単価					25, 790	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用道路補修		単位	m	数量	100	単価	387. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 67	25, 792	17, 280		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 排対2次	日	0. 33	65, 030	21, 459		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					38, 740		
	単価					387. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	14, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	41, 080	25, 469		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	35, 776	75, 129		
	普通作業員		人	0. 41	25, 792	10, 574		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 58	46, 500	26, 970		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 658		
	計					144, 800		
	単価					14, 480	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	870. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	31, 304	14, 086		
	とび工		人	1. 5	28, 600	42, 900		
	普通作業員		人	0. 27	25, 792	6, 963		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 47	46, 500	21, 855		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 276		
	計					87, 080		
	単価					870. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	床掘り	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	8, 224
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	25, 792	23, 212		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	8, 432	59, 024		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						82, 240		
単価						8, 224	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	4, 844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準	m 2	100	2, 938	293, 800		
	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準	m 2	100	1, 906	190, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					484, 400		
	単価					4, 844	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	土留材（板材）材料費	1年未満	単位	m 2	数量		単価	
						10		1, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材（板材）		雑矢板 2. 0m×3～4. 5cm×12cm	m 2	10	1, 485	14, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 850		
単価						1, 485	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	H形鋼杭賃料	H200 5. 5m/本 224日 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		5, 339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		2 0 0型（4 9． 9 k g／m）	t	0. 274	19, 488	5, 339		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 339		
単価						5, 339	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 224	16, 224		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 230		
単価						16, 230	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 33. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 40kmまで	t	1	5, 380	5, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 380		
単価						5, 380	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ざぶとん材設置		単位	基	数量	10	単価	4, 616
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 56	31, 304	17, 530		
	普通作業員		人	1. 11	25, 792	28, 629		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					46, 160		
	単価					4, 616	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	セメント注入		単位	m3	数量	10	単価	34, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 3	31, 304	103, 303		
	特殊作業員		人	3. 3	27, 040	89, 232		
	普通作業員		人	3. 3	25, 792	85, 113		
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		63, 852		
	計					341, 500		
	単価					34, 150	円／m3	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	65, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	25, 792	25, 792		
	軽油		L	87	151	13, 137		
	バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					65, 030		
	単価					65, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 080	4, 773		
軽油			L	4. 3	151	649		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 432		
単価						8, 432	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 429	31, 304	44, 733		
	とび工		人	1. 429	28, 600	40, 869		
	普通作業員		人	2. 857	25, 792	73, 687		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 2 ～ 1 3 t 吊	日	1. 429	39, 200	56, 016		
	高所作業車運転		日	1. 429	42, 730	61, 061		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		17, 434		
	計					293, 800		
	単価					2, 938	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準	単位	m 2	数量	100	単価	1, 906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 917	31, 304	28, 705		
	とび工		人	0. 917	28, 600	26, 226		
	普通作業員		人	1. 835	25, 792	47, 328		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 2 ～ 1 3 t 吊	日	0. 917	39, 200	35, 946		
	高所作業車運転		日	0. 917	42, 730	39, 183		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		13, 212		
	計					190, 600		
	単価					1, 906	円／m 2	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	42, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 080	28, 080		
	軽油		L	24	151	3, 624		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 1 2 m	日	1. 07	10, 300	11, 021		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					42, 730		
	単価					42, 730	円／日	

R 6 栢ヶ舞地区アンカー工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	122, 087, 644
(2) 共通仮設費 -----	11, 680, 593
(3)純工事費 -----	133, 768, 237

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	35, 167, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	168, 935, 237
----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	27, 024, 763
-----------------------	--------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	195, 960, 000
----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	19, 596, 000
------------------	--------------

(12)請負工事価格 -----	215, 556, 000
------------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	195, 960, 000
-------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	196, 856, 000
------------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	178, 960, 000
--------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	27, 029, 637	)
------------------	--------------	---