

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
京浜河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事
工事地名	東京都府中市是政地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	京浜河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025050001	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	179日間 自 令和 7年 9月 2日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	立川地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	多摩川本川	2 2) 処 分 費 等	143,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 多摩川
---------------------	----------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		252,818,920				
河川土工		式	1		5,709,447				
盛土工		式	1		2,704,211				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	320	7,375	2,360,000				単-1号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	370	930.3	344,211				単-2号
盛土工 (ICT)		式	1		996,410				
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	3,700	269.3	996,410				単-3号
法面整形工 (ICT)		式	1		2,008,826				
法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,750	931.8	1,630,650				単-4号
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	640	590.9	378,176				単-5号
法覆護岸工		式	1		164,396,949				
作業土工		式	1		8,034,299				

設計内訳書

工事名	R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		3,287,250			内-1号	
床掘り	土砂	式	1		46,227			内-2号	
土砂等運搬 現場～締切盛土	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,490,542			内-3号	
埋戻し		式	1		226,040			内-4号	
整地	敷均し(ルース)	式	1		984,240			内-5号	
コンクリートブロック工(連結ブロック張)		式	1		129,645,655				
プレキャスト基礎ブロック	底幅 100cm 高さ 100cm	m	245	63,850	15,643,250			単-6号	
連結ブロック張 法面部	998×998×400	m2	2,702	35,600	96,191,200			単-7号	
連結ブロック張 天端部	998×998×400	m2	489	36,380	17,789,820			単-8号	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	5	4,277	21,385			単-9号	
護岸付属物工		式	1		10,189,753				
プレキャスト縦帯コンクリート	幅 30 cm 高さ 120 cm	m	244.3	41,710	10,189,753			単-10号	

設計内訳書

工事名	R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
多自然護岸工		式	1		16,302,072				
かごマット(スロープ 型)	t=30cm 亜鉛アルミメッキ コン クリート殻	m2	1,644	9,674	15,904,056			単-11号	
土砂等運搬 左岸33.3k～現場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		252,672			内-6号	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	式	1		145,344			内-7号	
覆土工		式	1		225,170				
覆土(流用土)		m3	230	136.7	31,441			単-12号	
土砂等運搬 左岸33.7k～現場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		135,309			内-8号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	式	1		58,420			内-9号	
根固め工		式	1		41,100,464				
根固めブロック工		式	1		41,100,464				
消波根固めブロック製作	3t型 ブロック種類(実質 量) 3.036 t	個	496	59,590	29,556,640			単-13号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.036 t ブロッ ク購入無	個	496	10,090	5,004,640			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック据付 (再利用)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.024 t ブロック購入無	個	76	6,547	497,572			単-15号	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 3.5km以下	個	496	3,122	1,548,512			単-16号	
吸出防止材	河川護岸用 t=20mm	m2	1,840	1,945	3,578,800			単-17号	
基面整正		式	1		914,300			内-10号	
構造物撤去工		式	1		6,373,194				
構造物取壊し工		式	1		3,246,128				
コンクリートブロック撤去	1000×500	m2	596	2,201	1,311,796			単-18号	
根固めブロック撤去 (再利用)	3t型	個	76	3,877	294,652			単-19号	
吸出防止材撤去	t=10mm	m2	600	1,708	1,024,800			単-20号	
吸出防止材撤去	t=20mm	m2	240	2,562	614,880			単-21号	
運搬処理工		式	1		3,127,066				
廃材運搬	吸出防止材	m3	11	1,640	18,040			単-22号	

設計内訳書

工事名	R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材処分		吸出防止材	m3	11	13,000	143,000			単-23号
現場発生品運搬		大型連節ブロック							
			式	1		2,966,026			内-11号
仮設工			式	1		35,238,866			
工事用道路工			式	1		3,060,829			
敷砂利		再生クラッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm	式	1		2,252,798			内-12号
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		808,031			内-13号
土留・仮締切工			式	1		6,815,690			
締切盛土		4.0m以上	式	1		3,187,360			内-14号
締切盛土撤去			式	1		3,628,330			内-15号
水替工			式	1		20,844,920			
ポンプ排水		450以上1200(m3/h)未 満 10m 常時排水	式	1		20,844,920			内-16号
仮水路工			式	1		1,130,140			

設計内訳書

工事名	R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水路			式	1		242, 400			内-17号
コルゲートパイプ		フランジ型	式	1		887, 740			内-18号
作業ヤード整備工			式	1		842, 197			
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	式	1		842, 197			内-19号
交通管理工			式	1		2, 545, 090			
交通誘導警備員			式	1		2, 545, 090			内-20号
直接工事費			式	1		252, 818, 920			
共通仮設費			式	1		30, 621, 238			
共通仮設費			式	1		11, 306, 238			
運搬費			式	1		4, 899, 600			
重建設機械分解組立輸送費			式	1		2, 355, 500			内-21号
仮設材運搬費			式	1		2, 544, 100			内-22号

設計内訳書

工事名	R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		333,638				
表土運搬		式	1		333,638			内-23号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-24号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		4,927,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		19,315,000				
純工事費		式	1		283,440,158				
現場管理費		式	1		67,458,000				
工事原価		式	1		350,898,158				
一般管理費等		式	1		50,591,842				
工事価格		式	1		401,490,000				
消費税相当額		式	1		40,149,000				

設計内訳書

工事名	R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事					事業区分		河川改修	
						工事区分		築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		441,639,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	13, 500	243. 5	3, 287, 250			
合 計					3, 287, 250			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	70	314. 1	21, 987			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	10	2, 424	24, 240			
合 計					46, 227			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 土砂等運搬
現場～締切盛土

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	8, 670	402. 6	3, 490, 542			
合 計					3, 490, 542			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	50	3, 636	181, 800			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	10	4, 424	44, 240			
合 計					226, 040			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	7, 200	136. 7	984, 240			
合 計					984, 240			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

左岸33.3k～現場

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 7号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	480	302. 8	145, 344			
合 計					145, 344			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

左岸33.7k～現場

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 9号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	230	254	58, 420			
合 計					58, 420			

一式当たり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	1, 640	557. 5	914, 300			
合 計					914, 300			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

敷砂利

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
不陸整正・締固め	再生クワッパン(RC-40) 平均厚さ75mm以上125mm未満	m 2	4, 084	172. 3	703, 673			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	450	254	114, 300			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	450	1, 487	669, 150			
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	410	243. 5	99, 835			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	410	1, 487	609, 670			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	410	137	56, 170			
合 計					2, 252, 798			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	539	464. 6	250, 419			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 無 有	枚	58	9, 614	557, 612			
合 計					808, 031			

一式当たり内訳書

締切盛土

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	9, 600	260. 1	2, 496, 960			
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	m 3	2, 000	345. 2	690, 400			
合 計					3, 187, 360			

一式当たり内訳書

締切盛土撤去

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮排水路

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	100	2, 424	242, 400			
合 計					242, 400			

一式当たり内訳書

コルケ[°]ーハ[°]イフ[°]

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	595	464. 6	276, 437			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有	枚	64	8, 840	565, 760			
合 計					842, 197			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	139	18, 310	2, 545, 090			
合 計					2, 545, 090			

一式当たり内訳書

第 21号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	回	5	471, 100	2, 355, 500			
合 計					2, 355, 500			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	186. 1	5, 000	930, 500			
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	186. 1	1, 500	279, 150			
【製作ヤード】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	205. 3	5, 000	1, 026, 500			
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	205. 3	1, 500	307, 950			
合 計					2, 544, 100			

一式当たり内訳書

表土運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548, 000			
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満						
			m 3	1	7, 375	7, 375		
計						7, 375		
単価						7, 375	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		930. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満						
			m 3	1	930. 3	930. 3		
計						930. 3		
単価						930. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	269. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	269. 3	269. 3			
計						269. 3			
単価						269. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)(ICT)	埤質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	931. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 埤質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	931. 8	931. 8		
計						931. 8		
単価						931. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	590. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	590. 9	590. 9		
計						590. 9		
単価						590. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 100cm 高さ 100cm	単位	m	数量	10	単価	63, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
護岸基礎ブロック据付		2, 000kg/個を超え4, 000kg/個以下 4, 500mmを超え5, 000mm以下 標準 全ての費用	m	10	3, 206	32, 060		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	10	33, 000	330, 000		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	6. 6	41, 030	270, 798		
基面整正			m 2	10	557. 5	5, 575		
計						638, 433		
単価						63, 850	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	連結ﾌﾟﾛｯｸ張 法面部	998×998×400	単位	m2	数量	10	単価	35, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型連結ﾌﾟﾛｯｸ据付	998×998×400 吸出し防止材 (t=20mm)設置含む	m 2	10	6, 136	61, 360		
	吸い出し防止シート	河川護岸用 t = 2 0 m m	m 2	11	1, 570	17, 270		
	大型連結ﾌﾟﾛｯｸ	998×998×400	個	10	26, 900	269, 000		
	大型連結ﾌﾟﾛｯｸ用連結金具	リングｼｬｯｸﾙ φ 10mm	個	10	830	8, 300		
	計					355, 930		
	単価					35, 600	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	連結ﾌﾟﾛｯｸ張 天端部	998×998×400	単位	m2	数量	10	単価	36, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型連結ﾌﾟﾛｯｸ据付	998×998×400 吸出し防止材 (t=20mm)設置含む	m 2	10	6, 136	61, 360		
	吸い出し防止シート	河川護岸用 t = 2 0 m m	m 2	11	1, 570	17, 270		
	大型連結ﾌﾟﾛｯｸ	998×998×400	個	10	26, 900	269, 000		
	大型連結ﾌﾟﾛｯｸ用連結金具	ﾘﾝｸﾞｼｬｯｸﾙ φ 10mm	個	10	830	8, 300		
	大型連結ﾌﾟﾛｯｸ用連結金具	ワイヤーｼｬｯｸﾙ φ 6 6×24	個	5	1, 560	7, 800		
	計					363, 730		
	単価					36, 380	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 277	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	1	4, 277	4, 277			
計						4, 277			
単価						4, 277	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-10号	プレキャスト縦帯コンクリート	幅 30 c m 高さ 120 c m	単位	m	数量	10	単価	41, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト巻止ブロック			m	10	5, 408	54, 080		
プレキャスト巻止ブロック (材料費)			m	10	36, 300	363, 000		
計						417, 080		
単価						41, 710	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	かごマット(スロープ 型)	t=30cm 亜鉛アルミメッキ コンクリート殻	単位	m2	数量	10	単価	9, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=30cm 亜鉛アルミメッキ 栗石 径5～15cm 全ての費用	m 2	10	9, 625	96, 250		
吸出し防止材設置			m 2	0. 45	1, 076	484. 2		
計						96, 734. 2		
単価						9, 674	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	覆土(流用土)		単位	m3	数量	1	単価	136. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1	136. 7	136. 7		
計						136. 7		
単価						136. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一13号	消波根固めブロック製作	3t型 ブロック種類 (実質量) 3. 036 t	単位	個	数量	10	単価 59, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1. 25m3を超え1. 37m3以下	個	10	57, 260	572, 600	
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ 16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 1	232, 300	23, 230	
計						595, 830	
単価						59, 590	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一14号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3. 036 t ブロック購入無	単位	個	数量	10	単価 10, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み		2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 標準	個	10	2, 674	26, 740	
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 17. 5個 層積 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 標準	個	10	7, 412	74, 120	
計						100, 860	
単価						10, 090	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	根固めブロック据付 (再利用)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3. 024 t ブロック購入無	単位	個	数量	10	単価	6, 547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 10個 層積 ラフレールクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 標準	個	10	6, 547	65, 470		
計						65, 470		
単価						6, 547	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	消波根固めブロック運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 3. 5km 以下	単位	個	数量	10	単価	3, 122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 3. 5km 以下	個	10	3, 122	31, 220		
計						31, 220		
単価						3, 122	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	吸出防止材	河川護岸用 t=20mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1, 945	1, 945		
計						1, 945		
単価						1, 945	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリートブロック撤去	1000×500	単位	m2	数量		単価	
						10		2, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張撤去(再利用)		作業半径8. 5m以上 大型連節ブロック150kg/個以上	m 2	10	2, 201	22, 010		
計						22, 010		
単価						2, 201	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	根固めブロック撤去 (再利用)	3t型	単位	個	数量	10	単価	3, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 有り ラフレールレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	10	3, 877	38, 770		
計						38, 770		
単価						3, 877	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	吸出防止材撤去	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出防止材撤去		t=10mm	m 2	1	1, 708	1, 708		
計						1, 708		
単価						1, 708	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	吸出防止材撤去	t=20mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出防止材撤去		t=20mm	m 2	1	2, 562	2, 562		
計						2, 562		
単価						2, 562	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	廃材運搬	吸出防止材	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材運搬		10t コンテナ車（20m3～30m3）片道距離概ね25km	m 3	1	1, 640	1, 640		
計						1, 640		
単価						1, 640	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	廃材処分	吸出防止材	単位	m3	数量	1	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
単価						13, 000	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	大型連結ブロック据付	998×998×400 吸出し防止材 (t=20mm)設置含む	単位	m 2	数量	10	単価 6, 136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 13	33, 696	4, 380	
	ブロック工		人	0. 25	31, 720	7, 930	
	特殊作業員		人	0. 5	31, 096	15, 548	
	普通作業員		人	0. 75	27, 872	20, 904	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 25	46, 500	11, 625	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		973	
	計					61, 360	
	単価					6, 136	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	232, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	150, 000	154, 500		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77, 740	77, 740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					232, 300		
	単価					232, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連節ブロック張撤去(再利用)	作業半径8. 5m以上 大型連節ブロック150kg/個以上	単位	m 2	数量	10	単価	2, 201
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 1	33, 696	3, 369			
ブロック工		人	0. 25	31, 720	7, 930			
特殊作業員		人	0. 1	31, 096	3, 109			
普通作業員		人	0. 1	27, 872	2, 787			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 1	46, 500	4, 650			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		165			
計					22, 010			
単価					2, 201	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	吸出防止材撤去	t=10mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 696	33, 696		
普通作業員			人	3	27, 872	83, 616		
バックホウ（クローラ型）運転		標準・排ガス(1次) バケット容量(山積0. 45/平積0. 35 m3)	日	1	53, 430	53, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						170, 800		
単価						1, 708	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	吸出防止材撤去	t=20mm	単位	m 2	数量	100	単価	2, 562
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	33, 696	50, 544		
	普通作業員		人	4. 5	27, 872	125, 424		
	バックホウ（クローラ型）運転	標準・排ガス(1次) バケット容量(山積0. 45/平積0. 35 m3)	日	1. 5	53, 430	80, 145		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					256, 200		
	単価					2, 562	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	13, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	m 3	100	13, 000	1, 300, 000		
	計					1, 300, 000		
	単価					13, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不陸整正・締固め	再生クラッシャー(RC-40) 平均厚さ75mm以上125mm未満	単位	m 2	数量	100	単価	172. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 06	33, 696	2, 021		
	普通作業員		人	0. 22	27, 872	6, 131		
	モータークレーン運転	土工用・排出ガス対策型(第1次基準値) フレート幅3. 1m	h	0. 56	12, 200	6, 832		
	タイヤロー運転 普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)	普通型・排出ガス対策型(第1次基準値) 運転質量8~20t	h	0. 2	11, 220	2, 244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17, 230		
	単価					172. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	464. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	33, 696	9, 940		
	とび工		人	0. 295	34, 216	10, 093		
	普通作業員		人	0. 295	27, 872	8, 222		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	60, 170	17, 750		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		455		
	計					46, 460		
	単価					464. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8, 514	8, 514		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 614		
	単価					9, 614	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	102, 300	摘要
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 696	16, 848		
	特殊作業員		人	0. 1	31, 096	3, 109		
	普通作業員		人	2	27, 872	55, 744		
	バックホウ運転		日	0. 5	53, 170	26, 585		
	諸雑費（まるめ）		式	1		14		
	計					102, 300		
	単価					102, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	450以上1200 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	64, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	31, 096	5, 286		
工事用水中ポンプ運転		450以上1200 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	2, 513	2, 513		
発動発電機運転		450以上1200 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	54, 990	54, 990		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 881		
計						64, 670		
単価						64, 670	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 740	7, 740		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 840		
	単価					8, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	18, 304	18, 304		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18, 310		
	単価					18, 310	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	471, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 8	31, 096	87, 068		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1	46, 500	97, 650		
運搬費等率 155%			式	1		286, 312		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						471, 100		
単価						471, 100	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 000	5, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	標準・排ガス(1次) バケット容量(山積0. 45/平積0. 35 m3)	単位	日	数量	1	単価	53, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 720	31, 720		
軽油			L	50	150	7, 500		
バックホウ（クローラ）〔標準〕			排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 5	9, 470	14, 205	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53, 430		
単価						53, 430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	標準・排ガス(1次) バケット容量(山積0. 45/平積0. 35 m3)	単位	日	数量	1	単価	53, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 720	31, 720		
軽油			L	50	150	7, 500		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 5	9, 470	14, 205		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53, 430		
単価						53, 430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	モータグレーダ 運転	土工用・排出ガス対策型(第1次基準値) ブレード幅3. 1m	単位	h	数量	1	単価	12, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	31, 720	6, 026		
軽油			L	9. 5	150	1, 425		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3. 1 m	時間	1	4, 740	4, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12, 200		
単価						12, 200	円／h	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転 普通型・排出ガス対策型 (第1次基準値)	普通型・排出ガス対策型(第1次基準値) 運転質量8～20t	単位	h	数量	1	単価	11, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	31, 720	6, 026		
軽油			L	7	150	1, 050		
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第1次）]		運転質量8～20 t	時間	1	4, 140	4, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 220		
単価						11, 220	円／h	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 720	31, 720		
	軽油		L	119	150	17, 850		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					60, 170		
	単価					60, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 720	31, 720		
	軽油		L	45	150	6, 750		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	10, 000	14, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53, 170		
	単価					53, 170	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	工事用水中ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 2, 513
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	5. 5	457	2, 513	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2, 513	
	単価					2, 513	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	54, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	336	150	50, 400		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 2 5 k V A	日	1. 1	4, 170	4, 587		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						54, 990		
単価						54, 990	円／日	

R 6 多摩川左岸是政低水護岸工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	252, 818, 920
(2)共通仮設費	30, 621, 238
(3)純工事費	283, 440, 158

(1)+(2)

(4)現場管理費	67, 458, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	350, 898, 158
----------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	50, 591, 842
-----------------	--------------

(8')その他費目計	0
------------	---

(9)業務委託料等	0
------------	---

(10)工事価格	401, 490, 000
----------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	40, 149, 000
------------	--------------

(12)請負工事価格	441, 639, 000
------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	401, 490, 000
-------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	404, 690, 000
------------	---------------

(15)調査基準価格の100/ 110	367, 900, 000
---------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	50, 599, 514	)
------------------	--------------	---