

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事
工事地名	埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西遊馬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	荒川上流河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2024030003	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	151日間 自 令和 7年11月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	川越地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	荒川上流本川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 直轄河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【古谷本郷工区】			式	1		33,801,585			
河川土工			式	1		10,989,150			
掘削工			式	1		6,603,410			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満							単-1号
			m3	2,500	349.9	874,750			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							内-1号
			式	1		5,728,660			
盛土工			式	1		488,810			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-2号
			m3	70	6,983	488,810			
盛土工(ICT)			式	1		1,968,080			
路体(築堤)盛土(ICT)									単-3号
			m3	7,300	269.6	1,968,080			
法面整形工(ICT)			式	1		1,928,850			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し							単-4号
			m2	3,300	584.5	1,928,850			
法覆護岸工			式	1		10,400,454			

設計内訳書

工事名	R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1		7,137,990			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,320	1,927	6,397,640				単-5号
市松芝	野芝	m2	650	1,139	740,350				単-6号
法留工		式	1		3,262,464				
大型土のう		袋	216	12,980	2,803,680				単-7号
吸出し防止材	t=10mm	m2	432	1,062	458,784				単-8号
付帯道路工		式	1		404,413				
碎石舗装工		式	1		404,413				
碎石舗装		m2	751	538.5	404,413				単-9号
構造物撤去工		式	1		864,450				
土のう撤去工		式	1		864,450				
大型土のう撤去		袋	153	5,650	864,450				単-10号

設計内訳書

工事名	R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		11, 143, 118			
工事用道路工			式	1		5, 518, 888			
工事用道路盛土 転回場盛土箇所		4. 0m以上	式	1		677, 537			内-2号
張芝 転回場盛土箇所		張芝工 100m2以上300m 2未満	式	1		466, 754			内-3号
碎石舗装 工事用道路			式	1		2, 394, 254			内-4号
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 21m未 満 曲線部補正無	式	1		40, 250			内-5号
防護柵撤去(ガードレール)			式	1		14, 450			内-6号
現場発生品運搬		ガードレール	式	1		5, 858			内-7号
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	式	1		1, 919, 785			内-8号
交通管理工			式	1		5, 624, 230			
交通誘導警備員			式	1		5, 624, 230			内-9号
直接工事費			式	1		33, 801, 585			

設計内訳書

工事名	R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		10,402,956			
共通仮設費			式	1		7,256,956			
運搬費			式	1		2,944,480			
仮設材運搬費			式	1		2,944,480			内-10号
準備費			式	1		2,754,476			
表土剥ぎ			式	1		2,754,476			内-11号
技術管理費			式	1		1,146,000			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-12号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		412,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		3,146,000			
純工事費			式	1		44,204,541			
現場管理費			式	1		14,008,000			

設計内訳書

工事名	R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事（西遊馬工区）（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【西遊馬工区】			式	1		33,384,179			
河川土工			式	1		27,471,732			
掘削工 (ICT)			式	1		17,030,126			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	7,000	383.5	2,684,500			単-1号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,267,422			内-1号
整地 土砂埋戻し		残土受入れ地での処理	式	1		78,204			内-2号
法面整形工 (ICT)			式	1		2,562,048			
法面整形 (切土部) (ICT)		非質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,780	921.6	2,562,048			単-2号
基盤整備工			式	1		7,879,558			
碎石埋設 購入分			m3	940	4,087	3,841,780			単-3号
碎石埋設 発生材			m3	800	136.9	109,520			単-4号
土砂等運搬 碎石発生材		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,315,210			内-3号

設計内訳書

工事名	R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事（西遊馬工区）（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ) 碎石発生材		土砂 土量50,000m3未満	式	1		170,448			内-4号
吸出し防止材		t=10mm	m2	2,300	1,062	2,442,600			単-5号
仮設工			式	1		5,912,447			
工事用道路工			式	1		2,644,917			
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		2,644,917			内-5号
交通管理工			式	1		3,267,530			
交通誘導警備員			式	1		3,267,530			内-6号
直接工事費			式	1		33,384,179			
共通仮設費			式	1		7,820,768			
共通仮設費			式	1		4,706,768			
運搬費			式	1		4,011,392			
仮設材運搬費			式	1		4,011,392			内-7号

設計内訳書

工事名	R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事（西遊馬工区）（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		285,376				
表土剥ぎ		式	1		285,376			内-8号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		410,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,114,000				
純工事費		式	1		41,204,947				
現場管理費		式	1		13,243,000				
工事原価		式	1		54,447,947				

一式当たり内訳書

[埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西]

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【上江橋土取場～古谷本郷工区】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	2, 380	2, 407	5, 728, 660			
合 計					5, 728, 660			

一式当たり内訳書

[埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西]

工事用道路盛土
第 2号内訳書 転回場盛土箇所

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	120	349. 9	41, 988			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	120	2, 407	288, 840			
路体(築堤)盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	110	257. 8	28, 358			
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	110	349. 9	38, 489			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	110	2, 407	264, 770			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	110	137. 2	15, 092			
合 計					677, 537			

一式当たり内訳書

[埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西]

第 3号内訳書 張芝 転回場盛土箇所

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	173	2, 698	466, 754			
合 計					466, 754			

一式当たり内訳書

[埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西]

第 4号内訳書 砕石舗装
工事用道路

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路】								
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	3, 100	729. 7	2, 262, 070			
【退避箇所】								
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	104	1, 271	132, 184			
合 計					2, 394, 254			

一式当たり内訳書

カートレール

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

防護柵撤去 (カーポートレール)

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	10	1, 445	14, 450			
合 計					14, 450			

一式当たり内訳書

[埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西]

現場発生産品運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【撤去】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	0. 16	8, 192	1, 310			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 16	10, 120	1, 619			
【復旧】								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	0. 16	8, 192	1, 310			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 16	10, 120	1, 619			
合 計					5, 858			

一式当たり内訳書

[埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西]

敷鉄板
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【古谷本郷工区】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	985	450. 9	444, 136			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 116日 無 有	枚	106	11, 080	1, 174, 480			
【上江橋土取場】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	399	450. 9	179, 909			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 20日 無 有	枚	43	2, 820	121, 260			
合 計					1, 919, 785			

一式当たり内訳書

[埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西]

交通誘導警備員
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【古谷本郷工区】								
交通誘導警備員A		人日	40	19, 450	778, 000			
交通誘導警備員B		人日	240	17, 370	4, 168, 800			
【上江橋土取場】								
交通誘導警備員B		人日	39	17, 370	677, 430			
合 計					5, 624, 230			

一式当たり内訳書

[埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西]

仮設材運搬費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【古谷本郷工区】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	170	4,660	792,200			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	170	4,660	792,200			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	170	3,000	510,000			
【上江橋土取場】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	69	4,660	321,540			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	69	4,660	321,540			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	69	3,000	207,000			
合 計					2,944,480			

一式当たり内訳書

[埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西]

表土剥ぎ

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【古谷本郷工区】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	890	2, 407	2, 142, 230			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	670	137. 2	91, 924			
【上江橋土取場】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	160	411. 6	65, 856			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	160	137. 2	21, 952			
【転回場】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	170	2, 407	409, 190			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	170	137. 2	23, 324			
合 計					2, 754, 476			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	フルトーサ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

[埼玉県さいたま市西区西遊馬地先]

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【西遊馬工区～古谷本郷工区】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	5, 830	2, 407	14, 032, 810			
【土砂埋戻し】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	570	411. 6	234, 612			
合 計					14, 267, 422			

一式当たり内訳書

[埼玉県さいたま市西区西遊馬地先]

第 2号内訳書 整地
土砂埋戻し

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	570	137. 2	78, 204			
合 計					78, 204			

一式当たり内訳書

[埼玉県さいたま市西区西遊馬地先]

敷鉄板
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【西遊馬工区】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1, 886	450. 9	850, 397			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 90日 無 有	枚	203	8, 840	1, 794, 520			
合 計					2, 644, 917			

一式当たり内訳書

[埼玉県さいたま市西区西遊馬地先]

交通誘導警備員
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【西遊馬工区】								
交通誘導警備員A		人日	26	19, 450	505, 700			
交通誘導警備員B		人日	156	17, 370	2, 709, 720			
【上江橋土取場】								
交通誘導警備員B		人日	3	17, 370	52, 110			
合 計					3, 267, 530			

一式当たり内訳書

[埼玉県さいたま市西区西遊馬地先]

仮設材運搬費
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【西遊馬工区】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	325. 6	4, 660	1, 517, 296			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	325. 6	4, 660	1, 517, 296			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	325. 6	3, 000	976, 800			
合 計					4, 011, 392			

一式当たり内訳書

[埼玉県さいたま市西区西遊馬地先]

表土剥ぎ
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	520	411. 6	214, 032			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	520	137. 2	71, 344			
合 計					285, 376			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	349. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	349. 9	349. 9		
計						349. 9		
単価						349. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	6, 983	6, 983		
計						6, 983		
単価						6, 983	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	269. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	269. 6	269. 6		
計						269. 6		
単価						269. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	584. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	584. 5	584. 5		
計						584. 5		
単価						584. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 927	1, 927		
計						1, 927		
単価						1, 927	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価	1, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市松芝		野芝	m 2	1	1, 139	1, 139		
計						1, 139		
単価						1, 139	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	大型土のう		単位	袋	数量	1	単価	12, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【上江橋土取場～古谷本郷工区】								
大型土のう積込・運搬工		L=12km以下	個	1	4, 607	4, 607		
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	8, 369	8, 369		
計						12, 976		
単価						12, 980	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1, 062	1, 062		
計						1, 062		
単価						1, 062	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	碎石舗装		単位	m2	数量	1	単価	538. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	538. 5	538. 5		
計						538. 5		
単価						538. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	5, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【古谷本郷工区～上江橋土取場】							
	大型土のう積込・運搬工	L=12km以下	個	1	4, 607	4, 607		
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1, 043	1, 043		
	計					5, 650		
	単価					5, 650	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 927
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 927. 8	1, 927		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1, 927		
	単価					1, 927	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう積込・運搬工	L=12km以下	単位	個	数量	100	単価	4, 607
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう積込		個	100	1, 408	140, 800		
	大型土のう運搬	L=12km以下	個	100	3, 199	319, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					460, 700		
	単価					4, 607	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 8, 369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 294	31, 616	9, 295	
	特殊作業員		人	0. 294	29, 016	8, 530	
	普通作業員		人	0. 294	26, 416	7, 766	
	大型土のう袋材	H = 1. 0 8 m W = 1. 1 m	袋	10	4, 300	43, 000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	50, 520	14, 852	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		247	
	計					83, 690	
	単価					8, 369	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	31, 616	2, 750		
	特殊作業員		人	0. 087	29, 016	2, 524		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	59, 080	5, 139		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		17		
	計					10, 430		
	単価					1, 043	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 698. 92	2, 698		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 698		
	単価					2, 698	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	14, 301. 6	14, 301		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-10, 276	-10, 276		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 025		
	単価					4, 025	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 445
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 445. 6	1, 445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 445		
	単価					1, 445	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	450. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	31, 616	9, 326		
	とび工		人	0. 295	33, 072	9, 756		
	普通作業員		人	0. 295	26, 416	7, 792		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	60, 260	17, 776		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		440		
	計					45, 090		
	単価					450. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 116日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11,080
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	9,976	9,976		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		4		
	計					11,080		
	単価					11,080	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 20日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,720	1,720		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,820		
	単価					2,820	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 448	19, 448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19, 450		
単価						19, 450	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 368	17, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 660	4, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 660		
単価						4, 660	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう積込		単位	個	数量	100	単価	1, 408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 8	31, 616	25, 292		
	特殊作業員		人	1. 6	29, 016	46, 425		
	普通作業員		人	0. 8	26, 416	21, 132		
	バックホ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊	日	0. 8	59, 900	47, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					140, 800		
	単価					1, 408	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう運搬	L=12km以下	単位	個	数量	100	単価	3, 199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクトラック運転		オンロード・デイスゼル 10t積級	日	5	63, 980	319, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						319, 900		
単価						3, 199	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	50, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
軽油			L	63	149	9, 387		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕			日	1. 28	7, 190	9, 203		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50, 520		
単価						50, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	59, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
軽油			L	101	149	15, 049		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 21	10, 000	12, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						59, 080		
単価						59, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
軽油			L	119	149	17, 731		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60, 260		
単価						60, 260	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	59,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,928	31,928		
軽油			L	87	149	12,963		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.5	10,000	15,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						59,900		
単価						59,900	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	単価	63,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	58	149	8,642		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.29	20,100	25,929		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	1,190	1,535		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						63,980		
単価						63,980	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	383. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	383. 5	383. 5		
計						383. 5		
単価						383. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	921. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	921. 6	921. 6		
計						921. 6		
単価						921. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	碎石埋設 購入分		単位	m3	数量	1	単価	4, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1	136. 9	136. 9		
クラッシャーラン		C-4 0	m 3	1	3, 950	3, 950		
計						4, 086. 9		
単価						4, 087	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	碎石埋設 発生材		単位	m3	数量	1	単価	136. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1	136. 9	136. 9		
計						136. 9		
単価						136. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－5号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1, 062	1, 062		
計						1, 062		
単価						1, 062	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	450. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	31, 616	9, 326		
	とび工		人	0. 295	33, 072	9, 756		
	普通作業員		人	0. 295	26, 416	7, 792		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	60, 260	17, 776		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		440		
	計					45, 090		
	単価					450. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096 mm	枚	1	7,740	7,740		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,840		
	単価					8,840	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 448	19, 448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19, 450		
単価						19, 450	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 368	17, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 660	4, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 660		
単価						4, 660	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	119	149	17, 731		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					60, 260		
	単価					60, 260	円／日	

R 6 荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	67, 185, 764
(2) 共通仮設費 -----	18, 223, 724
(3) 純工事費 -----	85, 409, 488

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	27, 251, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	112, 660, 488
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	18, 319, 512
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	130, 980, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	13, 098, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	144, 078, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	130, 980, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	130, 405, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	118, 550, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	18, 326, 155
-------------------------	--------------