

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	樋口土木(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2-3-19
工事の名称	R5久慈川右岸本米崎地先樋管改築工事
工事場所	茨城県那珂市本米崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 地盤改良工 3. 法覆護岸工 4. 樋門・樋管本体工 5. 付帯道路工 6. 水路工 7. 附属物設置工 8. 構造物撤去工 9. 仮設工 10. 共通仮設費
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	302,500,000円(税込み)
変更金額	+ 60,720,000円(税込み)
変更後の契約金額	363,220,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 河川土工
関係機関及び地元調整の結果、盛土工を減工する。
2. 地盤改良工
事前調査及び配合試験の結果に伴い、固結工を増工する。
3. 法覆護岸工
本米排水樋管部の階段拡幅に伴い、コンクリートブロック工を増工する。
4. 樋門・樋管本体工
本米排水樋管部の排水路への転落防止の観点より、防止柵工を追加する。また河川水の逆流防止の観点より、フラップゲート製作・据付の必要が生じたため、ゲート設備工を追加する。
5. 付帯道路工
数量精査により、縁石工を減工する。
6. 水路工
数量精査により、堤内水路工および樋管接続水路工を減工する。
7. 付属物設置工
河川管理上必要であるという観点から、車止めが追加で必要となったため、付属物設置工を追加する。
8. 構造物撤去工
建設廃棄物運搬・処分が追加で必要となったため、運搬処理工を増工する。
9. 仮設工
川表摺付砕石道路の増設に伴い、敷鉄板が追加で必要となったため、工事用道路工を増工する。
10. 共通仮設費
事前事後ボーリングおよびBIM/CIMBIM/CIMを活用する3次元モデル作成・活用に要する費用の追加に伴い、技術管理費を増工する。
11. 工期については、元設計のとおりとする。