

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 片品川上流第二砂防堰堤工事
工事地名	群馬県利根郡片品村大字戸倉地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	利根川水系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025050003	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	540日間 自 令和 7年 6月 9日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	沼田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	利根川上流	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月 3日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 片品川上流第二砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		117,078,898			
砂防土工			式	1		8,754,761			
盛土工			式	1		69,641			
盛土(流用土)		2.5m未満	m3	10	6,794	67,940			単-1号
盛土(流用土)		2.5m以上4.0m未満	m3	2	850.9	1,701			単-2号
残土処理工			式	1		8,685,120			
整地		残土受入れ地での処理	式	1		487,920			内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,874,760			内-2号
土砂等運搬		軟岩	式	1		6,322,440			内-3号
コンクリート堰堤工			式	1		99,463,750			
作業土工			式	1		6,110,642			
床掘り(掘削(砂防))		土砂	式	1		627,550			内-4号

設計内訳書

工事名	R 7 片品川上流第二砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削(砂防))		軟岩	式	1		4,734,780			内-5号
積込(ルース)(砂防)		土砂	式	1		732,760			内-6号
埋戻し		転圧無	式	1		5,234			内-7号
基礎面整形			m2	20	515.9	10,318			単-3号
コンクリート堰堤本体工			式	1		56,313,370			
コンクリート D種		21-5-40(高炉B)	m3	1,534	27,460	42,123,640			単-4号
堤冠コンクリート A種		27-5-40(高炉B)	m3	8	33,670	269,360			単-5号
堤冠コンクリート G種		鉄材コンクリート	m3	1	364,000	364,000			単-6号
差筋		SD345 D13 L=300	本	58	57.42	3,330			単-7号
止水板		CC300×7	m	18	5,804	104,472			単-8号
型枠		残存化粧型枠	m2	530	19,230	10,191,900			単-9号
型枠			式	1		2,651,370			内-8号

設計内訳書

工事名	R 7 片品川上流第二砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場			式	1		593,058			内-9号
越冬処理		コンクリート養生マット	式	1		12,240			内-10号
間詰工			式	1		1,662,396			
間詰コンクリート		21-5-40(高炉B)	式	1		924,646			内-11号
型枠			式	1		737,750			内-12号
間詰擁壁工			式	1		2,153,669			
コンクリート E種		21-8-40(高炉B)	m3	33	29,710	980,430			単-10号
型枠		残存化粧型枠	m2	37	19,230	711,510			単-11号
型枠			式	1		414,288			内-13号
水抜パイプ		VP-50	式	1		9,724			内-14号
足場			式	1		37,717			内-15号
コンクリート副堰堤工			式	1		10,411,583			

設計内訳書

工事名	R 7 片品川上流第二砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート D種		21-5-40(高炉B)	m3	251	30,080	7,550,080			単-12号
堤冠コンクリート A種		27-5-40(高炉B)	m3	7	33,670	235,690			単-13号
堤冠コンクリート G種		鉄材コンクリート	m3	1	364,000	364,000			単-14号
差筋		SD345 D13 L=300	本	54	57.42	3,100			単-15号
止水板		CC300×7	m	8	5,804	46,432			単-16号
型枠		残存化粧型枠	m2	28	19,230	538,440			単-17号
型枠			式	1		1,507,754			内-16号
足場			式	1		166,087			内-17号
間詰工			式	1		5,765,250			
間詰コンクリート		21-5-40(高炉B)	式	1		5,583,650			内-18号
型枠			式	1		181,600			内-19号
コンクリート側壁工			式	1		17,046,840			

設計内訳書

工事名	R 7 片品川上流第二砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート E種		21-8-40(高炉B)	m3	218	39,990	8,717,820			単-18号
目地板		樹脂発泡体(15倍発泡) t=10							式
水抜パイプ		VP-50	式	1		52,320			内-21号
型枠		残存化粧型枠							m2
型枠			式	1		914,130			内-22号
足場									式
仮設工			式	1		8,860,387			
工事用道路工									式
仮道路			式	1		147,993			内-24号
工事用道路補修									式
土のう			式	1		250,270			内-26号
砂防仮締切工									式

設計内訳書

工事名	R 7 片品川上流第二砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう締切		式	1		3,192,323			内-27号	
水替工		式	1		3,445,300				
ポンプ排水	作業時排水	式	1		1,382,350			内-28号	
ポンプ排水	常時排水	式	1		2,062,950			内-29号	
交通管理工		式	1		1,720,380				
交通誘導警備員		式	1		1,720,380			内-30号	
直接工事費		式	1		117,078,898				
共通仮設費		式	1		13,907,324				
共通仮設費		式	1		2,164,324				
安全費		式	1		1,052,324				
落石防護ネット		式	1		1,052,324			内-31号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,112,000				

設計内訳書

工事名	R 7 片品川上流第二砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,743,000				
純工事費		式	1		130,986,222				
現場管理費		式	1		34,947,000				
工事原価		式	1		165,933,222				
一般管理費等		式	1		26,606,778				
工事価格		式	1		192,540,000				
消費税相当額		式	1		19,254,000				
工事費計		式	1		211,794,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	3, 800	128. 4	487, 920			
合 計					487, 920			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書

土砂等運搬

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 11. 5km以下	m 3	2, 820	2, 242	6, 322, 440			
合 計					6, 322, 440			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	1, 100	570. 5	627, 550			
合 計					627, 550			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内	m 3	2, 820	1, 679	4, 734, 780			
合 計					4, 734, 780			

一式当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂	m 3	2, 800	261. 7	732, 760			
合 計					732, 760			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	20	261. 7	5, 234			
合 計					5, 234			

一式当たり内訳書

型枠
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	80	11, 580	926, 400			
型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	m 2	150	11, 350	1, 702, 500			
生コンクリート D種	21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	1	21, 470	21, 470			
生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	1	1, 000	1, 000			
合 計					2, 651, 370			

一式当たり内訳書

足場
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	98	3, 011	295, 078			
天端手摺設置・撤去		m	188	1, 585	297, 980			
合 計					593, 058			

一式当たり内訳書

越冬処理

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費 (m 2)		m 2	36	340	12, 240			
コンクリート養生マット 1000×30×10 (3層)								
合 計					12, 240			

一式当たり内訳書

間詰コンクリート
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	27	28,740	775,980			
チップング(岩盤面・打継 面)		m 2	37	2,732	101,084			
岩盤清掃		m 2	37	1,286	47,582			
合 計					924,646			

一式当たり内訳書

第 12号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	65	11,350	737,750			
合 計					737,750			

一式当たり内訳書

型枠

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

水抜パイプ
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	18	458	8,244			
吸い出し防止シート	河川護岸用 t=10mm	m ²	2	740	1,480			
合 計					9,724			

一式当たり内訳書

足場
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	12	3, 011	36, 132			
天端手摺設置・撤去		m	1	1, 585	1, 585			
合 計					37, 717			

一式当たり内訳書

型枠
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	22	11, 580	254, 760			
型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	m 2	110	11, 350	1, 248, 500			
生コンクリート D種	21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	0. 2	21, 470	4, 294			
生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	0. 2	1, 000	200			
合 計					1, 507, 754			

一式当たり内訳書

足場
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	42	3, 011	126, 462			
天端手摺設置・撤去		m	25	1, 585	39, 625			
合 計					166, 087			

一式当たり内訳書

間詰コンクリート
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	181	28, 740	5, 201, 940			
チップング (岩盤面・打継 面)		m 2	95	2, 732	259, 540			
岩盤清掃		m 2	95	1, 286	122, 170			
合 計					5, 583, 650			

一式当たり内訳書

第 19号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	16	11,350	181,600			
合 計					181,600			

一式当たり内訳書

目 地 板
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
目 地 板	30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	24	4, 066	97, 584			
合 計					97, 584			

一式当たり内訳書

水抜パイプ
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	90	458	41,220			
吸い出し防止シート	河川護岸用 t=10mm	m ²	15	740	11,100			
合 計					52,320			

一式当たり内訳書

型枠
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	77	11, 580	891, 660			
生コンクリート D種	21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	1	21, 470	21, 470			
生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	1	1, 000	1, 000			
合 計					914, 130			

一式当たり内訳書

足場
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	31	3, 011	93, 341			
天端手摺設置・撤去		m	157	1, 585	248, 845			
合 計					342, 186			

一式当たり内訳書

仮道路

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	100	674. 7	67, 470			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	10	313. 8	3, 138			
基面整正		m 2	150	515. 9	77, 385			
合 計					147, 993			

一式当たり内訳書

工事用道路補修
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路補修工		m	264	394. 4	104, 121			
合 計					104, 121			

一式当たり内訳書

土のう
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	29	7, 640	221, 560			
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	29	990	28, 710			
合 計					250, 270			

一式当たり内訳書

大型土のう締切

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	240	241. 9	58, 056			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	240	1, 838	441, 120			
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	袋	287	8, 330	2, 390, 710			
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	287	829. 4	238, 037			
遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=0. 5mm	m 2	112	575	64, 400			
合 計					3, 192, 323			

一式当たり内訳書

ポンプ排水
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	94, 690	94, 690			
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	66	19, 510	1, 287, 660			
合 計					1, 382, 350			

一式当たり内訳書

ポンプ排水
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	51	40, 450	2, 062, 950			
合 計					2, 062, 950			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	106	16, 230	1, 720, 380			
合 計					1, 720, 380			

一式当たり内訳書

落石防護ネット

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止網(繊維網)設置		m2	490	1, 477	723, 730			
落石防止網(繊維網)撤去		m2	490	670. 6	328, 594			
合 計					1, 052, 324			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 794	6, 794		
計						6, 794		
単価						6, 794	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	850. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	850. 9	850. 9		
計						850. 9		
単価						850. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	基礎面整形		単位	m2	数量	1	単価	515. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	515. 9	515. 9		
計						515. 9		
単価						515. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	コンクリート D種	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1, 534	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	7. 8	30, 150	235, 170		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	281. 2	28, 740	8, 081, 688		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	225. 3	27, 450	6, 184, 485		
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1, 019. 7	26, 520	27, 042, 444		
チップング(岩盤面・打継面)			m 2	142	2, 732	387, 944		
岩盤清掃			m 2	142	1, 286	182, 612		
計						42, 114, 343		
単価						27, 460	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	堤冠コンクリート A種	27-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	33, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/7 [°] ロック) 未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準 (1. 0)	m 3	1	33, 670	33, 670		
計						33, 670		
単価						33, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	堤冠コンクリート G種	鉄材コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	364, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄材 (G種) コンクリート打設 G種		一般養生	m3	1	364, 000	364, 000		
計						364, 000		
単価						364, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	差筋	SD345 D13 L=300	単位	本	数量	100	単価	57. 42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 03	191, 400	5, 742		
計						5, 742		
単価						57. 42	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	止水板	CC300×7	単位	m	数量	1	単価	5, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7	m	1	5, 804	5, 804		
計						5, 804		
単価						5, 804	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	19, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	19, 230	19, 230		
計						19, 230		
単価						19, 230	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート E種	21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	33	単価	29, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	22. 6	30, 150	681, 390		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	10. 4	28, 740	298, 896		
計						980, 286		
単価						29, 710	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	19, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	19, 230	19, 230		
計						19, 230		
単価						19, 230	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	コンクリート D種	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	251	単価	30, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	52. 6	28, 740	1, 511, 724		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	198. 4	27, 450	5, 446, 080		
チップング (岩盤面・打継面)			m 2	147	2, 732	401, 604		
岩盤清掃			m 2	147	1, 286	189, 042		
計						7, 548, 450		
単価						30, 080	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	堤冠コンクリート A種	27-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	33, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/7° ロック) 未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準 (1. 0)	m 3	1	33, 670	33, 670		
計						33, 670		
単価						33, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	堤冠コンクリート G種	鉄材コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	364, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄材 (G種) コンクリート打設 G種		一般養生	m3	1	364, 000	364, 000		
計						364, 000		
単価						364, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	差筋	SD345 D13 L=300	単位	本	数量	100	単価	57. 42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 03	191, 400	5, 742		
計						5, 742		
単価						57. 42	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	止水板	CC300×7	単位	m	数量	1	単価	5, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7	m	1	5, 804	5, 804		
計						5, 804		
単価						5, 804	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	19, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	19, 230	19, 230		
計						19, 230		
単価						19, 230	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	コンクリート E種	21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	218	単価	39, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	43. 5	30, 150	1, 311, 525		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	99. 7	28, 740	2, 865, 378		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	74. 9	27, 450	2, 056, 005		
チップング(岩盤面・打継面)			m 2	618	2, 732	1, 688, 376		
岩盤清掃			m 2	618	1, 286	794, 748		
計						8, 716, 032		
単価						39, 990	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	19, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	19, 230	19, 230		
計						19, 230		
単価						19, 230	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	30, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 2	31, 304	100, 172		
	特殊作業員		人	7. 4	27, 040	200, 096		
	普通作業員		人	7. 7	25, 792	198, 598		
	生コンクリート D種	21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	21, 470	2, 232, 880		
	生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	104	1, 000	104, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 8	46, 500	130, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		49, 054		
	計					3, 015, 000		
	単価					30, 150	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	28, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 8	31, 304	87, 651		
	特殊作業員		人	5. 3	27, 040	143, 312		
	普通作業員		人	6. 1	25, 792	157, 331		
	生コンクリート D種	21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	21, 470	2, 232, 880		
	生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	104	1, 000	104, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	46, 500	102, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		46, 526		
	計					2, 874, 000		
	単価					28, 740	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 8	31, 304	56, 347		
	特殊作業員		人	4	27, 040	108, 160		
	普通作業員		人	4. 8	25, 792	123, 801		
	生コンクリート D種	21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	21, 470	2, 232, 880		
	生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	104	1, 000	104, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	46, 500	74, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		45, 412		
	計					2, 745, 000		
	単価					27, 450	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	26, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	31, 304	43, 825		
	特殊作業員		人	2. 9	27, 040	78, 416		
	普通作業員		人	3. 8	25, 792	98, 009		
	生コンクリート D種	21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	21, 470	2, 232, 880		
	生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	104	1, 000	104, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 1	46, 500	51, 150		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		43, 720		
	計					2, 652, 000		
	単価					26, 520	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	チップング（岩盤面・打継面）		単位	m 2	数量	10	単価	2, 732
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 304	3, 130		
	特殊作業員		人	0. 4	27, 040	10, 816		
	普通作業員		人	0. 3	25, 792	7, 737		
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		5, 637		
	計					27, 320		
	単価					2, 732	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1, 286
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 304	3, 130		
	特殊作業員		人	0. 1	27, 040	2, 704		
	普通作業員		人	0. 2	25, 792	5, 158		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		1, 868		
	計					12, 860		
	単価					1, 286	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ブロック)未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	10	単価	33, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	31, 304	12, 521		
	特殊作業員		人	1. 5	27, 040	40, 560		
	普通作業員		人	0. 7	25, 792	18, 054		
	生コンクリート A種	27-5-40(高炉)W/C50%以下	m 3	10. 4	22, 300	231, 920		
	生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	10. 4	1, 000	10, 400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 24	46, 500	11, 160		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		12, 085		
	計					336, 700		
	単価					33, 670	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄材(G種)コンクリート打設 G種	一般養生	単位	m3	数量	10	単価	364, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 08	31, 304	159, 024		
特殊作業員			人	8. 77	27, 040	237, 140		
普通作業員			人	19. 2	25, 792	495, 206		
鉄材コンクリート			m 3	10. 4	256, 000	2, 662, 400		
生コンクリート割増額		山岳補正	m 3	10. 4	1, 000	10, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 31	46, 500	14, 415		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		61, 415		
計						3, 640, 000		
単価						364, 000	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	191, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 886. 8	73, 886		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					191, 400		
	単価					191, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	止水板設置	CC 300×7	単位	m	数量	10	単価	5, 804
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	31, 304	9, 391		
	普通作業員		人	0. 8	25, 792	20, 633		
	塩ビ止水板	CC 300×7	m	10. 9	2, 570	28, 013		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					58, 040		
	単価					5, 804	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	19, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 1	31, 304	65, 738		
	型わく工		人	5. 1	30, 784	156, 998		
	普通作業員		人	3. 5	25, 792	90, 272		
	溶接工		人	2. 7	34, 216	92, 383		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 9	46, 500	88, 350		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m 2	106	12, 800	1, 356, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		72, 459		
	計					1, 923, 000		
	単価					19, 230	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	31, 304	50, 086		
	型わく工		人	5	30, 784	153, 920		
	普通作業員		人	3. 2	25, 792	82, 534		
	溶接工		人	2. 7	34, 216	92, 383		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	46, 500	79, 050		
	残存型枠	組立部材含む	m 2	106	5, 930	628, 580		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		71, 447		
	計					1, 158, 000		
	単価					11, 580	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	31, 304	122, 085		
	型わく工		人	14. 9	30, 784	458, 681		
	特殊作業員		人	0. 85	27, 040	22, 984		
	普通作業員		人	8. 5	25, 792	219, 232		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	46, 500	106, 950		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		205, 068		
	計					1, 135, 000		
	単価					11, 350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	3, 011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 304	3, 130		
	とび工		人	0. 4	28, 600	11, 440		
	普通作業員		人	0. 4	25, 792	10, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 224		
	計					30, 110		
	単価					3, 011	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	天端手摺設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1, 585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 9	31, 304	28, 173		
	とび工		人	3. 2	28, 600	91, 520		
	普通作業員		人	1	25, 792	25, 792		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		13, 015		
	計					158, 500		
	単価					1, 585	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	30, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 2	31, 304	100, 172		
	特殊作業員		人	7. 4	27, 040	200, 096		
	普通作業員		人	7. 7	25, 792	198, 598		
	生コンクリート E種	21-8-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	21, 470	2, 232, 880		
	生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	104	1, 000	104, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 8	46, 500	130, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		49, 054		
	計					3, 015, 000		
	単価					30, 150	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	28, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 8	31, 304	87, 651		
	特殊作業員		人	5. 3	27, 040	143, 312		
	普通作業員		人	6. 1	25, 792	157, 331		
	生コンクリート E種	21-8-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	21, 470	2, 232, 880		
	生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	104	1, 000	104, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	46, 500	102, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		46, 526		
	計					2, 874, 000		
	単価					28, 740	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 8	31, 304	56, 347		
	特殊作業員		人	4	27, 040	108, 160		
	普通作業員		人	4. 8	25, 792	123, 801		
	生コンクリート E種	21-8-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	21, 470	2, 232, 880		
	生コンクリート割増額	山岳補正	m 3	104	1, 000	104, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	46, 500	74, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		45, 412		
	計					2, 745, 000		
	単価					27, 450	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用道路補修工		単位	m	数量	100	単価	394. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 67	25, 792	17, 280		
	バックホウ運転	山積0. 8m3 排対2次	日	0. 33	67, 150	22, 159		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					39, 440		
	単価					394. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	31, 304	9, 203		
	特殊作業員		人	0. 294	27, 040	7, 949		
	普通作業員		人	0. 294	25, 792	7, 582		
	大型土のう袋材	φ=1. 1m, h=1. 1m 耐候性1年	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 670	13, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		246		
	計					76, 400		
	単価					7, 640	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	31, 304	2, 723		
	特殊作業員		人	0. 087	27, 040	2, 352		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	55, 230	4, 805		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		20		
	計					9, 900		
	単価					990	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	8, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	31, 304	8, 702		
	特殊作業員		人	0. 278	27, 040	7, 517		
	普通作業員		人	0. 278	25, 792	7, 170		
	大型土のう袋	φ=1. 1m, H=1. 1m 耐候性3年	袋	10	4, 300	43, 000		
	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0. 278	57, 480	15, 979		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		932		
	計					83, 300		
	単価					8, 330	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	829. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 074	31, 304	2, 316		
	特殊作業員		人	0. 074	27, 040	2, 000		
	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	日	0. 074	53, 760	3, 978		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 294		
	単価					829. 4	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	94, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 304	15, 652		
	特殊作業員		人	0. 1	27, 040	2, 704		
	普通作業員		人	2	25, 792	51, 584		
	バックホウ運転		日	0. 5	49, 490	24, 745		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					94, 690		
	単価					94, 690	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	19, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	27, 040	3, 785		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	1, 453	1, 453		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	13, 350	13, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		922		
計						19, 510		
単価						19, 510	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	40, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	27, 040	4, 596		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	1, 332	1, 332		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	33, 350	33, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 172		
計						40, 450		
単価						40, 450	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16, 224	16, 224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16, 230		
	単価					16, 230	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)設置		単位	m2	数量	100	単価	1, 477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5. 2	25, 792	134, 118		
落石防止網		損料率30%	m 2	100	135	13, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						147, 700		
単価						1, 477	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)撤去		単位	m2	数量	100	単価	670. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 6	25, 792	67, 059		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						67, 060		
単価						670. 6	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	山積0. 8m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	67, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 080	28, 080		
	軽油		L	87	149	12, 963		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					67, 150		
	単価					67, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	46, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 080	28, 080		
	軽油		L	63	149	9, 387		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 190	9, 203		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 670		
	単価					46, 670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	55, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 080	28, 080		
	軽油		L	101	149	15, 049		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	10, 000	12, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					55, 230		
	単価					55, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	57, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 080	28, 080		
	軽油		L	100	149	14, 900		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	10, 000	14, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					57, 480		
	単価					57, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	53, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	75	149	11, 175		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 45	10, 000	14, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53, 760		
単価						53, 760	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 080	28, 080		
	軽油		L	45	149	6, 705		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 47	10, 000	14, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					49, 490		
	単価					49, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 453
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	298	357		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 4	457	1, 096		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 453		
	単価					1, 453	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	13, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	68	149	10, 132		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 2	2, 680	3, 216		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					13, 350		
	単価					13, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	298	327		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 2	457	1, 005		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 332		
	単価					1, 332	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	33, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	204	149	30, 396		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 1	2, 680	2, 948		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					33, 350		
	単価					33, 350	円／日	

R 7 片品川上流第二砂防堰堤工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	117, 078, 898
(2) 共通仮設費 -----	13, 907, 324
(3) 純工事費 -----	130, 986, 222

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	34, 947, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	165, 933, 222
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	26, 606, 778
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	192, 540, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	19, 254, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	211, 794, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	192, 540, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	193, 182, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	175, 620, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	26, 615, 688	)
-------------------	--------------	---