

## 工 事 設 計 書 等

### 工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局  
常総国道事務所

鏡

1. 工事名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 工事名  | R 7 圏央道神崎 P A 改良その 1 工事 |
| 工事地名 | 千葉県香取郡神崎町松崎地先           |

2. 工事内容

|            |                                                                       |                |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1) 発注年月    | 令和 7 年 4 月                                                            | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 7 年 4 月     |
| 2) 事務所名    | 常総国道事務所 工務課                                                           | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0%   |
| 3) 工事番号    | 2025040008                                                            | 1 4) 単価適用年月    | 2025 年 5 月     |
| 4) 契約区分    | 単年度（繰越を含む）の分任官                                                        | 1 5) 歩掛適用年月    | 2025 年 5 月     |
| 5) 変更回数    | 0 回                                                                   | 1 6) 前請負工事費    | 0              |
| 6) 主 工 種   | 道路改良工事                                                                | 1 7) 前請負代金額    | 0              |
| 7) 工 事 量   | 一式                                                                    | 1 8) 調 整 区 分   | 0              |
| 8) 工 期     | 274 日間 自 令和 7 年 7 月 1 日<br>(当初) 至 令和 8 年 3 月 31 日<br>( 0 回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |                |
| 9) 施 工 県   | 千葉県                                                                   | 2 0) 現場管理費対象額  |                |
| 1 0) 地 区   | 成田地区                                                                  | 2 1) 一般管理費等対象額 |                |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道 4 6 8 号                                                          | 2 2) 処 分 費 等   | 0              |
|            |                                                                       | 2 3) 公 告 日     | 令和 7 年 4 月 5 日 |
|            |                                                                       | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日          |
|            |                                                                       |                |                |

3. 予算科目

|           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|           |        |           |          |

# 設計内訳書

| 工事名              | R 7 圏央道神崎 P A 改良その 1 工事<br>(当 初) |                  |    |         |        | 事業区分          | 道路新設・改築 |      |      |
|------------------|----------------------------------|------------------|----|---------|--------|---------------|---------|------|------|
|                  |                                  |                  |    |         |        | 工事区分          | 道路改良    |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                  | 規格               | 単位 | 数量      | 単価     | 金額            | 数量増減    | 金額増減 | 摘要   |
| 道路改良             |                                  |                  | 式  | 1       |        | 133, 070, 286 |         |      |      |
| 道路土工             |                                  |                  | 式  | 1       |        | 99, 588, 985  |         |      |      |
| 路体盛土工 (ICT)      |                                  |                  | 式  | 1       |        | 37, 407, 227  |         |      |      |
| 路体 (築堤) 盛土 (ICT) |                                  |                  | m3 | 38, 000 | 253. 6 | 9, 636, 800   |         |      | 単-1号 |
| 土砂等運搬            |                                  | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  | m3 | 42, 270 | 407. 1 | 17, 208, 117  |         |      | 単-2号 |
| 積込 (ルース)         |                                  | 土砂 土量50, 000m3未満 | m3 | 42, 300 | 249. 7 | 10, 562, 310  |         |      | 単-3号 |
| 路床盛土工 (ICT)      |                                  |                  | 式  | 1       |        | 53, 913, 600  |         |      |      |
| 路床盛土 (ICT)       |                                  |                  | m3 | 12, 800 | 4, 212 | 53, 913, 600  |         |      | 単-4号 |
| 法面整形工 (ICT)      |                                  |                  | 式  | 1       |        | 8, 268, 158   |         |      |      |
| 法面整形 (盛土部) (ICT) |                                  | 法面締固め無し          | m2 | 14, 470 | 571. 4 | 8, 268, 158   |         |      | 単-5号 |
| 法面工              |                                  |                  | 式  | 1       |        | 4, 860, 960   |         |      |      |
| 植生工              |                                  |                  | 式  | 1       |        | 4, 860, 960   |         |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 圏央道神崎 P A 改良その 1 工事<br>(当 初) |                      |    |       |        | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|----------------------------------|----------------------|----|-------|--------|------------|---------|------|-------|
|               |                                  |                      |    |       |        | 工事区分       | 道路改良    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 植生シート         |                                  | 植生シート工(標準品) 1000m2以上 | m2 | 4,940 | 984    | 4,860,960  |         |      | 単-6号  |
| 排水構造物工        |                                  |                      | 式  | 1     |        | 13,869,242 |         |      |       |
| 作業土工          |                                  |                      | 式  | 1     |        | 887,542    |         |      |       |
| 床掘り           |                                  | 土砂                   | m3 | 180   | 2,319  | 417,420    |         |      | 単-7号  |
| 埋戻し           |                                  | 土砂                   | m3 | 90    | 4,169  | 375,210    |         |      | 単-8号  |
| 土砂等運搬         |                                  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)       | m3 | 80    | 1,053  | 84,240     |         |      | 単-9号  |
| 整地            |                                  | 残土受入れ地での処理           | m3 | 80    | 133.4  | 10,672     |         |      | 単-10号 |
| 側溝工           |                                  |                      | 式  | 1     |        | 9,556,100  |         |      |       |
| プレキャストU型側溝(1) |                                  | 300×300              | m  | 290   | 10,750 | 3,117,500  |         |      | 単-11号 |
| プレキャストU型側溝(2) |                                  | 300×300              | m  | 420   | 15,330 | 6,438,600  |         |      | 単-12号 |
| 管渠工           |                                  |                      | 式  | 1     |        | 3,425,600  |         |      |       |
| ヒューム管(B形管)(1) |                                  | 外圧管1種                | m  | 30    | 18,280 | 548,400    |         |      | 単-13号 |



# 設計内訳書

| 工事名                | R 7 圏央道神崎 P A 改良その 1 工事<br>(当 初) |                             |    |        |         | 事業区分          | 道路新設・改築 |      |       |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|----|--------|---------|---------------|---------|------|-------|
|                    |                                  |                             |    |        |         | 工事区分          | 道路改良    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                  | 規格                          | 単位 | 数量     | 単価      | 金額            | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| ヒューム管 (B形管)<br>(2) |                                  | 外圧管2種                       | m  | 40     | 71, 930 | 2, 877, 200   |         |      | 単-14号 |
|                    |                                  |                             |    |        |         |               |         |      |       |
| 仮設工                |                                  |                             | 式  | 1      |         | 14, 751, 099  |         |      |       |
| 工事用道路工             |                                  |                             | 式  | 1      |         | 13, 027, 099  |         |      |       |
| 敷鉄板                |                                  | 22×1, 524×6, 096 (mm)<br>撤去 | m2 | 5, 063 | 2, 573  | 13, 027, 099  |         |      | 単-15号 |
|                    |                                  |                             |    |        |         |               |         |      |       |
| 交通管理工              |                                  |                             | 式  | 1      |         | 1, 724, 000   |         |      |       |
| 交通誘導警備員            |                                  |                             | 人日 | 100    | 17, 240 | 1, 724, 000   |         |      | 単-16号 |
| 直接工事費              |                                  |                             | 式  | 1      |         | 133, 070, 286 |         |      |       |
| 共通仮設費              |                                  |                             | 式  | 1      |         | 21, 613, 500  |         |      |       |
| 共通仮設費              |                                  |                             | 式  | 1      |         | 8, 719, 500   |         |      |       |
| 運搬費                |                                  |                             | 式  | 1      |         | 6, 336, 500   |         |      |       |
| 仮設材運搬費             |                                  |                             | t  | 874    | 7, 250  | 6, 336, 500   |         |      | 単-17号 |
| 技術管理費              |                                  |                             | 式  | 1      |         | 1, 146, 000   |         |      |       |

## 設計内訳書

| 工事名           | R 7 圏央道神崎 P A 改良その 1 工事 (当 初) |    |    |    |               | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|---------------|------|---------|------|--|
|               |                               |    |    |    |               | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額            | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| システム初期費 (ICT) |                               | 式  | 1  |    | 1, 146, 000   |      |         | 内-1号 |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                               | 式  | 1  |    | 1, 237, 000   |      |         |      |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                               | 式  | 1  |    | 12, 894, 000  |      |         |      |  |
| 純工事費          |                               | 式  | 1  |    | 154, 683, 786 |      |         |      |  |
| 現場管理費         |                               | 式  | 1  |    | 46, 343, 000  |      |         |      |  |
| 工事原価          |                               | 式  | 1  |    | 201, 026, 786 |      |         |      |  |
| 一般管理費等        |                               | 式  | 1  |    | 31, 413, 214  |      |         |      |  |
| 工事価格          |                               | 式  | 1  |    | 232, 440, 000 |      |         |      |  |
| 消費税相当額        |                               | 式  | 1  |    | 23, 244, 000  |      |         |      |  |
| 工事費計          |                               | 式  | 1  |    | 255, 684, 000 |      |         |      |  |
|               |                               |    |    |    |               |      |         |      |  |

## 一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2025. 05         |
| 步掛使用年月 | 2025. 05         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|                 |               |                |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-----------------|---------------|----------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一1号            | 路体(築堤)盛土(ICT) |                | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 253. 6 |
| 名称              |               | 規格             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 路体（築堤）盛土（I C T） |               | 20, 000m3以上 無し | m 3 | 1  | 253. 6 | 253. 6                     |                                          |        |
| 計               |               |                |     |    |        | 253. 6                     |                                          |        |
| 単価              |               |                |     |    |        | 253. 6                     | 円／m3                                     |        |
|                 |               |                |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |       |                                                          |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------|-------|----------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一2号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                           | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 407. 1 |
| 名称    |       | 規格                                                       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下 | m 3 | 1  | 407. 1 | 407. 1                     |                                          |        |
| 計     |       |                                                          |     |    |        | 407. 1                     |                                          |        |
| 単価    |       |                                                          |     |    |        | 407. 1                     | 円／m3                                     |        |
|       |       |                                                          |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|          |         |                 |     |    |        |                            |                                          |        |
|----------|---------|-----------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |         |                 |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一3号     | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 249. 7 |
| 名称       |         | 規格              | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 積込 (ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1  | 249. 7 | 249. 7                     |                                          |        |
| 計        |         |                 |     |    |        | 249. 7                     |                                          |        |
| 単価       |         |                 |     |    |        | 249. 7                     | 円／m3                                     |        |
|          |         |                 |     |    |        |                            |                                          |        |

|                |           |                  |     |       |        |                            |                                          |        |
|----------------|-----------|------------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                |           |                  |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一4号           | 路床盛土(ICT) |                  | 単位  | m3    | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 212 |
| 名称             |           | 規格               | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 路床盛土 ( I C T ) |           | 20,000m3以上 無し    | m 3 | 1     | 368. 2 | 368. 2                     |                                          |        |
| 高炉スラグ          |           | クラッシャーラン CS-40-0 | m 3 | 1. 26 | 3, 050 | 3, 843                     |                                          |        |
| 計              |           |                  |     |       |        | 4, 211. 2                  |                                          |        |
| 単価             |           |                  |     |       |        | 4, 212                     | 円／m3                                     |        |

# 1 次単価表

|                |                 |                       |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一5号           | 法面整形(盛土部) (ICT) | 法面締固め無し               | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 571. 4 |
| 名称             |                 | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 法面整形 ( I C T ) |                 | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 571. 4 | 571. 4                     |                                          |        |
| 計              |                 |                       |     |    |        | 571. 4                     |                                          |        |
| 単価             |                 |                       |     |    |        | 571. 4                     | 円／m2                                     |        |
|                |                 |                       |     |    |        |                            |                                          |        |

|            |       |                               |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|------------|-------|-------------------------------|-----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一6号       | 植生シート | 植生シート工(標準品) 1000m2以上          | 単位  | m2 | 数量  | 1                          | 単価                                       | 984 |
| 名称         |       | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 人力施工による植生工 |       | 植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準)<br>無 | m 2 | 1  | 984 | 984                        |                                          |     |
| 計          |       |                               |     |    |     | 984                        |                                          |     |
| 単価         |       |                               |     |    |     | 984                        | 円／m2                                     |     |
|            |       |                               |     |    |     |                            |                                          |     |

# 1 次単価表

|      |     |                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------|-----|--------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一7号 | 床掘り | 土砂                 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 319 |
| 名称   |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 床掘り  |     | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1  | 2, 319 | 2, 319                     |                                          |        |
| 計    |     |                    |     |    |        | 2, 319                     |                                          |        |
| 単価   |     |                    |     |    |        | 2, 319                     | 円／m3                                     |        |
|      |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |

|      |     |                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------|-----|--------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一8号 | 埋戻し | 土砂                 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 169 |
| 名称   |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 埋戻し  |     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1  | 4, 169 | 4, 169                     |                                          |        |
| 計    |     |                    |     |    |        | 4, 169                     |                                          |        |
| 単価   |     |                    |     |    |        | 4, 169                     | 円／m3                                     |        |
|      |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |       |                                                               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一9号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                                | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 053 |
| 名称    |       | 規格                                                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土砂等運搬 |       | 小規模<br>バックホ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下 | m 3 | 1  | 1, 053 | 1, 053                     |                                          |        |
| 計     |       |                                                               |     |    |        | 1, 053                     |                                          |        |
| 単価    |       |                                                               |     |    |        | 1, 053                     | 円／m3                                     |        |
|       |       |                                                               |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |    |            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------|----|------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一10号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 133. 4 |
| 名称    |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 133. 4 | 133. 4                     |                                          |        |
| 計     |    |            |     |    |        | 133. 4                     |                                          |        |
| 単価    |    |            |     |    |        | 133. 4                     | 円／m3                                     |        |
|       |    |            |     |    |        |                            |                                          |        |



# 1 次単価表

|       |                   |                                                                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一11号 | プレキャストU型側溝<br>(1) | 300×300                                                                        | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 10, 750 |
| 名称    |                   | 規格                                                                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| U型側溝  |                   | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS<br>A 5372 300B 300×300×600<br>無し 無し 有り 再生クラッシュレン 40～0 | m  | 1  | 10, 750 | 10, 750                    |                                          |         |
| 計     |                   |                                                                                |    |    |         | 10, 750                    |                                          |         |
| 単価    |                   |                                                                                |    |    |         | 10, 750                    | 円／m                                      |         |
|       |                   |                                                                                |    |    |         |                            |                                          |         |

|       |                   |                                                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一12号 | プレキャストU型側溝<br>(2) | 300×300                                                                | 単位 | m  | 数量      | 10                         | 単価                                       | 15, 330 |
| 名称    |                   | 規格                                                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| U型側溝  |                   | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 300A<br>300×300×2000 無し 無し 有り | m  | 10 | 10, 300 | 103, 000                   |                                          |         |
| 蓋版    |                   | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種<br>JIS A 5372 300<br>41. 2×9. 5×50 無し 無し       | 枚  | 20 | 2, 512  | 50, 240                    |                                          |         |
| 計     |                   |                                                                        |    |    |         | 153, 240                   |                                          |         |
| 単価    |                   |                                                                        |    |    |         | 15, 330                    | 円／m                                      |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                   |                         |     |        |        |             |     |        |
|-------|-------------------|-------------------------|-----|--------|--------|-------------|-----|--------|
| 単-13号 | ヒューム管(B形管)<br>(1) | 外圧管1種                   | 単位  | m      | 数量     | 10          | 単価  | 18,280 |
|       | 名称                | 規格                      | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要  |        |
|       | ヒューム管 (B形管)       | 据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用 | m   | 10     | 16,480 | 164,800     |     |        |
|       | 埋戻し               | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用      | m 3 | 2. 22  | 4,169  | 9,255. 18   |     |        |
|       | 砂                 | 埋め戻し用                   | m 3 | 2. 797 | 3,120  | 8,726. 64   |     |        |
|       | 計                 |                         |     |        |        | 182,781. 82 |     |        |
|       | 単価                |                         |     |        |        | 18,280      | 円/m |        |
|       |                   |                         |     |        |        |             |     |        |
|       |                   |                         |     |        |        |             |     |        |
|       |                   |                         |     |        |        |             |     |        |
|       |                   |                         |     |        |        |             |     |        |
|       |                   |                         |     |        |        |             |     |        |
|       |                   |                         |     |        |        |             |     |        |
|       |                   |                         |     |        |        |             |     |        |

# 1 次単価表

|       |                   |                          |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |  |
|-------|-------------------|--------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|--|
| 単一14号 | ヒューム管(B形管)<br>(2) | 外圧管2種                    | 単位  | m     | 数量     | 10                         | 単価                                       | 71,930 |  |
|       | 名称                | 規格                       | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |  |
|       | ヒューム管 (B形管)       | 据付 1000mm 無し 外圧管2種 全ての費用 | m   | 10    | 66,300 | 663,000                    |                                          |        |  |
|       | 埋戻し               | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用       | m 3 | 6.95  | 4,169  | 28,974.55                  |                                          |        |  |
|       | 砂                 | 埋め戻し用                    | m 3 | 8.757 | 3,120  | 27,321.84                  |                                          |        |  |
|       | 計                 |                          |     |       |        | 719,296.39                 |                                          |        |  |
|       | 単価                |                          |     |       |        | 71,930                     | 円/m                                      |        |  |
|       |                   |                          |     |       |        |                            |                                          |        |  |
|       |                   |                          |     |       |        |                            |                                          |        |  |
|       |                   |                          |     |       |        |                            |                                          |        |  |
|       |                   |                          |     |       |        |                            |                                          |        |  |
|       |                   |                          |     |       |        |                            |                                          |        |  |
|       |                   |                          |     |       |        |                            |                                          |        |  |
|       |                   |                          |     |       |        |                            |                                          |        |  |
|       |                   |                          |     |       |        |                            |                                          |        |  |

# 1 次単価表

|          |     |                                      |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------|-----|--------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一15号    | 敷鉄板 | 22×1, 524×6, 096 (mm) 撤去             | 単位  | m2    | 数量      | 9. 29                      | 単価                                       | 2, 573 |
| 名称       |     | 規格                                   | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 敷鉄板設置・撤去 |     | 撤去                                   | m 2 | 9. 29 | 216. 2  | 2, 008. 49                 |                                          |        |
| 敷鉄板賃料    |     | 22×1, 524×6, 096 (mm) 無 270 日<br>無 有 | 枚   | 1     | 21, 890 | 21, 890                    |                                          |        |
| 計        |     |                                      |     |       |         | 23, 898. 49                |                                          |        |
| 単価       |     |                                      |     |       |         | 2, 573                     | 円／m2                                     |        |

|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一16号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 17, 240 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 17, 240 | 17, 240                    |                                          |         |
| 計        |         |    |    |    |         | 17, 240                    |                                          |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 17, 240                    | 円／人日                                     |         |
|          |         |    |    |    |         |                            |                                          |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |
|-------|---------------------------|----------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-17号 | 仮設材運搬費                    |                                        | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価  | 7, 250 |
|       | 名称                        | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東・中部・近畿 49.8km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t  | 1  | 5, 750 | 5, 750 |     |        |
|       | 仮設材等の積込み, 取卸し費            | 積込み, 取卸し(片道分)                          | t  | 1  | 1, 500 | 1, 500 |     |        |
|       | 計                         |                                        |    |    |        | 7, 250 |     |        |
|       | 単価                        |                                        |    |    |        | 7, 250 | 円/t |        |
|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |
|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |
|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |
|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |
|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |
|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |
|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |
|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |
|       |                           |                                        |    |    |        |        |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |                               |     |     |         |     |       |     |
|-------------|-------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|-----|
| 人力施工による植生工  | 植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準)<br>無 | 単位  | m 2 | 数量      | 1   | 単価    | 984 |
| 名称          | 規格                            | 単位  | 数量  | 単価      | 金額  | 摘要    |     |
| 法面工 (植生シート) | 肥料袋無 (標準品)                    | m 2 | 1   | 984. 75 | 984 |       |     |
| 諸雑費 (まるめ)   |                               | 式   | 1   |         | 0   |       |     |
| 計           |                               |     |     |         | 984 |       |     |
| 単価          |                               |     |     |         | 984 | 円／m 2 |     |
|             |                               |     |     |         |     |       |     |
|             |                               |     |     |         |     |       |     |
|             |                               |     |     |         |     |       |     |
|             |                               |     |     |         |     |       |     |
|             |                               |     |     |         |     |       |     |
|             |                               |     |     |         |     |       |     |
|             |                               |     |     |         |     |       |     |
|             |                               |     |     |         |     |       |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |                                                                                 |     |       |            |          |         |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----------|---------|--|
| U型側溝       | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS<br>A 5372 300B 300×300×600<br>無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 | 単位  | m     | 数量         |          |         |  |
|            |                                                                                 |     |       | 10         | 単価       | 10, 750 |  |
| 名称         | 規格                                                                              | 単位  | 数量    | 単価         | 金額       | 摘要      |  |
| U型側溝       | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無                                                        | m   | 10    | 6, 889. 08 | 68, 890  |         |  |
| 鉄筋コンクリートU形 | 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0                                                   | 個   | 16. 5 | 2, 260     | 37, 290  |         |  |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0                                                                       | m 3 | 0. 6  | 2, 100     | 1, 260   |         |  |
| 諸雑費（まるめ）   |                                                                                 | 式   | 1     |            | 60       |         |  |
| 計          |                                                                                 |     |       |            | 107, 500 |         |  |
| 単価         |                                                                                 |     |       |            | 10, 750  | 円／m     |  |
|            |                                                                                 |     |       |            |          |         |  |
|            |                                                                                 |     |       |            |          |         |  |
|            |                                                                                 |     |       |            |          |         |  |
|            |                                                                                 |     |       |            |          |         |  |
|            |                                                                                 |     |       |            |          |         |  |
|            |                                                                                 |     |       |            |          |         |  |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |               |                                                                        |     |       |          |         |     |        |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|---------|-----|--------|
|  | U型側溝          | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 300A<br>300×300×2000 無し 無し 有り | 単位  | m     | 数量       | 10      | 単価  | 10,300 |
|  | 名称            | 規格                                                                     | 単位  | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
|  | U型側溝          | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無                                           | m   | 10    | 4,352.34 | 43,523  |     |        |
|  | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0                                    | 個   | 5     | 11,600   | 58,000  |     |        |
|  | 再生クラッシャーラン    | R C - 4 0                                                              | m 3 | 0.672 | 2,100    | 1,411   |     |        |
|  | 諸雑費（まるめ）      |                                                                        | 式   | 1     |          | 66      |     |        |
|  | 計             |                                                                        |     |       |          | 103,000 |     |        |
|  | 単価            |                                                                        |     |       |          | 10,300  | 円／m |        |
|  |               |                                                                        |     |       |          |         |     |        |
|  |               |                                                                        |     |       |          |         |     |        |
|  |               |                                                                        |     |       |          |         |     |        |
|  |               |                                                                        |     |       |          |         |     |        |
|  |               |                                                                        |     |       |          |         |     |        |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |                                                                |    |     |         |          |     |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|---------|----------|-----|-------|
| 蓋版          | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種<br>JIS A 5372 300<br>41.2×9.5×50 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量      | 100      | 単価  | 2,512 |
| 名称          | 規格                                                             | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要  |       |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 1 7 0 k g 以下 昼 無                                               | 枚  | 100 | 971. 04 | 97, 104  |     |       |
| 道路用側溝蓋      | 3 種 3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0                                | 枚  | 100 | 1, 540  | 154, 000 |     |       |
| 諸雑費（まるめ）    |                                                                | 式  | 1   |         | 96       |     |       |
| 計           |                                                                |    |     |         | 251, 200 |     |       |
| 単価          |                                                                |    |     |         | 2, 512   | 円／枚 |       |
|             |                                                                |    |     |         |          |     |       |
|             |                                                                |    |     |         |          |     |       |
|             |                                                                |    |     |         |          |     |       |
|             |                                                                |    |     |         |          |     |       |
|             |                                                                |    |     |         |          |     |       |
|             |                                                                |    |     |         |          |     |       |
|             |                                                                |    |     |         |          |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 敷鉄板設置・撤去         | 撤去 | 単位 | m 2    | 数量      | 100     | 単価    | 216. 2 |
|------------------|----|----|--------|---------|---------|-------|--------|
| 名称               | 規格 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要    |        |
| 土木一般世話役          |    | 人  | 0. 143 | 31, 824 | 4, 550  |       |        |
| とび工              |    | 人  | 0. 143 | 33, 660 | 4, 813  |       |        |
| 普通作業員            |    | 人  | 0. 143 | 25, 602 | 3, 661  |       |        |
| バックホウ（クローラ型）運転   |    | 日  | 0. 143 | 58, 650 | 8, 386  |       |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% |    | 式  | 1      |         | 210     |       |        |
| 計                |    |    |        |         | 21, 620 |       |        |
| 単価               |    |    |        |         | 216. 2  | 円／m 2 |        |
|                  |    |    |        |         |         |       |        |
|                  |    |    |        |         |         |       |        |
|                  |    |    |        |         |         |       |        |
|                  |    |    |        |         |         |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |                                     |    |    |         |         |     |    |         |
|----------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 敷鉄板賃料    | 22×1, 524×6, 096 (mm) 無 270日<br>無 有 | 単位 | 枚  | 数量      |         | 1   | 単価 | 21, 890 |
| 名称       | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 敷き鉄板賃料   | 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm          | 枚  | 1  | 20, 790 | 20, 790 |     |    |         |
| 整備費（敷鉄板） | 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm          | 枚  | 1  | 1, 100  | 1, 100  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ） |                                     | 式  | 1  |         | 0       |     |    |         |
| 計        |                                     |    |    |         | 21, 890 |     |    |         |
| 単価       |                                     |    |    |         | 21, 890 | 円／枚 |    |         |
|          |                                     |    |    |         |         |     |    |         |
|          |                                     |    |    |         |         |     |    |         |
|          |                                     |    |    |         |         |     |    |         |
|          |                                     |    |    |         |         |     |    |         |
|          |                                     |    |    |         |         |     |    |         |
|          |                                     |    |    |         |         |     |    |         |
|          |                                     |    |    |         |         |     |    |         |

# 参考資料（１）

|  |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|  | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 17, 240 |
|  | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
|  | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  | 17, 238 | 17, 238                    |                                          |         |
|  | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
|  | 計        |    |    |    |         | 17, 240                    |                                          |         |
|  | 単価       |    |    |    |         | 17, 240                    | 円／人日                                     |         |

|  |                          |                                         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 05<br>2025. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--|--------------------------|-----------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|  | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 49. 8km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 5, 750 |
|  | 名称                       | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
|  | 基本運賃区分A                  | 製品長12m以内 50kmまで                         | t  | 1  | 5, 750 | 5, 750                     |                                          |        |
|  | 諸雑費（まるめ）                 |                                         | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |        |
|  | 計                        |                                         |    |    |        | 5, 750                     |                                          |        |
|  | 単価                       |                                         |    |    |        | 5, 750                     | 円／t                                      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                |               |    |    |        |        |     |        |
|----------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 仮設材等の積込み，取卸し費  | 積込み, 取卸し(片道分) | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価  | 1, 500 |
| 名称             | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 積込み，取卸し費（仮設材等） |               | t  | 1  | 1, 500 | 1, 500 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）       |               | 式  | 1  |        | 0      |     |        |
| 計              |               |    |    |        | 1, 500 |     |        |
| 単価             |               |    |    |        | 1, 500 | 円／t |        |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |       |    |    |    |          |     |          |
|--------------|-------|----|----|----|----------|-----|----------|
| システム初期費（ＩＣＴ） | バックホウ | 単位 | 式  | 数量 | 1        | 単価  | 598, 000 |
| 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要  |          |
| システム初期費      | バックホウ | 式  | 1  |    | 598, 000 |     |          |
| 計            |       |    |    |    | 598, 000 |     |          |
| 単価           |       |    |    |    | 598, 000 | 円／式 |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |       |    |    |    |          |     |          |
|--------------|-------|----|----|----|----------|-----|----------|
| システム初期費（ＩＣＴ） | ブルドーザ | 単位 | 式  | 数量 | 1        | 単価  | 548, 000 |
| 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要  |          |
| システム初期費      | ブルドーザ | 式  | 1  |    | 548, 000 |     |          |
| 計            |       |    |    |    | 548, 000 |     |          |
| 単価           |       |    |    |    | 548, 000 | 円／式 |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |
|              |       |    |    |    |          |     |          |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|--------------------------|---------------------------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| バックホウ（クローラ型）運転           |                                 | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 58, 650 |
| 名称                       | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |                                 | 人  | 1     | 30, 600 | 30, 600 |     |         |
| 軽油                       |                                 | L  | 119   | 148     | 17, 612 |     |         |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日  | 1. 06 | 9, 840  | 10, 430 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |                                 | 式  | 1     |         | 8       |     |         |
| 計                        |                                 |    |       |         | 58, 650 |     |         |
| 単価                       |                                 |    |       |         | 58, 650 | 円／日 |         |
|                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|                          |                                 |    |       |         |         |     |         |

(土木工事、鋼橋工場製作工事)

R 7 圏央道神崎PA改良その1工事

( 当 初 ) 請負工事費計算書

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ( 1)直接工事費 ----- | 133, 070, 286 |
| ( 2)共通仮設費 ----- | 21, 613, 500  |
| ( 3)純工事費 -----  | 154, 683, 786 |

( 1)+( 2)

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ( 4)現場管理費 -----            | 46, 343, 000 |
| ( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 ----- | 0            |

|                |               |
|----------------|---------------|
| ( 6)工事原価 ----- | 201, 026, 786 |
|----------------|---------------|

( 3)+( 4)+( 5)+(18)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| (7')一般管理費等(計上額) ----- | 31, 413, 214 |
|-----------------------|--------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| (8')その他費目計 ----- | 0 |
|------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| ( 9)業務委託料等 ----- | 0 |
|------------------|---|

|                |               |
|----------------|---------------|
| (10)工事価格 ----- | 232, 440, 000 |
|----------------|---------------|

( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)

|                  |              |
|------------------|--------------|
| (11)消費税相当額 ----- | 23, 244, 000 |
|------------------|--------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| (12)請負工事価格 ----- | 255, 684, 000 |
|------------------|---------------|

(10)+(11)

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| (13)入札書比較価格 ----- | 232, 440, 000 |
|-------------------|---------------|

(請負工事費の100/110)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| (14)調査基準価格 ----- | 232, 760, 000 |
|------------------|---------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| (15)調査基準価格の100/110 ----- | 211, 600, 000 |
|--------------------------|---------------|

(万円未満切り捨て)

|                    |   |
|--------------------|---|
| (16)工場製作純工事費 ----- | 0 |
|--------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| (17)工場管理費 ----- | 0 |
|-----------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| (18)工場製作原価 ----- | 0 |
|------------------|---|

(16)+(17)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| (( 7)一般管理費等(計算額) ----- | 31, 420, 486 ) |
|------------------------|----------------|