

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
常総国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 東関道古高築地地区改良工事
工事地名	自) 茨城県潮来市占高 至) 茨城県潮来市築地

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	常総国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025040010	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	243日間 自 令和 7年 6月30日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鉾田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	495,280
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 東関道古高築地地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		178,860,206				
道路土工		式	1		116,869,500				
掘削工 (ICT)		式	1		49,665,000				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	20,000	309.4	6,188,000			単-1号	
土砂等運搬 (現場～矢幡ストックヤード)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	15,000	1,452	21,780,000			単-2号	
土砂等運搬 (現場～神崎ストックヤード)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	3,809	19,045,000			単-3号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	20,000	132.6	2,652,000			単-4号	
路体盛土工 (ICT)		式	1		63,710,100				
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3	30,000	252.9	7,587,000			単-5号	
土砂等運搬 (矢幡ストックヤード～現場)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	33,000	1,452	47,916,000			単-6号	
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	33,000	248.7	8,207,100			単-7号	
法面整形工 (ICT)		式	1		3,494,400				

設計内訳書

工事名	R 7 東関道古高築地地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,000	895.5	1,791,000			単-8号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,000	567.8	1,703,400			単-9号	
法面工		式	1		4,920,000				
植生工		式	1		4,920,000				
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	m2	5,000	984	4,920,000			単-10号	
排水構造物工		式	1		16,651,203				
作業土工		式	1		2,986,203				
床掘り	土砂	m3	1,200	680.9	817,080			単-11号	
埋戻し		m3	770	2,024	1,558,480			単-12号	
基面整正		m2	770	508	391,160			単-13号	
土砂等運搬(場内)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330	665.1	219,483			単-14号	
管渠工		式	1		13,665,000				

設計内訳書

工事名	R 7 東関道古高築地地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造	m	500	27,330	13,665,000			単-15号	
応急処理工		式	1		5,079,600				
応急処理作業工		式	1		5,079,600				
応急作業		式	1		5,079,600			内-1号	
構造物撤去工		式	1		1,945,865				
防護柵撤去工		式	1		49,595				
防護柵撤去(ガードレール)		m	35	1,417	49,595			単-16号	
構造物取壊し工		式	1		1,089,320				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	92	8,660	796,720			単-17号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下	m2	1,330	220	292,600			単-18号	
運搬処理工		式	1		806,950				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	92	1,586	145,912			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 7 東関道古高築地地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	67	2,474	165,758			単-20号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	92	2,820	259,440			単-21号
殻処分		アスファルト殻	m3	67	3,520	235,840			単-22号
仮設工			式	1		33,394,038			
仮橋・仮栈橋工			式	1		26,645,838			
橋脚			t	841.2	12,080	10,161,696			単-23号
土留壁			t	52.2	9,303	485,616			単-24号
仮橋上部		撤去	t	274.1	12,120	3,322,092			単-25号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	1,772	812.5	1,439,750			単-26号
仮設高欄		ガードレール型 撤去	m	318	2,299	731,082			単-27号
仮橋運搬			t	1,583.6	6,634	10,505,602			単-28号
上留・仮締切工			式	1		3,694,500			

設計内訳書

工事名	R 7 東関道古高築地地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
たて込み簡易土留		深2.0m 幅3.0m未満	m	500	7,389	3,694,500			単-29号
交通管理工									
交通誘導警備員			式	1		3,053,700			単-30号
			人日	174	17,550	3,053,700			
直接工事費			式	1		178,860,206			
共通仮設費			式	1		22,105,000			
共通仮設費									
			式	1		5,275,000			
運搬費			式	1		2,560,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2,386,000	2,386,000			単-31号
仮設材運搬費			t	24	7,250	174,000			単-32号
技術管理費			式	1		1,146,000			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-2号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,569,000			

設計内訳書

工事名	R 7 東関道古高築地地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,830,000				
純工事費		式	1		200,965,206				
現場管理費		式	1		59,425,000				
工事原価		式	1		260,390,206				
一般管理費等		式	1		39,239,794				
工事価格		式	1		299,630,000				
消費税相当額		式	1		29,963,000				
工事費計		式	1		329,593,000				

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

單仙使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費（ICT）	フルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	309. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	309. 4	309. 4		
計						309. 4		
単価						309. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (現場～矢幡ストックヤード)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 452	1, 452		
計						1, 452		
単価						1, 452	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬 (現場～神崎ストックヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 3, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バック砂山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	3, 809	3, 809	
計						3, 809	
単価						3, 809	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 132. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132. 6	132. 6	
計						132. 6	
単価						132. 6	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	252. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ICT）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	252. 9	252. 9		
計						252. 9		
単価						252. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬 (矢幡ストックヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 452	1, 452		
計						1, 452		
単価						1, 452	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248. 7	248. 7		
計						248. 7		
単価						248. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	895. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	895. 5	895. 5		
計						895. 5		
単価						895. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	567. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	567. 8	567. 8		
計						567. 8		
単価						567. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	984	984		
計						984		
単価						984	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	680. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り	m 3	1	680. 9	680. 9		
計						680. 9		
単価						680. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 024	2, 024		
計						2, 024		
単価						2, 024	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	508	508		
計						508		
単価						508	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬 (場内)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	665. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	665. 1	665. 1		
計						665. 1		
単価						665. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-15号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造	単位	m	数量	10	単価	27, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用	m	10	24, 610	246, 100		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	5. 03	2, 024	10, 180. 72		
<材料費>								
砂		埋め戻し用	m ³	6. 34	2, 670	16, 927. 8		
計						273, 208. 52		
単価						27, 330	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 417	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		m	1	1, 417	1, 417		
計							1, 417		
単価							1, 417	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 660	8, 660		
計						8, 660		
単価						8, 660	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m以下	単位	m2	数量	1	単価 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	220	220	
計						220	
単価						220	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一19号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 586	1, 586	
計						1, 586	
単価						1, 586	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 2, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 474	2, 474	
計						2, 474	
単価						2, 474	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820	
計						2, 820	
単価						2, 820	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 520	3, 520		
計						3, 520		
単価						3, 520	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	橋脚		単位	t	数量	841. 189	単価	12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型 100t吊	t	212. 959	30, 970	6, 595, 340. 23		
杭橋脚引抜き工		13m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型 100t吊	本	23	16, 540	380, 420		
杭橋脚引抜き工		16m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型 100t吊	本	81	19, 550	1, 583, 550		
杭橋脚引抜き工		20m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型 100t吊	本	65	22, 610	1, 469, 650		
杭橋脚引抜き工		22m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型 100t吊	本	5	25, 270	126, 350		
計						10, 155, 310. 23		
単価						12, 080	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一24号	土留壁		単位	t	数量	52. 23	単価	9, 303	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 100t吊	t	1. 24	30, 970	38, 402. 8			
ハーフボトム施工によるH鋼杭引抜き 6m以下		陸上 電動式 60kW 100t吊クローラークレーン	本	3	6, 187	18, 561			
ハーフボトム施工によるH鋼杭引抜き 9m以下		陸上 電動式 60kW 100t吊クローラークレーン	本	16	7, 239	115, 824			
ハーフボトム施工によるH鋼杭引抜き 12m以下		陸上 電動式 60kW 100t吊クローラークレーン	本	12	8, 418	101, 016			
ハーフボトム施工によるH鋼杭引抜き 15m以下		陸上 電動式 60kW 100t吊クローラークレーン	本	3	9, 803	29, 409			
横矢板設置・撤去		撤去	m 2	85. 515	2, 136	182, 660. 04			
計						485, 872. 84			
単価						9, 303	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一25号	仮橋 上部	撤去	単位	t	数量	1	単価 12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシブ型 100t吊	t	1	12, 120	12, 120	
計						12, 120	
単価						12, 120	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一26号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	数量	1	単価 812. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシブ型 100t吊	m 2	1	812. 5	812. 5	
計						812. 5	
単価						812. 5	円／m2

1 次单価表

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	仮橋運搬		単位	t	数量	1, 583. 6	単価	6, 634
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み込み, 取卸し費		積み込み, 取卸し(片道分)		t	1, 583. 6	1, 500	2, 375, 400	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1, 583. 6	4, 350	6, 888, 660	
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)		箇所	166	7, 473	1, 240, 518	
計							10, 504, 578	
単価							6, 634	円/t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	たて込み簡易土留	深2. 0m 幅3. 0m未満	単位	m	数量	500	単価	7, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
たて込み簡易土留建込工		H=2. 0m	m	500	3, 134	1, 567, 000		
たて込み簡易土留引抜工		H=2. 0m	m	500	1, 369	684, 500		
たて込み簡易土留賃料		深2. 0m 幅3. 0m未満	m	500	2, 886	1, 443, 000		
計						3, 694, 500		
単価						7, 389	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	17, 550	17, 550		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 386, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2, 386, 000	2, 386, 000		
計						2, 386, 000		
単価						2, 386, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	仮設材運搬費		単位	t	数量	24	単価	7, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<往路>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 49.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12	5, 750	69, 000		
仮設材等の積込み，取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	12	1, 500	18, 000		
<復路>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 49.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12	5, 750	69, 000		
仮設材等の積込み，取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	12	1, 500	18, 000		
計						174, 000		
単価						7, 250	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価 984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	984. 75	984	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						984	
単価						984	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 417. 8	1, 417	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 417	
単価						1, 417	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 660. 75	8, 660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 660	
単価						8, 660	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 コンクリート無筋			m 3	100	2, 820	282, 000	
計						282, 000	
単価						2, 820	円／m 3

参考資料 (1)

單仙使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	単位	t	数量	10	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.74	39,780	29,437		
橋りょう特殊工		人	1.9	34,680	65,892		
溶接工		人	0.52	34,884	18,139		
普通作業員		人	0.27	25,398	6,857		
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	日	0.85	211,500	179,775		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,600		
計					309,700		
単価					30,970	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	杭橋脚引抜き工	13m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価	16, 540	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 385	30, 600	11, 781			
	とび工		人	0. 769	31, 008	23, 845			
	普通作業員		人	0. 385	25, 398	9, 778			
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型 100t吊	日	0. 385	240, 200	92, 477			
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		27, 519			
	計					165, 400			
	単価					16, 540	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	杭橋脚引抜き工	16m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価 19,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.455	30,600	13,923		
とび工		人	0.909	31,008	28,186		
普通作業員		人	0.455	25,398	11,556		
パイプロハンマ杭打機運転	電動式ハイドロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型 100t吊	日	0.455	240,200	109,291		
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		32,544		
計					195,500		
単価					19,550	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	杭橋脚引抜き工	20m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価 22, 610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 526	30, 600	16, 095		
とび工		人	1. 053	31, 008	32, 651		
普通作業員		人	0. 526	25, 398	13, 359		
パイプロハンマ杭打機運転	電動式ハイドロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型 100t吊	日	0. 526	240, 200	126, 345		
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		37, 650		
計					226, 100		
単価					22, 610	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	杭橋脚引抜き工	22m以下 クローラレン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価 25, 270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 588	30, 600	17, 992		
とび工		人	1. 176	31, 008	36, 465		
普通作業員		人	0. 588	25, 398	14, 934		
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラレン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 100t吊	日	0. 588	240, 200	141, 237		
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		42, 072		
計					252, 700		
単価					25, 270	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	パイルロハマ施工によるH鋼杭引抜き 6 m以下	陸上: 電動式 60kW 100t吊クローラークレーン	単位	本	数量	10	単価	6,187	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.147	30,600	4,498			
とび工			人	0.294	31,008	9,116			
普通作業員			人	0.147	25,398	3,733			
パイルロハマ杭打機運転 電動式60kW(普通型)		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型	日	0.147	238,700	35,088			
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		9,435			
計						61,870			
単価						6,187	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	パイルロイヤ施工によるH鋼杭引抜き 9 m以下	陸上 電動式 60kW 100t吊クレーン	単位	本	数量	10	単価	7,239	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.172	30,600	5,263			
とび工			人	0.344	31,008	10,666			
普通作業員			人	0.172	25,398	4,368			
パイルロイヤ杭打機運転 電動式60kW(普通型)		クレーン油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型	日	0.172	238,700	41,056			
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		11,037			
計						72,390			
単価						7,239	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	パイルロイヤ施工によるH鋼杭引抜き 1 2m以下	陸上: 電動式 60kW 100t吊クレーン	単位	本	数量	10	単価	8, 418	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	30, 600	6, 120			
とび工			人	0. 4	31, 008	12, 403			
普通作業員			人	0. 2	25, 398	5, 079			
パイルロイヤ杭打機運転 電動式60kW(普通型)		クレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型							
			日	0. 2	238, 700	47, 740			
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		12, 838			
計						84, 180			
単価						8, 418	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	パイルロハマ施工によるH鋼杭引抜き 1 5m以下	陸上 電動式 60kW 100t吊クレーン	単位	本	数量	10	単価	9,803	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.233	30,600	7,129			
とび工			人	0.465	31,008	14,418			
普通作業員			人	0.233	25,398	5,917			
パイルロハマ杭打機運転 電動式60kW(普通型)		クレーン油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型	日	0.233	238,700	55,617			
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		14,949			
計						98,030			
単価						9,803	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	10	単価	2, 136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 600	6, 120		
	普通作業員		人	0. 6	25, 398	15, 238		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					21, 360		
	単価					2, 136	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	単位	t	数量	10	単価 12, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0. 34	39, 780	13, 525		
橋りょう特殊工		人	1	34, 680	34, 680		
溶接工		人	0. 13	34, 884	4, 534		
普通作業員		人	0. 17	25, 398	4, 317		
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	日	0. 29	211, 500	61, 335		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 809		
計					121, 200		
単価					12, 120	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 100t吊	単位	m 2	数量	100	単価	812. 5	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 27	30, 600	8, 262			
	とび工		人	0. 8	31, 008	24, 806			
	普通作業員		人	0. 12	25, 398	3, 047			
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 100t吊	日	0. 21	211, 500	44, 415			
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		720			
	計					81, 250			
	単価					812. 5	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	高欄設置・撤去工	カート・レール型 撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 100t吊	単位	m	数量	100	単価 2, 299
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 87	30, 600	26, 622		
とび工		人	2. 8	31, 008	86, 822		
普通作業員		人	1. 2	25, 398	30, 477		
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 100t吊	日	0. 4	211, 500	84, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1, 379		
計					229, 900		
単価					2, 299	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価 1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 500	
単価						1, 500	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	関東・中部・近畿 4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 350	4, 350	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 350	
単価						4, 350	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価 7, 473
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工		人	0. 13	34, 884	4, 534	
	普通作業員		人	0. 07	25, 398	1, 777	
	酸素	ボンベ	m 3	0. 76	522	396	
	アセチレン	ボンベ	k g	0. 34	2, 220	754	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%		式	1		12	
	計					7, 473	
	単価					7, 473	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	たて込み簡易土留建込工	H=2. 0m	単位	m	数量	10	単価	3, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	30, 600	6, 120		
特殊作業員			人	0. 2	26, 724	5, 344		
普通作業員			人	0. 4	25, 398	10, 159		
バックホウ_クレーン型運転		[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	時間	1. 1	8, 057	8, 862		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		855		
計						31, 340		
単価						3, 134	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	たて込み簡易土留引抜工	H=2. 0m	単位	m	数量	10	単価	1, 369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 12	30, 600	3, 672		
	特殊作業員		人	0. 12	26, 724	3, 206		
	普通作業員		人	0. 23	25, 398	5, 841		
	バックホウ_クレーン型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	時間	0. 12	8, 057	966		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13, 690		
	単価					1, 369	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	たて込み簡易土留賃料	深2. 0m 幅3. 0m未満	単位	m	数量	500	単価
							2, 886
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	たて込み簡易土留材賃料費	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 88日間	m 2	120	9, 680	1, 161, 600	
	たて込み簡易土留材整備費	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 17回使用	m 2	120	2, 340	280, 800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		600	
	計					1, 443, 000	
	単価					2, 886	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17, 544	17, 544		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17, 550		
	単価					17, 550	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 2, 386, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	11. 3	26, 724	301, 981	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 0 t 吊	日	3. 1	88, 000	272, 800	
	運搬費等率 315%		式	1		1, 810, 560	
	諸雑費（まるめ）		式	1		659	
	計					2, 386, 000	
	単価					2, 386, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 49.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,750	
単価						5,750	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価
							211, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988	
	軽油		L	118	151	17, 818	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００t吊	供用日	1. 32	124, 000	163, 680	
	諸雑費（まるめ）		式	1		14	
	計					211, 500	
	単価					211, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価 240, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	29, 988	29, 988	
軽油			L	118	151	17, 818	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 32	21, 700	28, 644	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）1 0 0 t 吊	供用日	1. 32	124, 000	163, 680	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						240, 200	
単価						240, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	パイロハンマ杭打機運転 電動式60kW(普通型)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	単位	日	数量	1	単価 238, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988	
	軽油		L	118	151	17, 818	
	パイロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427	
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）1 0 0 t 吊	供用日	1. 31	124, 000	162, 440	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27	
	計					238, 700	
	単価					238, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	パイプロハンマ杭打機運転 電動式60kW(普通型)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	単位	日	数量	1	単価	238, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	29, 988	29, 988			
軽油			L	118	151	17, 818			
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 31	124, 000	162, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		27			
計						238, 700			
単価						238, 700	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	パイロハンマ杭打機運転 電動式60kW(普通型)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	単位	日	数量	1	単価
							238, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988		
軽油		L	118	151	17, 818		
パイロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）1 0 0 t 吊	供用日	1. 31	124, 000	162, 440		
諸雑費（まるめ）		式	1		27		
計					238, 700		
単価					238, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	パイプロハンマ杭打機運転 電動式60kW(普通型)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	単位	日	数量	1	単価	238, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	29, 988	29, 988			
軽油			L	118	151	17, 818			
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 31	124, 000	162, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		27			
計						238, 700			
単価						238, 700	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	バックホウ_クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	単位	時間	数量	1	単価
							8, 057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0. 17	29, 988	5, 097	
	軽油		L	5. 9	151	890	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 070	2, 070	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8, 057	
	単価					8, 057	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ_クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	単位	時間	数量	1	単価 8, 057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0. 17	29, 988	5, 097	
	軽油		L	5. 9	151	890	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 070	2, 070	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8, 057	
	単価					8, 057	円／時間

R 7 東関道古高築地地区改良工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	178,860,206
(2)共通仮設費	22,105,000
(3)純工事費	200,965,206

(1)+(2)

(4)現場管理費	59,425,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	260,390,206
----------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	39,239,794
(8')その他費目計	0
(9)業務委託料等	0

(10)工事価格	299,630,000
----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	29,963,000
------------	------------

(12)請負工事価格	329,593,000
------------	-------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	299,630,000
-------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	300,905,000
------------	-------------

(15)調査基準価格の100/110	273,550,000
--------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	39,240,804
------------------	------------