

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
富士川砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事
工事地名	長野県諏訪郡富士見町落合地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	富士川砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	249日間 自 令和 7年 5月27日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	諏訪地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	釜無川	2 2) 処 分 費 等	80,080
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【本谷地区】			式	1		53,807,245			
道路土工			式	1		40,774,508			
作業土工			式	1		1,706,460			
床掘り(掘削)			式	1		469,400			内-1号
床掘り			式	1		685,200			内-2号
基面整正			式	1		476,235			内-3号
埋戻し			式	1		75,625			内-4号
路体盛土工 (砂防ソイルメント)			式	1		38,542,728			
路体(築堤)盛土		砂防ソイルメント 現場強度 3.0N/mm2	m3	4,174	5,827	24,321,898			単-1号
骨材採取			式	1		14,220,830			内-5号
法面整形工			式	1		525,320			
法面整形(盛土部)		砂防ソイルメント部	m2	1,150	456.8	525,320			単-2号

設計内訳書

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸工			式	1		2, 776, 949			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工			式	1		2, 776, 949			
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付		5t型	個	217	7, 323	1, 589, 091			単-3号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(層積) 2個 2.0km以下	個	217	5, 474	1, 187, 858			単-4号
根固め・水制工			式	1		3, 921, 002			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工			式	1		3, 921, 002			
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付		5t型	個	199	6, 724	1, 338, 076			単-5号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(層積) 2個 2.0km以下	個	199	5, 474	1, 089, 326			単-6号
吸出し防止材		河川護岸用t=20mm	m2	800	1, 867	1, 493, 600			単-7号
構造物撤去工			式	1		189, 636			
構造物取壊し工			式	1		32, 335			
舗装版切断		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	4	1, 290	5, 160			単-8号

設計内訳書

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	125	217.4	27,175			単-9号
運搬処理工			式	1		157,301			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	5,029	95,551			単-10号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	3,250	61,750			単-11号
仮設工			式	1		6,145,150			
工事用道路工			式	1		2,477,760			
工事用道路盛土			式	1		2,375,280			内-6号
工事用道路補修			式	1		102,480			内-7号
砂防仮締切工			式	1		1,982,225			
土砂締切			式	1		707,185			内-8号
コンクリート締切			式	1		1,275,040			内-9号
水替工			式	1		659,690			

設計内訳書

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水		式	1		659,690			内-10号	
仮水路工		式	1		139,410				
掘削 (仮水路)		式	1		139,410			内-11号	
作業ヤード整備工		式	1		886,065				
ヤード造成 [粒径処理土仮置場]		式	1		271,542			内-12号	
ヤード造成 [砂防ソイル作業ヤード]		式	1		56,970			内-13号	
ヤード造成 [砂防ソイルセメント混合砕]		式	1		557,553			内-14号	
直接工事費		式	1		53,807,245				
共通仮設費		式	1		11,999,956				
共通仮設費		式	1		4,536,956				
運搬費		式	1		157,200				
仮設材運搬費		式	1	157,200	157,200			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全費		式	1		1,735,281				
繊維網(落石防護ネット)		式	1		1,735,281			内-15号	
技術管理費		式	1		2,048,475				
配合試験費		式	1		1,862,475			内-16号	
基礎地盤調査費		式	1		186,000			内-17号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		596,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,463,000				
純工事費		式	1		65,807,201				
現場管理費		式	1		21,200,000				
工事原価		式	1		162,326,175				
一般管理費等		式	1		25,913,825				
工事価格		式	1		188,240,000				

設計内訳書

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1		18,824,000			
工事費計			式	1		207,064,000			

設計内訳書

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【釜無砂防堰堤工区】			式	1		39,752,974			
道路土工			式	1		643,262			
作業土工			式	1		350,910			
基面整正			式	1		350,910			内-1号
法面整形工			式	1		292,352			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	640	456.8	292,352			単-1号
根固め・水制工			式	1		39,070,312			
根固めブロック工			式	1		39,070,312			
消波根固めブロック製作		5t型 21-8-40(高炉)	個	308	106,700	32,863,600			単-2号
根固めブロック据付		5t型	個	308	6,776	2,087,008			単-3号
吸出し防止材		河川護岸用t=20mm	m2	1,340	1,867	2,501,780			単-4号
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 1.0km以下	個	308	5,253	1,617,924			単-5号

設計内訳書

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		39,400			
工事用道路工			式	1		39,400			
工事用道路補修			式	1		39,400			内-2号
直接工事費			式	1		39,752,974			
共通仮設費			式	1		4,833,000			
共通仮設費			式	1		469,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		469,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4,364,000			
純工事費			式	1		44,585,974			
現場管理費			式	1		14,517,000			
工事原価			式	1		59,102,974			

設計内訳書

工事名	R 6 釜無川上流砂防設備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【洞ヶ沢地区】		式	1		10,550,000				
根固め・水制工		式	1		10,550,000				
根固めブロック工		式	1		10,550,000				
消波根固めブロック製作	5t型 21-8-40(高炉)	個	100	105,500	10,550,000			単-1号	
直接工事費		式	1		10,550,000				
共通仮設費		式	1		1,478,000				
共通仮設費		式	1		163,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		163,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,315,000				
純工事費		式	1		12,028,000				
現場管理費		式	1		4,188,000				
工事原価		式	1		16,216,000				

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

第 1号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	2,000	234. 7	469,400			
合 計					469,400			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

第 2号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	岩塊・玉石 標準 無し 無し	m 3	2, 000	342. 6	685, 200			
合 計					685, 200			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

第 3号内訳書
基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	950	501. 3	476, 235			
合 計					476, 235			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

第 4号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	30	2, 035	61, 050			
積込 (ルーズ) (ほぐし)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	50	291. 5	14, 575			
合 計					75, 625			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

骨材採取
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 0km以下							
[流用土]		m 3	3, 860	567. 1	2, 189, 006			
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し							
[土砂採取]		m 3	1, 100	684. 6	753, 060			
粒径処理	60を超え80以下							
		m 3	4, 316	1, 929	8, 325, 564			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂							
[粒径処理土]		m 3	3, 600	265. 6	956, 160			
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下							
[粒径処理土]		m 3	3, 600	504. 1	1, 814, 760			
整地	残土受入れ地での処理							
[粒径処理残土]		m 3	1, 400	130. 2	182, 280			
合 計					14, 220, 830			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先

]

工事用道路盛土

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1, 300	309. 8	402, 740			
[土砂採取]								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 330	393	522, 690			
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満							
[設置]		m 3	1, 300	291. 5	378, 950			
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満							
[撤去]		m 3	1, 300	291. 5	378, 950			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 330	393	522, 690			
整地	残土受入れ地での処理							
		m 3	1, 300	130. 2	169, 260			
合 計					2, 375, 280			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

工事用道路補修
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路補修	L=130m 利用率1.0							
(通期)		回	6	17,080	102,480			
合 計					102,480			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

土砂締切
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	m 3	670	719. 4	481, 998			
砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	m 3	670	336. 1	225, 187			
合 計					707, 185			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先

]

コンクリート締切

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業	標準(1. 0)	m 2	65	10, 870	706, 550			
コンクリート打設	無 生コンクリート各種 有 10(m3/日)以上30(m3/日)未満 一般養生 標準(1. 0)	m 3	13	31, 830	413, 790			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下	m 3	13	11, 900	154, 700			
合 計					1, 275, 040			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

ポンプ排水
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	9	42, 570	383, 130			
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	9	20, 350	183, 150			
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93, 410	93, 410			
合 計					659, 690			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

掘削
第 11号内訳書 (仮水路)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 オフソカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	450	309. 8	139, 410			
合 計					139, 410			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先

]

第 12号内訳書 ヤード造成
[粒径処理土仮置場]

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	110	309. 8	34, 078			
[土砂採取]								
粒径処理	60を超え80以下	m 3	94	1, 929	181, 326			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	80	393	31, 440			
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	80	129. 7	10, 376			
[ヤード造成]								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	110	130. 2	14, 322			
[ヤード撤去]								
合 計					271, 542			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

第 13号内訳書 ヤード造成
[砂防ソイル作業ヤード]

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 オープソカット 無し 無し							
[土砂採取]	10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	100	309. 8	30, 980			
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)							
[ヤード造成]	無し	m 3	100	129. 7	12, 970			
整地	残土受入れ地での処理							
[ヤード撤去]		m 3	100	130. 2	13, 020			
合 計					56, 970			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先

]

第 14号内訳書 ヤード造成
[砂防ソイルメント混合柵]

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	岩塊・玉石 標準 無し 無し							
[柵設置箇所]		m 3	30	342. 6	10, 278			
基面整正		m 2	20	501. 3	10, 026			
混合柵設置・撤去		式	1		288, 400			
現場溶接工	[混合柵]	m	30. 5	2, 807	85, 613			
敷鉄板切断工	[混合柵]	m	30. 5	3, 973	121, 176			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 84日 無 有	枚	4	8, 324	33, 296			
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 84日 無 有	枚	2	4, 382	8, 764			
合 計					557, 553			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

第 15号内訳書
繊維網(落石防護ネット)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ホ°リエチレン37.5×37.5)	m2	830	1,304	1,082,320			
落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ホ°リエチレン37.5×37.5)	m2	830	651.7	540,911			
落石防止網部材損料	繊維ネット 網目37.5mm ホ°リエチレン	m 2	830	135	112,050			
合 計					1,735,281			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先]

配合試験費
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配合試験費(諸経費含む)	六価加溶出試験	式	1		7, 300			
配合試験費(諸経費含まず)	上記以外	式	1		1, 855, 175			
合 計					1, 862, 475			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先【釜無砂防堰堤工区】]

第 1号内訳書
基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	700	501. 3	350, 910			
合 計					350, 910			

一式当たり内訳書

[長野県諏訪郡富士見町落合地先【釜無砂防堰堤工区】]

工事用道路補修
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路補修 (通期)	L=300m 利用率1.0	回	1	39,400	39,400			
合 計					39,400			

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	路体(築堤)盛土	砂防ソイルメント 現場強度3. 0N/mm2	単位	m3	数量	4, 174	単価	5, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		9. 5t/100m3を超え10. 4t/100m3以下	m 3	4, 282	3, 217	13, 775, 194		
土砂等運搬 (砂防) [混合材料運搬]		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 0km以下	m 3	4, 280	567. 1	2, 427, 188		
積込 (ルーズ) (砂防) [混合材料投入]		標準 土砂	m 3	4, 300	265. 6	1, 142, 080		
混合材料敷均し・締固め		4. 5m未満	m 3	2, 164	1, 806	3, 908, 184		
混合材料敷均し・締固め		4. 5m以上	m 3	2, 118	1, 446	3, 062, 628		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4, 726		
計						24, 320, 000		
単価						5, 827	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	法面整形(盛土部)	砂防ソイルセメント部	単位	m2	数量	1	単価	456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	456. 8	456. 8		
計						456. 8		
単価						456. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	根固めブロック据付	5t型	単位	個	数量	217	単価	7, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊 標準	個	217	4, 344	942, 648		
材料費 (個) 連結金具		連結金具(根固めブロック用) φ19	個	340	1, 900	646, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		352		
計						1, 589, 000		
単価						7, 323	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	消波根固めブロック運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込・据付(層積) 2個 2. 0km以下	単位	個	数量	1	単価	5, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 2. 0km以下	個	1	2, 956	2, 956		
消波根固めブロック積込み		2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 25t吊 標準	個	1	2, 518	2, 518		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5, 474		
単価						5, 474	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—5号	根固めブロック据付	5t型	単位	個	数量	199	単価	6, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊 標準	個	199	4, 344	864, 456		
材料費 (個) 連結金具		連結金具(根固めブロック用) φ19	個	249	1, 900	473, 100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		444		
計						1, 338, 000		
単価						6, 724	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	消波根固めブロック運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込・据付(層積) 2個 2. 0km以下	単位	個	数量	1	単価	5, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 2. 0km以下	個	1	2, 956	2, 956		
消波根固めブロック積込み		2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊 標準	個	1	2, 518	2, 518		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5, 474		
単価						5, 474	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一7号	吸出し防止材	河川護岸用t=20mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置 河川護岸用 t=20mm			m 2	1	1, 867	1, 867	
計						1, 867	
単価						1, 867	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一8号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 1, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 290	1, 290	
計						1, 290	
単価						1, 290	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	217. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	217. 4	217. 4		
計						217. 4		
単価						217. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22. 0km以下 全ての費用	m 3	1	5, 029	5, 029		
計						5, 029		
単価						5, 029	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一11号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)	コンクリート殻(鉄筋コンクリート)	鉄筋コンクリート	m3	1	3, 250	3, 250	
計						3, 250	
単価						3, 250	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一12号	仮設材運搬費		単位	式	数量	1	単価 157, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 115. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	16. 04	8, 300	133, 132	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	16. 04	1, 500	24, 060	
計						157, 192	
単価						157, 200	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個） 連結金具	連結金具(根固めﾌﾟﾛｯｸ用) ﾎ19	単位	個	数量	1	単価	1, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結金具	連結金具(根固めﾌﾟﾛｯｸ用) ﾎ19	個	1	1, 900	1, 900		
	計					1, 900		
	単価					1, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個） 連結金具	連結金具(根固めﾌﾟﾛｯｸ用) ﾎ19	単位	個	数量	1	単価	1, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結金具	連結金具(根固めﾌﾟﾛｯｸ用) ﾎ19	個	1	1, 900	1, 900		
	計					1, 900		
	単価					1, 900	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3） コンクリート殻(鉄筋コン クリート)	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	3, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート	m 3	1	3, 250	3, 250		
計						3, 250		
単価						3, 250	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路補修 (通期)	L=130m 利用率1.0	単位	回	数量	1	単価	17, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 26	25, 064	6, 516		
バックホウ（クローラ）〔標準〕			時間	0. 91	11, 600	10, 556		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 080		
単価						17, 080	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	100	単価	719. 4
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 19	60, 450	71, 935		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						71, 940		
単価						719. 4	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルーズ 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	100	単価	336. 1
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 556	60, 450	33, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 610		
単価						336. 1	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	10,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	31,096	121,274		
	型わく工		人	14.9	28,600	426,140		
	特殊作業員		人	0.85	28,392	24,133		
	普通作業員		人	8.5	25,064	213,044		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	46,500	106,950		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		195,459		
	計					1,087,000		
	単価					10,870	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 有 10 (m3/日) 以上30 (m3/日) 未満 一般養生 標準 (1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	31, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 8	31, 096	87, 068		
	特殊作業員		人	5. 3	28, 392	150, 477		
	普通作業員		人	6. 1	25, 064	152, 890		
	生コンクリート (高炉)	18-8-40 W/C指定なし	m 3	104	23, 850	2, 480, 400		
	生コンクリート割増額	門口沢～本谷第三砂防堰堤	m 3	104	1, 500	156, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	46, 500	102, 300		
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		53, 865		
	計					3, 183, 000		
	単価					31, 830	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価 11, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 637	8, 637	
	処分費（m 3）		m 3	1	1, 410	1, 410	
	般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	1, 857	1, 857	
	計					11, 904	
	単価					11, 900	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	42, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	28, 392	4, 826		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	1, 332	1, 332		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	35, 180	35, 180		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 232		
計						42, 570		
単価						42, 570	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	20, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	28, 392	3, 974		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	1, 453	1, 453		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	13, 960	13, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		963		
計						20, 350		
単価						20, 350	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	93, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 096	15, 548		
	特殊作業員		人	0. 1	28, 392	2, 839		
	普通作業員		人	2	25, 064	50, 128		
	バックホウ運転		日	0. 5	49, 790	24, 895		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					93, 410		
	単価					93, 410	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	混合樹設置・撤去		単位	式	数量	1	単価	288, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	4	29, 744	118, 976		
普通作業員			人	2	25, 064	50, 128		
バ ッ ク ホ (賃料)		バ ッ ケ ッ ト 容 量 ・ 山 積 0. 8 (平 積 0. 6) m3 ・ 吊 能 力 2. 9t	日	2	59, 640	119, 280		
諸 雑 費 （ま る め）			式	1		16		
計						288, 400		
単 価						288, 400	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	現場溶接工	[混合桝]	単位	m	数量	30. 5	単価	2, 807
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	31, 096	7, 774		
	溶接工		人	2	33, 072	66, 144		
	電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流１３５Ａ	日	1	628	628		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		11, 084		
	計					85, 630		
	単価					2, 807	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板切断工	[混合桝]	単位	m	数量	30. 5	単価	3, 973
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	31, 096	7, 774		
	溶接工		人	2	33, 072	66, 144		
	普通作業員		人	1	25, 064	25, 064		
	発動発電機(賃料)	出力10kVA低騒音型	日	1	2, 958	2, 958		
	アセチレン	ボンベ	k g	3	2, 220	6, 660		
	酸素	ボンベ	m 3	7	522	3, 654		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 946		
	計					121, 200		
	単価					3, 973	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 84日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	[混合桝]					1		8,324
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7,224	7,224		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,324		
	単価					8,324	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 84日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	[混合桝]					1		4,382
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1	3,612	3,612		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,382		
	単価					4,382	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 115. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	8, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 120kmまで	t	1	8, 300	8, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 300		
単価						8, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	単位	m2	数量	100	単価	1,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5.2	25,064	130,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						130,400		
単価						1,304	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	単位	m2	数量	100	単価	651.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.6	25,064	65,166		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						65,170		
単価						651.7	円／m2	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 976	4, 755		
軽油			L	15	158	2, 370		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 600		
単価						11, 600	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 976	27, 976		
軽油			L	114	158	18, 012		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 61	8, 980	14, 457		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						60, 450		
単価						60, 450	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 637. 58	8, 637		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 637		
単価						8, 637	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m 3	100	1, 410	141, 000		
計						141, 000		
単価						1, 410	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	298	327		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 2	457	1, 005		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 332		
	単価					1, 332	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	35, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	204	158	32, 232		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1. 1	2, 680	2, 948		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35, 180		
単価						35, 180	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 453
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	298	357		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 4	457	1, 096		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 453		
	単価					1, 453	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	13, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	68	158	10, 744		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1. 2	2, 680	3, 216		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 960		
単価						13, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 976	27, 976		
軽油			L	45	158	7, 110		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	10, 000	14, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 790		
単価						49, 790	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ（賃料）	バック容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	59,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,976	27,976		
軽油			L	108	158	17,064		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			日	1.46	10,000	14,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59,640		
単価						59,640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機(賃料)	出力10kVA低騒音型	単位	日	数量	1	単価	2, 958
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 0 k V A	日	1. 3	1, 060	1, 378		
	軽油		L	10	158	1, 580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 958		
	単価					2, 958	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	456. 8	456. 8		
計						456. 8		
単価						456. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	消波根固めブロック製作	5t型 21-8-40(高炉)	単位	個	数量	100	単価	106, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 2. 17m3を超え2. 33m3以下	個	100	103, 600	10, 360, 000		
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 31	231, 100	302, 741		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7, 259		
計						10, 670, 000		
単価						106, 700	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	根固めブロック据付	5t型	単位	個	数量	308	単価	6, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊 標準	個	308	4, 344	1, 337, 952		
材料費 (個) 連結金具		連結金具(根固めブロック用) φ19	個	394	1, 900	748, 600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		448		
計						2, 087, 000		
単価						6, 776	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	吸出し防止材	河川護岸用 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 867	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置 河川護岸用 t=20mm			m 2	1	1, 867	1, 867			
計						1, 867			
単価						1, 867	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	消波根固めブロック運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 1. 0km以下	単位	個	数量	1	単価	5, 253
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 1. 0km以下	個	1	2, 735	2, 735		
消波根固めブロック積込み		2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊 標準	個	1	2, 518	2, 518		
計						5, 253		
単 価						5, 253	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	231, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	150, 000	154, 500		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 544	76, 544		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					231, 100		
	単価					231, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（個） 連結金具	連結金具(根固めﾌﾟﾛｯｸ用) φ 19	単位	個	数量	1	単価	1, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結金具	連結金具(根固めﾌﾟﾛｯｸ用) φ 19	個	1	1, 900	1, 900		
	計					1, 900		
	単価					1, 900	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路補修 (通期)	L=300m 利用率1.0	単位	回	数量	1	単価	39,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.6	25,064	15,038		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	2.1	11,600	24,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						39,400		
単価						39,400	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積０． ８ m ３	単位	時間	数量	1	単価	11, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 976	4, 755		
軽油			L	15	158	2, 370		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積０． ８ m ３	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 600		
単価						11, 600	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	消波根固めブロック製作	5t型 21-8-40 (高炉)	単位	個	数量	100	単価	105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 2. 17m3を超え2. 33m3以下	個	100	102, 400	10, 240, 000		
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1. 31	231, 100	302, 741		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7, 259		
計						10, 550, 000		
単価						105, 500	円／個	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 231, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	150, 000	154, 500
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 544	76, 544
	諸雑費（まるめ）		式	1		56
	計					231, 100
	単価					231, 100 円／t

R 6 釜無川上流砂防設備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	104, 110, 219
(2)共通仮設費 -----	18, 310, 956
(3)純工事費 -----	122, 421, 175

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	39, 905, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	162, 326, 175
----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	25, 913, 825
-----------------------	--------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	188, 240, 000
----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	18, 824, 000
------------------	--------------

(12)請負工事価格 -----	207, 064, 000
------------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	188, 240, 000
-------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	188, 100, 000
------------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	171, 000, 000
--------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) -----	25, 922, 741)
------------------------	----------------