

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川上流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1 工事
工事地名	埼玉県加須市伊賀袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	利根川上流河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025040004	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	243日間 自 令和 7年 8月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	加須地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	渡良瀬川	2 2) 処 分 費 等	68,150
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
河川土工 1式 法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式		構造物撤去工 1式 仮設工 1式	

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 一般改修（一般）
---------------------	----------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		125,418,645			
河川土工			式	1		91,095,321			
盛土工			式	1		1,899,716			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	260	6,850	1,781,000			単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	130	913.2	118,716			単-2号
盛土工(ICT)			式	1		41,400,629			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	32,100	255.6	8,204,760			単-3号
土砂等運搬 利根川左岸134.4k		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,269,004			内-1号
土砂等運搬 利根川左岸135.7k		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,310,000			内-2号
土砂等運搬 渡良瀬川右岸1.5k		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,607,745			内-3号
掘削 利根川左岸134.4k		土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	式	1		1,510,080			内-4号
積込(ルース) 利根川左岸135.7k		土砂 土量50,000m3以上	式	1		1,648,000			内-5号

設計内訳書

工事名	R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース) 渡良瀬川右岸1.5k		土砂 土量50,000m3以上	式	1		2,851,040			内-6号
土砂改良工			式	1		41,501,744			
土砂改良 スタビライザ攪拌			m3	17,300	619.1	10,710,430			単-4号
土砂等運搬 利根川右岸135.1k		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		20,662,760			内-7号
土砂等運搬 渡良瀬川右岸3.5k		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,437,614			内-8号
積込(ルース) 利根川右岸135.1k		土砂 土量50,000m3以上	式	1		1,433,760			内-9号
積込(ルース) 渡良瀬川右岸3.5k		土砂 土量50,000m3以上	式	1		1,433,760			内-10号
整地		敷均し(ルース)	式	1		1,823,420			内-11号
法面整形工(ICT)			式	1		6,293,232			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	10,960	574.2	6,293,232			単-5号
法覆護岸工			式	1		18,936,288			
植生工			式	1		18,936,288			

設計内訳書

工事名	R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝		張芝工 500m2以上	m2	8,740	1,908	16,675,920			単-6号
人工張芝			m2	2,430	888.6	2,159,298			単-7号
市松芝		野芝	m2	90	1,123	101,070			単-8号
付帯道路工			式	1		3,303,464			
アスファルト舗装工			式	1		3,251,510			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,340	638.5	855,590			単-9号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,340	1,788	2,395,920			単-10号
区画線工			式	1		51,954			
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	65	799.3	51,954			単-11号
付帯道路施設工			式	1		13,411			
道路付属物工			式	1		13,411			
距離標看板		再利用	箇所	1	5,890	5,890			単-12号

設計内訳書

工事名	R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標		金属製Φ100	箇所	1	7,521	7,521			単-13号
光ケーブル配管工									
作業土工			式	1		1,474,360			
			式	1		405,670			
掘削(光ケーブル配管)		土砂 押土無 障害無 施工数量 50m ³	式	1		126,450			内-12号
埋戻し		土砂	式	1		279,220			内-13号
配管工			式	1		484,690			
配管設置(埋設部)		FEP 土砂 管径 80mm	m	177	2,714	480,378			単-14号
埋設表示板設置									
			個	4	1,078	4,312			単-15号
ハトホル工			式	1		584,000			
ハトホル		1500×1500×1500	箇所	1	584,000	584,000			単-16号
構造物撤去工									
			式	1		359,759			
構造物取壊し工			式	1		138,050			

設計内訳書

工事名	R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		7,840			内-14号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	580	224.5	130,210			単-17号
道路付属施設撤去工			式	1		2,324			
距離標看板撤去		再利用	箇所	1	2,324	2,324			単-18号
運搬処理工			式	1		219,385			
殻運搬		アスファルト殻	m3	29	5,215	151,235			単-19号
殻処分		アスファルト殻	m3	29					単-20号
仮設工			式	1		10,236,042			
工事用道路工			式	1		5,838,402			
仮設坂路			式	1		1,702,544			内-15号
仮設渡河橋			式	1		199,368			内-16号
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm)設置・撤去	式	1		3,936,490			内-17号

設計内訳書

工事名	R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		4,397,640			
交通誘導警備員			式	1		4,397,640			内-18号
直接工事費			式	1		125,418,645			
共通仮設費			式	1		28,697,210			
共通仮設費			式	1		19,667,210			
運搬費			式	1		10,279,920			
建設機械運搬費			式	1		233,200			内-19号
重建設機械分解組立輸送費			式	1		1,969,600			内-20号
仮設材運搬費			式	1		8,077,120			内-21号
準備費			式	1		1,068,660			
表土運搬処理			式	1		1,068,660			内-22号
技術管理費			式	1		7,140,630			

設計内訳書

工事名	R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質等試験費		式	1		1,844,630			内-23号	
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-24号	
第三者による品質証明に係る費用		式	1		4,150,000			内-25号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,178,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,030,000				
純工事費		式	1		154,115,855				
現場管理費		式	1		36,276,000				
工事原価		式	1		190,391,855				
一般管理費等		式	1		29,398,145				
工事価格		式	1		219,790,000				
消費税相当額		式	1		21,979,000				
工事費計		式	1		241,769,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 土砂等運搬
利根川左岸134. 4k

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 5km以下	m 3	8, 780	941. 8	8, 269, 004			
合 計					8, 269, 004			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 土砂等運搬
利根川左岸135.7k

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	10, 000	1, 131	11, 310, 000			
合 計					11, 310, 000			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

土砂等運搬

渡良瀬川右岸1.5k

單僱使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

掘削
第 4号内訳書 利根川左岸134. 4k

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3以上	m 3	8, 800	171. 6	1, 510, 080			
合 計					1, 510, 080			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 積込(ルーズ) 利根川左岸135.7k

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	m 3	10, 000	164. 8	1, 648, 000			
合 計					1, 648, 000			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 積込(ルーズ) 渡良瀬川右岸1.5k

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	m 3	17, 300	164. 8	2, 851, 040			
合 計					2, 851, 040			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 土砂等運搬
利根川右岸135.1k

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 15.0km以下	m 3	8,660	2,386	20,662,760			
合 計					20,662,760			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 土砂等運搬
渡良瀬川右岸3.5k

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m 3	8,660	627.9	5,437,614			
合 計					5,437,614			

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 積込(ルーズ) 利根川右岸135.1k

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	m 3	8, 700	164. 8	1, 433, 760			
合 計					1, 433, 760			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 積込(ルーズ) 渡良瀬川右岸3.5k

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m 3	8,700	164.8	1,433,760			
合 計					1,433,760			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	17, 300	105. 4	1, 823, 420			
合 計					1, 823, 420			

一式当たり内訳書

掘削(光ケーブル配管)

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (光ケーブル配管工)	全ての費用	m 3	50	2, 529	126, 450			
合 計					126, 450			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用	m 3	40	3, 708	148, 320			
【材料費】								
埋設標示シート	600 (mm) × 50 (m) 折込倍率2倍	巻	3. 5	37, 400	130, 900			
合 計					279, 220			

一式当たり内訳書

舗装版切断
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	11	712. 8	7, 840			
合 計					7, 840			

一式当たり内訳書

仮設坂路
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	10	6, 850	68, 500			
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	40	913. 2	36, 528			
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3以上 無し	m 3	1, 000	242. 6	242, 600			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 5km以下	m 3	1, 220	941. 8	1, 148, 996			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3以上	m 3	1, 200	171. 6	205, 920			
合 計					1, 702, 544			

一式当たり内訳書

仮設渡河橋

第 16号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮設坂路】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	279	443. 4	123, 708			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 96日 無 有	枚	30	9, 356	280, 680			
【土取場（利根川左岸135. 7k付近）】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	613	443. 4	271, 804			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 60日 無 有	枚	66	6, 260	413, 160			
【土取場（利根川左岸134. 4k付近）】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	929	443. 4	411, 918			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 60日 無 有	枚	100	6, 260	626, 000			
【土砂改良ヤード（渡良瀬川右岸1. 5k）】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	613	443. 4	271, 804			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 101日 無 有	枚	66	9, 786	645, 876			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【土取場（利根川右岸135.1k付近）】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	483	443. 4	214, 162			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 39日 無 有	枚	52	4, 454	231, 608			
【土取場（渡良瀬川右岸3.5k付近）】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	483	443. 4	214, 162			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 39日 無 有	枚	52	4, 454	231, 608			
合 計					3, 936, 490			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	9	19, 080	171, 720			
交通誘導警備員B		人日	248	17, 040	4, 225, 920			
合 計					4, 397, 640			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	スビ*ライ付*（路床改良用）深1. 2m 幅2. 0m 40km 無 有 29600円	台	2	116, 600	233, 200			
合 計					233, 200			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	4	492, 400	1, 969, 600			
合 計					1, 969, 600			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮設坂路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96. 2	5, 380	517, 556			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	96. 2	1, 500	144, 300			
【土取場(利根川左岸135. 7k付近)】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	211. 7	5, 380	1, 138, 946			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	211. 7	1, 500	317, 550			
【土取場(利根川左岸134. 4k付近)】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	320. 8	5, 380	1, 725, 904			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	320. 8	1, 500	481, 200			
【土砂改良ヤード(渡良瀬川右岸1. 5k付近)】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	211. 7	5, 380	1, 138, 946			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	211. 7	1, 500	317, 550			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【土取場（利根川右岸135.1k付近）】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	166. 8	5, 380	897, 384			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	166. 8	1, 500	250, 200			
【土取場（渡良瀬川右岸3.5k付近）】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	166. 8	5, 380	897, 384			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	166. 8	1, 500	250, 200			
合 計					8, 077, 120			

一式当たり内訳書

表土運搬処理

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	2, 370	314	744, 180			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2, 400	135. 2	324, 480			
合 計					1, 068, 660			

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【事前配合試験】								
土粒子の密度試験	3個/試料	試料	3	6, 030	18, 090			
土の含水比試験	3個/試料	試料	3	1, 520	4, 560			
土の粒度試験	沈降分析、ふるい分け含む	試料	3	14, 400	43, 200			
土の液性限界試験	4～6点/試料	試料	3	7, 620	22, 860			
土の塑性限界試験	3個/試料	試料	3	3, 690	11, 070			
締め固めた土のコーン指数試験	4供試体/試料	試料	3	25, 700	77, 100			
【品質管理試験】								
土粒子の密度試験	3個/試料	試料	35	6, 030	211, 050			
土の含水比試験	3個/試料	試料	35	1, 520	53, 200			
土の粒度試験	沈降分析、ふるい分け含む	試料	35	14, 400	504, 000			
締め固めた土のコーン指数試験	4供試体/試料	試料	35	25, 700	899, 500			

一式当たり内訳書

土質等試験費
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,844,630			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フ [°] ルト [°] -サ [°]	式	1		548, 000			
システム初期費 (I C T)	ハ [°] ックホ [°]	式	1		598, 000			
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

第 25号内訳書 第三者による品質証明に係る費用

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明に係る費用	技師（B） 41.8人日	式	1		4, 150, 000			
合 計					4, 150, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 850	6, 850		
計						6, 850		
単価						6, 850	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	913. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	913. 2	913. 2		
計						913. 2		
単価						913. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	255. 6	255. 6			
計						255. 6			
単価						255. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	土砂改良 スタビライザ攪拌		単位	m3	数量	1	単価	619. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂改良工（スタビライザ混合）		攪拌2回（混合深さ60cm超100cm以下）固化材なし	m2	1	619. 1	619. 1		
計						619. 1		
単価						619. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	574. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	574. 2	574. 2		
計						574. 2		
単価						574. 2	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 908	1, 908		
計						1, 908		
単価						1, 908	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	人工張芝		単位	m2	数量	1	単価	888. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	888. 6	888. 6		
計						888. 6		
単価						888. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価	1, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市松芝		野芝	m 2	1	1, 123	1, 123		
計						1, 123		
単価						1, 123	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	638. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	638. 5	638. 5		
計						638. 5		
単価						638. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコート PK-3	m 2	1	1, 788	1, 788		
計						1, 788		
単価						1, 788	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 799. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	799. 3	799. 3	
計						799. 3	
単価						799. 3	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一12号	距離標看板	再利用	単位	箇所	数量	1	単価 5, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標		設置 ｵﾞ式(土中埋込)	枚	1	5, 890	5, 890	
計						5, 890	
単価						5, 890	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	距離標	金属製Φ100	単位	箇所	数量	1	単価	7, 521	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(境界鉾設置)		10枚未満 手間＋材料費(標準以外) 無 無	枚	1	6, 831	6, 831			
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 02	34, 480	689. 6			
計						7, 520. 6			
単価						7, 521	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	配管設置(埋設部)	FEP 土砂 管径 80mm	単位	m	数量	1	単価	2, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置 (埋設部)		4条 全ての費用	m	1	2, 714	2, 714		
計						2, 714		
単価						2, 714	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	埋設表示板設置		単位	個	数量	1	単価	1, 078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地中埋設標敷設	鉄製	個	1	597. 7	597. 7		
	埋設金属板	鉄製	個	1	480	480		
	計					1, 077. 7		
	単価					1, 078	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	ハンドホール	1500×1500×1500	単位	箇所	数量	1	単価	584, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール設置		蓋込み重量4t超	箇所	1	52, 630	52, 630		
ハンドホール		1500×1500×1500 鉄蓋付き	基	1	526, 000	526, 000		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	4	1, 338	5, 352		
計						583, 982		
単価						584, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一17号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価 224. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	224. 5	224. 5	
計						224. 5	
単価						224. 5	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一18号	距離標看板撤去	再利用	単位	箇所	数量	1	単価 2, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標		撤去 ハﾟ 祢式(土中埋込)	枚	1	2, 324	2, 324	
計						2, 324	
単価						2, 324	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,215	5,215		
計						5,215		
単価						5,215	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1				
計								
単価							円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土砂改良工（スレライザ® 混合）	攪拌2回（混合深さ60cm超100cm以下）固化材なし	単位	m2	数量	100	単価	619. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 07	31, 008	2, 170		
普通作業員			人	0. 13	25, 908	3, 368		
スレライザ® 運転		路床改良用 深さ1. 2m 幅2. 0m 排対2次	日	0. 13	408, 300	53, 079		
フルトナー® 運転		湿地 7t級	日	0. 07	47, 020	3, 291		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61, 910		
単価						619. 1	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 908
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 908. 9	1, 908		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 908		
	単価					1, 908	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	799. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	500. 29	600, 348		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14, 100		
	軽油		L	109. 2	149	16, 270		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 432		
	計					799, 300		
	単価					799. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(境界鉋設置)	10枚未満 手間＋材料費(標準以外) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	6, 831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉋設置工	金属製 設置手間	枚	1	1, 391. 78	1, 391		
	境界鉋		本	1	5, 440	5, 440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 831		
	単価					6, 831	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	地中埋設標敷設	鉄製	単位	個	数量	10	単価	597. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	29, 886	5, 977		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 977		
単価						597. 7	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ハットホル設置	蓋込み重量4t超	単位	箇所	数量	10	単価	52, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 33	31, 008	103, 256		
	特殊作業員		人	3. 33	28, 458	94, 765		
	普通作業員		人	6. 67	25, 908	172, 806		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	3. 33	45, 600	151, 848		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3, 625		
	計					526, 300		
	単価					52, 630	円／箇所	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	443. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	31, 008	9, 147		
	とび工		人	0. 295	32, 436	9, 568		
	普通作業員		人	0. 295	25, 908	7, 642		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	59, 480	17, 546		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		437		
	計					44, 340		
	単価					443. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 96日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,356
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8,256	8,256		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,356		
	単価					9,356	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 60日 無 有	単位	枚	数量		単価	
						1		6, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	5, 160	5, 160		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					6, 260		
	単価					6, 260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 101日 無 有	単位	枚	数量		単価	9,786
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8,686	8,686		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,786		
	単価					9,786	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 39日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	3,354	3,354		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,454		
	単価					4,454	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 074	19, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 034	17, 034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	スベライザ*（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 40km 無 有 29600円	単位	台	数量	1	単価	116, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	29, 600	29, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					116, 600		
	単価					116, 600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	492, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	28, 458	76, 836		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
運搬費等率 250%			式	1		351, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						492, 400		
単価						492, 400	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 40kmまで	t	1	5, 380	5, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 380		
単価						5, 380	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スタビライザ 運転	路床改良用 深さ1.2m 幅2.0m 排対2次	単位	日	数量	1	単価	408, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 314	31, 314		
	軽油		L	144	149	21, 456		
	スタビライザ〔路床改良用・排ガス型（第２次）〕	処理深さ１．２×幅２．０m	供用日	1. 5	237, 000	355, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					408, 300		
	単価					408, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ブルドーザ 運転	湿地 7t級	単位	日	数量	1	単価	47, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 314	31, 314		
軽油			L	38	149	5, 662		
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	日	1. 67	6, 010	10, 036		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						47, 020		
単価						47, 020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 314	31, 314		
	軽油		L	119	149	17, 731		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	9, 840	10, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					59, 480		
	単価					59, 480	円／日	

R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	125, 418, 645
(2)共通仮設費 -----	28, 697, 210
(3)純工事費 -----	154, 115, 855

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	36, 276, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	190, 391, 855
----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	29, 398, 145
-----------------------	--------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	219, 790, 000
----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	21, 979, 000
------------------	--------------

(12)請負工事価格 -----	241, 769, 000
------------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	219, 790, 000
-------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	220, 132, 000
------------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	200, 120, 000
--------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) -----	29, 407, 588
------------------------	--------------