【 工 事 設 計 書 】

工事名称 旧気象庁庁舎（25）構内整備工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		4.庁舎 本館		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
X4-X5/YC-YD レーダー鉄塔 取りこわし	円柱形 直径:4500 H=11500 階段・手摺共 吊り解体 集積共	1	式		1,100,000	
【屋根材 取りこわし】						
屋上 防水押えコンクリート 取りこわし	厚60 集積共	183	m ³	8,700	1,592,100	
⑬ アルミ笠木 取りこわし	W=300 集積共	254	m	730	185,420	
屋上基礎 コンクリート取りこわし	集積共	49.7	m ³	14,500	720,650	
【外装材 取りこわし】						
塔屋部アルミルーバー 上部 笠木取りこわし	W=350 アルミハネ厚2.5 集積共	18	m	730	13,140	
外装材 外壁スチールハネ 取りこわし	厚1.6 建具含む 下地鉄骨共 集積共	3,474	m ²	2,900	10,074,600	
⑯ アルミルーバー 取りこわし	75×30 下地鉄骨共 集積共	196	m ²	2,900	568,400	
⑰ アルミルーバー 取りこわし	型材(板材) 下地鉄骨共 集積共	55.6	m ²	2,900	161,240	
⑱ アルミ手摺 取りこわし	パネルコーン壁上部 集積共	230	m	1,450	333,500	
アルミルーバー部手摺 取りこわし	アルミ □-60×30×2 4段 集積共	9.5	m	2,900	27,550	
東側4F搬入口部 両側塞ぎハネ 取りこわし	W1070×H615 厚60 被覆:アルミハネ厚2.0 心材:スチール厚2.3 集積共	1	か所	2,900	2,900	
東側4F搬入口部 両側塞ぎハネ 取りこわし	W800×H615 厚60 被覆:アルミハネ厚2.0 心材:スチール厚2.3 集積共	1	か所	2,900	2,900	
南面 固定ルーバー 取りこわし	出幅400 アルミ押出型材厚3.0 ブラケット・取付下地:ステンレス共 集積共	526	m	2,900	1,525,400	

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		4.庁舎 本館		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【内装材 取りこわし】	従物類(仕上コンクリート類)、建具(ガラス共)、 内外装における露出設備機器本体等 (※)の取りこわしを含む ※露出設備機器本体等:躯体に埋め 込まれていない電気設備機器本体(P CB機器類以外)、盤類、配線、配管、 機械設備機器本体、衛生器具、配管、 ダクト・保温等					
内装材取りこわし	延べ面積 集積共	30,611	m ²	3,580	109,587,380	
エレベーター 取りこわし	集積共 発生材積込・運搬・処分含む	1	式		1,140,000	
小計					538,172,400	
【石綿含有建材の 取りこわし】						
[石綿含有吹付材 等の除去] 外壁アルミハネ裏岩 綿状吹付材 建物内壁・天井吹 付材	集積・場内小運搬共	1	式		169,334,250	
[石綿含有仕上塗 材等の除去] 外壁防復層塗材E コンクリート面 厚5	集積・場内小運搬共	1	式		28,503,000	
屋根防水層 取りこわし	アスファルト防水(レベ ^レ ル3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形材	3,045	m ²	3,900	11,875,500	
立上り防水層 取りこわし	アスファルト防水(レベ ^レ ル3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形材	300	m ²	3,900	1,170,000	
床仕上げ材 取りこわし	アスファルト防水 厚10(レベ ^レ ル3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	614	m ²	3,900	2,394,600	
床仕上げ材 取りこわし	Pタイル 厚2(レベ ^レ ル3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	17,514	m ²	4,530	79,338,420	

【1】.取りこわし 1)既存施設		4.庁舎 本館		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床仕上げ材 取りこわし	ビニル床タイル 厚2.0(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	1,864	m ²	4,530	8,443,920	
床仕上げ材 取りこわし	長尺塩ビシート 厚2.5(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	1,140	m ²	3,570	4,069,800	
床仕上げ材 取りこわし	アクリル系塗床 厚3.0(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	151	m ²	14,300	2,159,300	
床仕上げ材 取りこわし	7-7アクリル系(セメント系) 厚50(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	40.4	m ²	14,300	577,720	
巾木仕上げ材 取りこわし	77巾木 H=100(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	6,188	m	870	5,383,560	
壁仕上げ材 取りこわし	仕上塗材 厚3.0(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有(仕上塗材)	413	m ²	14,300	5,905,900	
壁仕上げ材 取りこわし	石膏ボード 厚12.5+12.5(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	4,920	m ²	5,580	27,453,600	
壁仕上げ材 取りこわし	有孔石膏ボード 厚12.5+12.5(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	625	m ²	5,580	3,487,500	
壁仕上げ材 取りこわし	けい酸カルシウム板 厚6.0(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	60.2	m ²	4,880	293,776	
外壁仕上げ材 取りこわし	けい酸カルシウム板 厚6.0(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	840	m ²	4,880	4,099,200	
壁仕上げ材 取りこわし	岩綿吸音板 厚9.0(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	110		4,880	536,800	
天井仕上げ材 取りこわし	岩綿吸音板 厚9.0(レベ#3) 石膏ボード 厚12.5(一般材)共 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	10.7	m ²	6,280	67,196	
天井仕上げ材 取りこわし	石膏ボード 厚12.5(レベ#3) 77ケシアボード 厚6.0(一般材)共 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	123	m ²	6,280	772,440	

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		4.庁舎 本館		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井仕上げ材 取りこわし	化粧石膏ボード 厚9.5(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	43.6	m ²	5,580	243,288	
天井仕上げ材 取りこわし	岩綿吸音板 厚9.0(レベ#3) 石膏ボード 厚12.5(一般材)共 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	12,186	m ²	6,280	76,528,080	
天井仕上げ材 取りこわし	けい酸カルシウム板 厚6.0(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	118	m ²	5,580	658,440	
天井仕上げ材 取りこわし	77ケシアボード 厚6.0(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	829	m ²	5,580	4,625,820	
小計					437,922,110	
【電気設備 取りこわし】	重機にて同時解体できないもの引き 渡しを要するもの 集積共					
電気設備取りこわし		1	式		20,945,820	
【機械設備 取りこわし】	重機にて同時解体できないもの引き 渡しを要するもの 集積共					
機器類撤去	家電リサイクル法対象機器	1	式		201,511	
石綿含有資材 撤去		1	式		124,572,920	
配管閉塞		1	式		175,030	
<今回別途>						
石綿含有資材 運搬費・処分費	ダクトファン部、成形保温材付き配管 の積込、場外搬出及び処分は別途工 事とする。					
冷媒回収	冷媒回収作業、積込、及び破壊処分 は、別途工事とする。					

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		ロ.庁舎 別館		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【コンクリート 取りこわし】	径30cm程度以下に砕き手間含む 躯体に付属する建具枠、埋設設備機 器本体等(※)の取りこわしを含む ※埋設設備機器本体等:躯体に埋め 込まれた電気設備機器本体(PCB機器 類以外)、盤類、配線、配管、機械 設備機器本体、衛生器具、配管、ダ クト					
鉄筋コンクリート 取りこわし	RC造 地上部 鉄筋切断共 集積共	254	m3	15,300	3,886,200	
既存床 叩き	200φ L=150	75	か所	4,350	326,250	
穿孔前探査	叩き部 200φ	75	か所	4,350	326,250	
流動化処理土充填	地下部	625	m3	16,300	10,187,500	
【鉄骨 取りこわし】						
エントランス底鉄骨 取りこわし	集積共	3.7	t	87,800	324,860	
屋上ステップ鉄骨 取りこわし	集積共	1.5	t	87,800	131,700	
【屋根材 取りこわし】						
屋上 防水押えコンクリート 取りこわし	厚60 集積共	28.7	m3	8,700	249,690	
アルミ笠木 取りこわし	W=800 アルミバネ厚2.5 集積共	3.5	m	730	2,555	
アルミ笠木 取りこわし	W=670 アルミバネ厚2.5 集積共	45.7	m	730	33,361	
【外装材 取りこわし】						

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		ロ.庁舎 別館		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外装材 外壁ステップ 取りこわし	厚1.6 集積共	154	m ²	2,900	446,600	
⑩ ステンレス 取りこわし	厚2.0 HL 集積共	13.5	m ²	2,900	39,150	
エントランス 底アルミハカム 取りこわし	厚105 ハカム厚100+アルミバネ厚2.5×2枚 集積共	81.8	m ²	2,900	237,220	
【内装材 取りこわし】	従物類(仕上エント類)、建具(ガラス共)、 内外装における露出設備機器本体等 (※)の取りこわしを含む ※露出設備機器本体等:躯体に埋め 込まれていない電気設備機器本体(P CB機器類以外)、盤類、配線、配管、 機械設備機器本体、衛生器具、配管、 ダクト・保温等					
床 内装材取りこわし	延べ面積 集積共	1,517	m ²	3,580	5,430,860	
B1F大風洞室 風洞実験機器 取りこわし		1	式		3,630,000	
小計					25,252,196	
【石綿含有建材の 取りこわし】						
屋根防水層 取りこわし	アスファルト防水(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形材	478	m ²	3,900	1,864,200	
立上り防水層 取りこわし	アスファルト防水(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形材	44.6	m ²	3,900	173,940	
床仕上げ材 取りこわし	Pライル 厚2(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	652	m ²	4,530	2,953,560	
市木仕上げ材 取りこわし	ソフト市木 H=100(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	23.9	m	870	20,793	
壁仕上げ材 取りこわし	有孔石膏ボード 厚12.5+12.5(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	71.7	m ²	5,580	400,086	

直接工事費細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		ハ.講堂		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【コンクリート 取りこわし】	径30cm程度以下に砕き手間含む 躯体に付属する建具枠、埋設設備機 器本体等(※)の取りこわしを含む ※埋設設備機器本体等:躯体に埋め 込まれた電気設備機器本体(PCB機器 類以外)、盤類、配線、配管、機械 設備機器本体、衛生器具、配管、ダ クト					
鉄筋コンクリート 取りこわし	RC造 地上部 鉄筋切断共 集積共	525	m ³	15,300	8,032,500	
既存床 叩き	200φ L=150	130	か所	4,350	565,500	
穿孔前探査	叩き部 200φ	130	か所	1,450	188,500	
流動化処理土充填	地下部	309	m ³	16,300	5,036,700	
【鉄骨 取りこわし】						
屋根トラス鉄骨 取りこわし	集積共	33.4	t	92,600	3,092,840	
書架鉄骨 取りこわし	集積共	6.6	t	92,600	611,160	
天井下地鉄骨 取りこわし	集積共	4.9	t	92,600	453,740	
【屋根材 取りこわし】						
屋根金属板 取りこわし	長尺亜鉛鉄板瓦棒葺厚0.5 メタル下地+モルタル厚30共 集積共	377	m ²	4,350	1,639,950	
屋根谷樋 取りこわし	W=1135 糸幅=1625~1675 ステンレス厚2.0 下地L=30×30×3 PL-2.3 集積共	47.2	m	1,450	68,440	

直接工事費細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		ハ.講堂		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【外装材 取りこわし】						
⑩ アサヒ 取りこわし	W=100+150+700+300+75 厚2.5 集積共	47.2	m	730	34,456	
⑩ アサヒ 取りこわし	W=50+150+760+300+75 厚2.5 集積共	20.5	m	730	14,965	
⑩ アサヒ 取りこわし	W=50+150+870+300+75 厚2.5 集積共	20.3	m	730	14,819	
【内装材 取りこわし】	従物類(仕上ユニット類)、建具(ガラス共)、 内外装における露出設備機器本体等 (※)の取りこわしを含む ※露出設備機器本体等:躯体に埋め 込まれていない電気設備機器本体(P CB機器類以外)、盤類、配線、配管、 機械設備機器本体、衛生器具、配管、 ダクト・保温等					
床 内装材取りこわし	延べ面積 集積共	1,192	m ²	3,580	4,267,360	
小計					24,020,930	
【石綿含有建材の 取りこわし】						
[石綿含有吹付材 等の除去] 屋根金属板裏面石 綿吹付材	集積・場内小運搬共	1	式		27,210,800	
床仕上げ材 取りこわし	Pタイル 厚2(レベリング) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	52.5	m ²	4,530	237,825	
床仕上げ材 取りこわし	長尺塩ビシート 厚2.5(レベリング) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	346	m ²	3,570	1,235,220	
巾木仕上げ材 取りこわし	ワト巾木 H=100(レベリング) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	111	m	870	96,570	

直接工事費細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		ニ.第三号庁舎		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【コンクリート 取りこわし】	径30cm程度以下に砕き手間含む 躯体に付属する建具枠、埋設設備機 器本体等(※)の取りこわしを含む ※埋設設備機器本体等:躯体に埋め 込まれた電気設備機器本体(PCB機器 類以外)、盤類、配線、配管、機械 設備機器本体、衛生器具、配管、ダ クト					
鉄筋コンクリート 取りこわし	RC造 地上部 鉄筋切断共 集積共	75.9	m ³	15,300	1,161,270	
【鉄骨 取りこわし】						
鉄骨軸組 取りこわし	機械 地上部 S造 集積共	70.8	t	92,600	6,556,080	
屋内鉄骨階段 取りこわし	集積共	2.3	t	92,600	212,980	
【屋根材 取りこわし】						
屋根 ルーフィング 取りこわし	厚0.6 集積共	820	m ²	1,450	1,189,000	
【内装材 取りこわし】	従物類(仕上ユニット類)、建具(ガラス共)、 内外装における露出設備機器本体等 (※)の取りこわしを含む ※露出設備機器本体等:躯体に埋め 込まれていない電気設備機器本体(P CB機器類以外)、盤類、配線、配管、 機械設備機器本体、衛生器具、配管、 ダクト・保温等					
床 内装材取りこわし	延べ面積 集積共	1,497	m ²	3,580	5,359,260	
小計					14,478,590	
【石綿含有建材の 取りこわし】						

直接工事費細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		ニ.第三号庁舎		-2取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[石綿含有吹付材 等の除去] 柱型耐火被覆煙石 セメント板 梁型耐火被覆石綿 吹付材 ルーフィング裏面石綿 吹付材 デッキスラブ裏面石綿 吹付材 アスベストサントイッチパ ネル	集積・場内小運搬共	1	式		80,663,960	
[石綿含有仕上塗 材等の除去] 外壁吹付タイル コンクリート面 厚5 モルタル面 厚5	集積・場内小運搬共	1	式		19,880,400	
屋根 軒種取りこわし	W150×H350 耐酸被覆鋼板厚0.5 石綿含有成形板 樋受金物共 集積共	45	m	1,450	65,250	
軒天井仕上材 取りこわし	ルネシアブルーボード 厚6.3(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	92	m ²	5,580	513,360	
床仕上げ材 取りこわし	Pタイル 厚2(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	421	m ²	4,530	1,907,130	
巾木仕上げ材 取りこわし	ワト巾木 H=100(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	349	m	870	303,630	
壁仕上げ材 取りこわし	ルネシアブルーボード 厚6.0(レベ#3) 吹付タイル 厚3.0共 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	15.8	m ²	4,880	77,104	
天井仕上げ材 取りこわし	ルネシアブルーボード 厚6.0(レベ#3) 集積・場内小運搬共 石綿含有成形板	55.9	m ²	5,580	311,922	
小計					103,722,756	
【電気設備 取りこわし】	重機にて同時解体できないもの引き 渡しを要するもの 集積共					

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		ハ.樹木		-1取りこわし			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アジサイ 伐採抜根	H1.3 C- 集積共	1	本	7,250	7,250		
マツツジ 伐採抜根	H1.3 C- 集積共	1	本	7,250	7,250		
クメ 抜根	H1.2 C0.25 集積共	1	本	7,250	7,250		
クメ 伐採抜根	H4.0 C0.35 集積共	1	本	7,250	7,250		
サルスベリ 伐採抜根	H5.0 C0.15 集積共	2	本	21,800	43,600		
サルスベリ 伐採抜根	H3.0 C0.15 集積共	1	本	7,250	7,250		
ユキツバキ 伐採抜根	H5.0 C0.20 集積共	1	本	21,800	21,800		
ヤマツバキ 伐採抜根	H4.0 C0.20 集積共	1	本	14,500	14,500		
キリシマツツジ 伐採抜根	H1.6 C0.08 集積共	1	本	7,250	7,250		
イヌツゲ 伐採抜根	H1.7 C- 集積共	20	本	7,250	145,000		
高木 伐採抜根	H4.0 C0.20 集積共	2	本	14,500	29,000		
高木 伐採抜根	H6.0 C0.20 集積共	1	本	21,800	21,800		
イチヨウ 伐採抜根	H8.0 C0.40 集積共	1	本	29,000	29,000		
ナツミカン 伐採抜根	H5.0 C0.30 集積共	1	本	21,800	21,800		
クロマツ 伐採抜根	H2.5 C0.15 集積共	2	本	7,250	14,500		

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		ハ.樹木		-1取りこわし			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
クロマツ 伐採抜根	H4.0 C0.15 集積共	2	本	14,500	29,000		
クロマツ 伐採抜根	H6.0 C0.15 集積共	1	本	21,800	21,800		
クロマツ 伐採抜根	H2.5 C0.20 集積共	1	本	7,250	7,250		
クロマツ 伐採抜根	H2.0 C0.20 集積共	2	本	7,250	14,500		
クロマツ 伐採抜根	H1.9 C0.15 集積共	1	本	7,250	7,250		
ゲッケイジュ 伐採抜根	H3.5 C0.70 集積共	1	本	7,250	7,250		
シダ 伐採抜根	H4.0 C0.30 集積共	1	本	14,500	14,500		
イヌツゲ 伐採抜根	H1.8 C0.10 集積共	9	本	7,250	65,250		
取りこわし機械 運搬		1	式		290,000		
(土工)							
埋戻し	A種	1.8	m3	11,600	20,880		
土工機械運搬		1	式		145,000		
計					1,007,180		

直接工事費細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		発生材処理		運搬(積込み共)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【発生材積込み】	<建築>					
発生材積込み	コンクリート(無筋)類	11,267	m3	730	8,224,910	
発生材積込み	コンクリート(二次製品)類	104	m3	730	75,920	
発生材積込み	建設廃材(廃石膏ボード)	450	m3	730	328,500	
発生材積込み	建設発生木材	200	m3	730	146,000	
発生材積込み	建設廃材(生木類(幹))	9.2	m3	730	6,716	
発生材積込み	建設廃材(生木類(根))	1.8	m3	730	1,314	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類(ALC等))	91.7	m3	730	66,941	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)	1,539	m3	730	1,123,470	
発生材積込み	建設廃材(ガラス類)	19.6	m3	730	14,308	
発生材積込み	石綿含有成形板	365	m3	7,100	2,591,500	
[石綿含有吹付材等] (庁舎 本館)						
発生材積込み	廃石綿(石綿含有吹付材)	1	式		725,000	
(講堂)						
発生材積込み	廃石綿(石綿含有吹付材)	1	式		725,000	

直接工事費細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		発生材処理		運搬(積込み共)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(第三号庁舎)						
発生材積込み	廃石綿(石綿含有吹付材)	1	式		725,000	
[石綿含有仕上塗材等] (庁舎 本館)						
発生材積込み	石綿含有産業廃棄物(石綿含有建築用仕上塗材)消耗品等含む	1	式		363,000	
(第三号庁舎)						
発生材積込み	石綿含有産業廃棄物(石綿含有建築用仕上塗材)消耗品等含む	1	式		218,000	
【発生材積込み】	<電気設備>					
発生材積込み	蛍光管	1	式		84,300	
発生材積込み	コンクリート類	1	式		11,700	
【発生材積込み】	<機械設備>					
発生材積込み	陶器類	33	m3	9,030	297,990	
発生材積込み	コンクリート類	8	m3	9,030	72,240	
発生材積込み	保温材	447	m3	7,020	3,137,940	
発生材積込み	廃プラスチック類	1	m3	7,020	7,020	
小計					18,946,769	

直接工事費細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		発生材処理		運搬(積み込み共)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【発生材運搬】	<建築>					
発生材運搬	コンクリート(無筋)類 ダンプトラック 運搬距離11.8Km DID区間有り	11,276	m3	3,220	36,308,720	
発生材運搬	コンクリート(二次製品)類 ダンプトラック 運搬距離11.8Km DID区間有り	104	m3	3,360	349,440	
発生材運搬	建設廃材(廃石膏ボード) ダンプトラック 運搬距離18.7Km DID区間有り	450	m3	1,390	625,500	
発生材運搬	建設発生木材 ダンプトラック 運搬距離11.2Km DID区間有り	200	m3	840	168,000	
発生材運搬	建設廃材(生木類(幹)) ダンプトラック 運搬距離11.2Km DID区間有り	9.2	m3	840	7,728	
発生材運搬	建設廃材(生木類(根)) ダンプトラック 運搬距離11.2Km DID区間有り	1.8	m3	840	1,512	
発生材運搬	建設廃材(仕上材類 (ALC)) ダンプトラック 運搬距離10.0Km DID区間有り	91.7	m3	930	85,281	
発生材運搬	建設廃材(仕上材類) ダンプトラック 運搬距離10.0Km DID区間有り	1,574	m3	930	1,463,820	
発生材運搬	建設廃材(ガラス類) ダンプトラック 運搬距離15.6Km DID区間有り	19.6	m3	4,360	85,456	
発生材運搬	石綿含有成形板 ダンプトラック 運搬距離64.4Km DID区間有り	365	m3	11,800	4,307,000	
[石綿含有吹付材等] (庁舎 本館)						
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID 区間有り 廃石綿(石綿含有吹付材) 消耗品等含む 飛散防止	1	式		2,900,000	
(講堂)						
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID 区間有り 廃石綿(石綿含有吹付材) 消耗品等含む 飛散防止	1	式		2,900,000	

直接工事費細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		発生材処理		運搬(積み込み共)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(第三号庁舎)						
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID 区間有り 廃石綿(石綿含有吹付材) 消耗品等含む 飛散防止	1	式		2,900,000	
[石綿含有仕上塗材等] (庁舎 本館)						
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID 区間有り 石綿含有産業廃棄物(石綿含有建築用仕上塗材) 消耗品等含む 飛散防止措置共	1	式		1,450,000	
(第三号庁舎)						
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID 区間有り 石綿含有産業廃棄物(石綿含有建築用仕上塗材) 消耗品等含む 飛散防止措置共	1	式		1,160,000	
【発生材運搬】	<電気設備>					
	コンクリート類は<建築>で合算して計上					
発生材運搬	ダンプトラック 蛍光灯 DID区間有り	1	式		150,000	
発生材運搬	リフクトリセミックファイバー 発電装置 2台	1	式		5,040,000	
【発生材運搬】	<機械設備>					
	陶器類 コンクリート類 廃ガラス類は (建築)で合算して計上					
発生材運搬	建設廃材(保温材) ダンプトラック 運搬距離10.0Km DID区間有り	447	m3	700	312,900	

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		発生材処理		処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(第三号庁舎) 発生材処分	廃石綿(石綿含有吹付材)	1	式		4,350,000	
[石綿含有仕上塗材等] (庁舎 本館) 発生材処分	石綿含有産業廃棄物(石綿含有建築用仕上塗材)消耗品等含む	1	式		2,180,000	
(第三号庁舎) 発生材処分	石綿含有産業廃棄物(石綿含有建築用仕上塗材)消耗品等含む	1	式		1,740,000	
小計					138,747,250	
【発生材処分】	<電気設備>					
	コンクリート類は〈建築〉で合算して計上					
発生材処分	直管形蛍光灯 10形	115	本	33	3,795	
発生材処分	直管形蛍光灯 20形	214	本	43	9,202	
発生材処分	直管形蛍光灯 40形	4,321	本	87	375,927	
発生材処分	直管形蛍光灯 16形	36	本	40	1,440	
発生材処分	直管形蛍光灯 32形	2,721	本	87	236,727	
発生材処分	コンパ 外形蛍光灯 FHP 32形	636	本	43	27,348	

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 1)既存施設		発生材処理		処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	コンパ 外形蛍光灯 FHT 24形	8	本	23	184	
発生材処分	コンパ 外形蛍光灯 FHT 32形	14	本	43	602	
発生材処分	コンパ 外形蛍光灯 FHT 42形	16	本	43	688	
発生材処分	コンパ 外形蛍光灯 FHL 32形	24	本	43	1,032	
発生材処分	コンパ 外形蛍光灯 FCL 32形	218	本	43	9,374	
発生材処分	コンパ 外形蛍光灯 FDL 18形	4	本	22	88	
発生材処分	コンパ 外形蛍光灯 FDL 96形	64	本	180	11,520	
発生材処分	白熱灯 40形	341	本	43	14,663	
発生材処分	白熱灯 60形	566	本	61	34,526	
発生材処分	白熱灯 95形	36	本	61	2,196	
発生材処分	HID灯 水銀ランプ 250形	32	本	230	7,360	
発生材処分	HID灯 水銀ランプ 400形	12	本	230	2,760	
発生材処分	火災報知設備用 7ℓリチウム電池 24V 3.5Ah	1	個	1,800	1,800	
発生材処分	火災報知設備用 7ℓリチウム電池 24V 6Ah	1	個	1,800	1,800	
発生材処分	リチウムセラミックファイバー 発電装置 2台	1	式		2,690,000	

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 2)工作物		ハ.囲障 ネットフェンス・メッシュフェンス		-1取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フェンス基礎 植栽立上撤去 植栽立上撤去 コンクリート立上撤去 コンクリート立上撤去 基礎撤去 本館階段撤去	RC製 120×120 137m 石積 600×550 19.6m W180×H200 21.5m W180×H100～450 16.3m RC製 250×250 L=18000 RC製 W11250×D1200×H800 段鼻：ノンスリップ タイプ					
露場階段撤去 露場階段撤去 館名碑撤去 グレート架台基礎 【コンクリート 取りこわし】	RC製 W1160×D1280×H1000 RC製 W2000×D1280×H1000 石 W1770×D370×H780 鉄筋切断共 集積共 径30cm程度以下に砕き手間を含む					
鉄筋コンクリート 取りこわし	RC造 基礎部 鉄筋切断共 集積共	37.6	m3	15,300	575,280	
捨てコンクリート 取りこわし	無筋 集積共	0.4	m3	8,700	3,480	
A メッシュフェンス 取りこわし	スチール H=1800 集積共	99.2	m	1,450	143,840	
B ネットフェンス 取りこわし	スチール H=1800 集積共	103	m	1,450	149,350	
C ネットフェンス 取りこわし	スチール H=1200 集積共	26.3	m	1,450	38,135	
D 縦格子フェンス 取りこわし	スチール H=1200 集積共	37.5	m	1,450	54,375	
E ALバネルフェンス 取りこわし	H=1200 集積共	11.1	m	1,450	16,095	
E AL格子門扉キヤスター 折戸取りこわし	W2300×H1100 集積共	2	か所	7,250	14,500	
E AL格子門扉キヤスター 折戸取りこわし	W3850×H1100 集積共	1	か所	7,250	7,250	
G バネルキヤスターゲート 取りこわし	W3600×H2134 集積共	1	か所	7,250	7,250	

直接工事費 細目別内訳

【1】.取りこわし 2)工作物		ハ.囲障 ネットフェンス・メッシュフェンス		-1取りこわし		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スロープ 手摺 取りこわし	ステンレス H=700 集積共	9.9	m	1,450	14,355	
車止め 取りこわし	ステンレス H=900 埋込型 集積共	4	か所	1,450	5,800	
既存水栓 取りこわし	塩化ビニール W450×D445×H578 集積共	1	か所	2,900	2,900	
既存物置 取りこわし	スチール 1700×750×2100 PC基礎共 集積共	1	か所	43,500	43,500	
バナー 取りこわし	樹脂製 W3600×D2000×H2400 集積共	1	か所	72,500	72,500	
雨量計室 取りこわし	PC製 W4000×D4900×H2830 集積共	1	か所	102,000	102,000	
雨量計室流し 取りこわし	W520×D300 集積共	1	か所	14,500	14,500	
雨量計室作業台 取りこわし	W1600×D600 集積共	1	か所	14,500	14,500	
恒湿槽 取りこわし	PC製 W5350×D3250×H2680 集積共	1	か所	72,500	72,500	
取りこわし機械 運搬		1	式		145,000	
(土工)						
埋戻し	A種	8.2	m3	11,600	95,120	
土工機械運搬		1	式		145,000	
計					1,737,230	