

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
荒川下流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事
工事地名	東京都足立区小台一丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	荒川下流河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2024030007	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 枠掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	299日間 自 令和 7年 6月 6日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京 6 区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	荒川下流本川	2 2) 処 分 費 等	1, 363, 210
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		141,625,076			
道路土工			式	1		7,047,196			
掘削工			式	1		1,154,190			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,200	349.5	768,900				単-1号
掘削	土砂 片切掘削	m3	270	1,427	385,290				単-2号
路体盛土工			式	1		3,956,330			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	930.3	74,424				単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	160	7,375	1,180,000				単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		2,359,406				内-1号
整地	残土受入れ地での処理	式	1		342,500				内-2号
路床盛土工			式	1		1,487,320			
路床盛土 購入土	4.0m以上	m3	760	1,957	1,487,320				単-5号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工			式	1		449,356			
法面整形(切土部)		現場制約無 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	430	999.2	429,656			単-6号
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	40	492.5	19,700			単-7号
法面工			式	1		3,787,240			
植生工			式	1		1,098,970			
張芝		張芝工 300m2以上500m2未満	m2	470	2,313	1,087,110			単-8号
市松芝		野芝	m2	10	1,186	11,860			単-9号
表面被覆工			式	1		2,688,270			
大型土のう被覆			m2	113	23,790	2,688,270			単-10号
舗装工			式	1		48,065,650			
アスファルト舗装工 都449号車道舗装A			式	1		23,409,450			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クランチャシ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,250	652.4	1,467,900			単-11号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	2,250	656.8	1,477,800			単-12号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	2,250	3,085	6,941,250			単-13号	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	2,250	3,969	8,930,250			単-14号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 改質As 密粒II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,250	2,041	4,592,250			単-15号	
アスファルト舗装工 都449号車道舗装B		式	1		3,245,400				
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	540	3,969	2,143,260			単-16号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 改質As 密粒II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	540	2,041	1,102,140			単-17号	
アスファルト舗装工 補118号車道(トンネル部)		式	1		4,428,384				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	692	652.4	451,460			単-18号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 200mm	m2	692	1,117	772,964			単-19号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	692	3,085	2,134,820			単-20号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	692	1,545	1,069,140			単-21号	
アスファルト舗装工 補118号排水設置時		式	1		118,231				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	34	652.4	22,181			単-22号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	34	2,825	96,050			単-23号	
アスファルト舗装工 補118号排水撤去時		式	1		141,800				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	59	652.4	38,491			単-24号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	59	1,751	103,309			単-25号	
アスファルト舗装工 坂路舗装		式	1		2,777,339				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	434	652.4	283,141			単-26号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 40 仕上り厚 200mm	m2	434	1,117	484,778			単-27号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m 超	m2	434	3,085	1,338,890			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	434	1,545	670,530			単-29号
アスファルト舗装工 取付道路舗装A			式	1		105,544			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	24	577.9	13,869			単-30号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 40 仕上り厚 150mm	m2	24	656.8	15,763			単-31号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	24	1,618	38,832			単-32号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	24	1,545	37,080			単-33号
アスファルト舗装工 取付道路舗装B			式	1		165,536			
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 40 仕上り厚 300mm	m2	56	1,319	73,864			単-34号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	56	1,637	91,672			単-35号
アスファルト舗装工 都449号歩道舗装			式	1		514,783			
下層路盤(歩道部)		再生クワッチャラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	188	954.7	179,483			単-36号
表層(歩道部)		細粒度アスコン(13) 舗装 厚 30mm 1.4m以上	m2	188	1,450	272,600			単-37号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	6	10,450	62,700			単-38号	
半たわみ性舗装工 区道連絡路舗装		式	1		2,096,348				
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	161	656.8	105,744			単-39号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	161	1,618	260,498			単-40号	
表層(車道・路肩部)	各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) 半たわみ性舗装 13mm 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	161	4,823	776,503			単-41号	
セメントミルク浸透	100mm	m2	161	5,923	953,603			単-42号	
排水性舗装工 補118号車道(一般部)		式	1		5,074,421				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	707	652.4	461,246			単-43号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 200mm	m2	707	1,117	789,719			単-44号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(20) 仕上り厚 50mm	m2	707	1,592	1,125,544			単-45号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	707	1,526	1,078,882			単-46号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m2	707	2,290	1,619,030			単-47号	
透水性舗装工 補118号歩道舗装A		式	1		3,578,988				
フィルター層	しゃ断層用砂 仕上り 厚 50mm	m2	840	1,296	1,088,640			単-48号	
下層路盤(歩道部)	再生クワツシャラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	840	954.7	801,948			単-49号	
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m 以上 舗装厚 40mm	m2	840	2,010	1,688,400			単-50号	
コンクリート舗装工 補118号歩道舗装B		式	1		926,783				
下層路盤(歩道部)	再生クワツシャラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	130	938.1	121,953			単-51号	
コンクリート舗装	18-8-20(高炉) 舗装厚 100mm	m2	130	6,191	804,830			単-52号	
コンクリート舗装工 補118号歩道舗装C		式	1		139,519				
下層路盤(歩道部)	再生クワツシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	17	1,013	17,221			単-53号	
コンクリート舗装	18-8-20(高炉) 舗装厚 150mm	m2	17	7,194	122,298			単-54号	
コンクリート舗装工 坂路舗装		式	1		288,751				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 50mm	m2	45	871.7	39,226			単-55号	
コンクリート舗装	18-8-20(高炉)W/C指定なし 舗装厚 70mm	m2	45	5,545	249,525			単-56号	
薄層カー舗装工 都449号歩道舗装		式	1		215,964				
薄層カー舗装	緑 RPN-501	m2	36	5,999	215,964			単-57号	
薄層カー舗装工 区道連絡路舗装		式	1		838,409				
薄層カー舗装	白 RPN-301	m2	143	5,863	838,409			単-58号	
石・ブロック積(張)工		式	1		1,257,960				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,257,960				
コンクリート(間知)ブロック積 法止めブロック	控厚350mm	m2	8	32,250	258,000			単-59号	
腰ブロック(2段)	控厚165mm	m2	39	25,640	999,960			単-60号	
排水構造物工		式	1		15,217,798				
作業土工		式	1		1,231,751				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	式	1		193,679			内-3号	
埋戻し	土砂	式	1		967,270			内-4号	
基面整正		式	1		70,802			内-5号	
側溝工		式	1		9,330,440				
プレキャストL形側溝	幅 50 c m 高さ 15.5 c m 300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	m	14	12,480	174,720			単-61号	
管(函)渠型側溝 排水側溝 再利用	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	117	6,880	804,960			単-62号	
管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	30	30,010	900,300			単-63号	
管(函)渠型側溝 切下げ型	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	35	28,640	1,002,400			単-64号	
LU側溝		m	9	56,180	505,620			単-65号	
プレキャストU型側溝	300×300	m	3	13,320	39,960			単-66号	
街渠 都449号	一般部 水抜き部有	m	100	18,500	1,850,000			単-67号	
街渠 補118号	一般部 水抜き部有	m	181	21,790	3,943,990			単-68号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
街渠 補118号	切下部	m	4	21,330	85,320			単-69号	
街渠 補118号	端末部	m	1	23,170	23,170			単-70号	
管渠工		式	1		1,836,965				
暗渠排水管	据付 直管 150mm	m	14	2,045	28,630			単-71号	
暗渠排水管	据付 直管 250mm	m	4	4,810	19,240			単-72号	
暗渠排水管	据付 直管 350mm	m	1	8,992	8,992			単-73号	
管渠	VU φ 250 (90° 砂基礎)	m	86	9,638	828,868			単-74号	
管渠	VU φ 350 (90° 砂基礎)	m	9	15,900	143,100			単-75号	
管渠	VU φ 450 (90° 砂基礎)	m	6	40,520	243,120			単-76号	
取付管	200mm	箇所	17	31,610	537,370			単-77号	
コレクター端部処理	φ 800	式	1		27,645			内-6号	
集水桝・マンホール工		式	1		2,818,642				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト街渠柵		一般部	箇所	9	113,100	1,017,900			単-78号
プレキャスト街渠柵		切下部	箇所	2	147,900	295,800			単-79号
プレキャスト集水柵		400×400×750	箇所	1	67,470	67,470			単-80号
プレキャスト集水柵		400×400×650	箇所	2	54,190	108,380			単-81号
プレキャスト集水柵		函渠型側溝用	箇所	3	147,500	442,500			単-82号
プレキャスト集水柵		LU側溝用	箇所	1	148,500	148,500			単-83号
プレキャスト集水柵 再利用		スリム側溝用	箇所	8	8,199	65,592			単-84号
プレキャストマンホール No. 8		1号組立マンホール 人孔穴 閉塞	箇所	1	125,300	125,300			単-85号
プレキャストマンホール No. 9		1号組立マンホール	箇所	1	284,600	284,600			単-86号
プレキャストマンホール No. 10		1号組立マンホール	箇所	1	262,600	262,600			単-87号
縁石工			式	1		7,995,346			
縁石工			式	1		7,995,346			

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック A 再利用		A種(両面)(150/190×200×600)	m	1	6,452	6,452			単-88号
歩車道境界ブロック A 支給品		A種(両面)(150/190×200×600)	m	26	6,452	167,752			単-89号
歩車道境界ブロック A		A種(両面)(150/190×200×600)	m	41	9,262	379,742			単-90号
歩車道境界ブロック B		A種(両面)(150/190×200×600)	m	18	11,030	198,540			単-91号
歩車道境界ブロック C 再利用		A種(両面)(150/190×200×600)	m	118	6,452	761,336			単-92号
歩車道境界ブロック D 再利用		A種(145/165×70×600)	m	6	6,452	38,712			単-93号
歩車道境界ブロック D		A種(145/165×70×600)	m	1	8,799	8,799			単-94号
歩車道境界ブロック E 再利用		A種(端末部)(150/190×200×600)	m	1	6,452	6,452			単-95号
歩車道境界ブロック 舗装止石 支給品		A種(150/170×200×600)	m	13	6,452	83,876			単-96号
歩車道境界ブロック 歩道止石A 再利用		C種(180/210×300×600)	m	80	7,105	568,400			単-97号
歩車道境界ブロック 歩道止石A 支給品		C種(180/210×300×600)	m	197	7,105	1,399,685			単-98号
歩車道境界ブロック 歩道止石A		C種(180/210×300×600)	m	248	10,670	2,646,160			単-99号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩道止石B 支給品	C種(180/210×70×600))	m	6	6,452	38,712			単-100号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩道止石C 再利用	C種(端末部)(180/210 ×300×600)	m	1	7,098	7,098			単-101号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩道止石(切下部)	180/210×70×600	m	10	11,530	115,300			単-102号	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 境石A 再利用	B種(150×120×600)	m	38	6,365	241,870			単-103号	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 境石A	B種(150×120×600)	m	132	7,479	987,228			単-104号	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 境石B	B種(150×120×600)	m	6	7,925	47,550			単-105号	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ 縁石 再利用	150×180×600	m	44	6,206	273,064			単-106号	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ 縁石 支給品	150×180×600	m	3	6,206	18,618			単-107号	
防護柵工		式	1		8,432,266				
路側防護柵工		式	1		3,041,919				
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ 再利用	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無 支柱のみ購入品	m	267	4,698	1,254,366			単-108号	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ 支給品	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無 支柱のみ購入品	m	23	4,698	108,054			単-109号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール 支給品		塗装品 Gr-B-4E 100m 以上 曲線部補正無 支柱のみ購入品	m	9	4,821	43,389			単-110号
ガードレール		塗装品 Gr-B-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	159	10,290	1,636,110			単-111号
防止柵工			式	1		5,390,347			
金網・支柱(立入防止柵) 支給品		柵高1.8m 支柱間隔2m	m	25	6,952	173,800			単-112号
門扉 支給品		両開き	基	1	391,200	391,200			単-113号
門扉		片開き	基	1	97,240	97,240			単-114号
転落(横断)防止柵 横断防止柵 再利用		柵高 0.8m コンクリート建込	m	15	3,422	51,330			単-115号
転落(横断)防止柵 横断防止柵		柵高 0.8m コンクリート建込	m	197	11,980	2,360,060			単-116号
転落(横断)防止柵 転落防止柵(A) 支給品		柵高 1.1m コンクリート建込	m	115	1,276	146,740			単-117号
転落(横断)防止柵 転落防止柵(A)		柵高 1.1m コンクリート建込	m	124	13,150	1,630,600			単-118号
ロープ柵 支給品		プラ擬木 ロープのみ購入品	m	13	4,279	55,627			単-119号
車止め(A)(B) 支給品		H=0.65m	基	4	65,420	261,680			単-120号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め		L=1. 5m H=0. 8m	基	2	89, 990	179, 980			単-121号
車止め		L=0. 7m H=0. 65m		1	42, 090	42, 090			単-122号
標識工			式	1		185, 720			
小型標識工			式	1		185, 720			
標識柱 再利用		単柱式 径60. 5 柱長さ 3m 3～4基	基	2	46, 430	92, 860			単-123号
標識柱 支給品		単柱式 径60. 5 柱長さ 3m 3～4基	基	2	46, 430	92, 860			単-124号
区画線工			式	1		1, 228, 370			
区画線工			式	1		1, 228, 370			
溶融式区画線 車道外側線		溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無	m	620	373	231, 260			単-125号
溶融式区画線 補118号車道外側線		溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無	m	190	395	75, 050			単-126号
溶融式区画線 自転車横断帯		溶融式手動 実線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無	m	13	653. 6	8, 496			単-127号
溶融式区画線 車道中央線		溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無	m	51	421. 6	21, 501			単-128号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 車道外側線		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	88	701.1	61,696			単-129号
溶融式区画線 優先本線車道線		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	18	701.1	12,619			単-130号
溶融式区画線 補118号ドット線		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	11	740.8	8,148			単-131号
溶融式区画線 横断歩道		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	28	942.1	26,378			単-132号
溶融式区画線 停止線		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	11	942.1	10,363			単-133号
溶融式区画線 ゼブラ		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	4	942.1	3,768			単-134号
溶融式区画線 文字		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	37	845.3	31,276			単-135号
高視認性区画線 車道境界部(黄色)		リブ式(溶融式) 実線 15cm	m	400	882.6	353,040			単-136号
高視認性区画線 補118号車道B(黄色)		リブ式(溶融式) 実線 15cm	m	110	912.4	100,364			単-137号
高視認性区画線 補118号車道A(黄色)		リブ式(溶融式) 実線 15cm	m	97	859.6	83,381			単-138号
自転車止まれマーク			箇所	1	17,030	17,030			単-139号
自転車マーク			箇所	10	12,280	122,800			単-140号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
文字		じてんしゃ	箇所	2	30,600	61,200			単-141号
道路付属施設工									
道路付属物工			式	1		15,138			
			式	1		15,138			
視線誘導標 再利用		両面反射φ100 防護柵 取付 10本以上30本未 満 再利用	本	18	841	15,138			単-142号
補助118号暫定取付工			式	1		5,945,049			
掘削工			式	1		38,445			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	110	349.5	38,445			単-143号
路床盛土工									
			式	1		502,830			
路床盛土 購入土		2.5m以上4.0m未満	m3	20	2,534	50,680			単-144号
路床盛土 購入土		2.5m未満	m3	50	9,043	452,150			単-145号
アスファルト舗装工 車道部			式	1		1,175,985			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	117	652.4	76,330			単-146号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 200mm	m2	179	1,117	199,943			単-147号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	15	5,338	80,070			単-148号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	162	3,085	499,770			単-149号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3	2,733	8,199			単-150号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	37	1,659	61,383			単-151号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	162	1,545	250,290			単-152号	
アスファルト舗装工 歩道部		式	1		158,710				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	66	954.7	63,010			単-153号	
表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	66	1,450	95,700			単-154号	
アスファルト舗装工 乗入れ部		式	1		34,938				
表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	18	1,941	34,938			単-155号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1		824,770			
プレキャストL形側溝 AS型		幅 50 c m 高さ 10.5 c m 鉄筋コンクリートL形(5 00×105×600)	m	32	15,930	509,760			単-156号
プレキャストL形側溝 BS型		幅 50 c m 高さ 10.5 c m 鉄筋コンクリートL形(5 00×105×600)	m	6	18,530	111,180			単-157号
プレキャストL形側溝 DS型		幅 50 c m 高さ 10.5 c m 鉄筋コンクリートL形(5 00×105×600)	m	11	18,530	203,830			単-158号
集水桝・マンホール工			式	1		116,600			
プレキャスト集水桝		L型溝300用	箇所	2	58,300	116,600			単-159号
路側防護柵工			式	1		2,910,360			
仮設ガードレール 再利用		H鋼基礎	m	79	36,840	2,910,360			単-160号
防止柵工			式	1		159,896			
金網・支柱(立入防止柵) 支給品		柵高1.8m 支柱間隔2m	m	23	6,952	159,896			単-161号
区画線工			式	1		22,515			
溶融式区画線 車道中央線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	57	395	22,515			単-162号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		9,750,750				
防護柵撤去工		式	1		839,195				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E 再利用(支柱を除く)	m	267	1,445	385,815			単-163号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	再利用	m	15	712.4	10,686			単-164号	
仮設ガードレール撤去	一部再利用	m	307	1,442	442,694			単-165号	
標識撤去工		式	1		161,860				
標識撤去	再利用	基	2	24,890	49,780			単-166号	
仮設信号撤去	一部再利用	箇所	2	56,040	112,080			単-167号	
道路付属物撤去工		式	1		10,710				
視線誘導標撤去	両面反射φ100ホルト式 防護柵取付 10本以上 30本未満 再利用	式	1		10,710			内-7号	
構造物取壊し工		式	1		3,941,442				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	25	12,070	301,750			単-168号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	18	21,770	391,860			単-169号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		224,670			内-8号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	式	1		9,443			内-9号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	m2	850	653.8	555,730			単-170号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	230	653.8	150,374			単-171号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	270	653.8	176,526			単-172号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	3,150	653.8	2,059,470			単-173号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	78	918.2	71,619			単-174号	
排水構造物撤去工		式	1		472,938				
暗渠排水管撤去	撤去 直管200～400mm	m	14	455.4	6,375			単-175号	
管(函)渠型側溝撤去 排水側溝	撤去 400×400 再利用	m	117	2,969	347,373			単-176号	
集水桝撤去	400kgを超え600kg以下 スリム側溝用 再利用	基	8	3,505	28,040			単-177号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ 撤去		撤去 φ 300	m	5	2, 134	10, 670			単-178号
コルゲートパイプ 撤去		撤去 φ 800	m	16	5, 030	80, 480			単-179号
ブロック舗装撤去工			式	1		212, 800			
点字ブロック撤去		300×300	箇所	2	106, 400	212, 800			単-180号
縁石撤去工			式	1		462, 816			
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	206	1, 607	331, 042			単-181号
地先境界ブロック撤去		再利用	m	82	1, 607	131, 774			単-182号
運搬処理工			式	1		3, 648, 989			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	32	3, 537	113, 184			単-183号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	4, 323	77, 814			単-184号
殻運搬		アスファルト殻	m3	364	5, 146	1, 873, 144			単-185号
廃棄物運搬		廃プラスチック類	m3	0. 2	1, 438	287			単-186号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	32	■■■■	■■■■			単-187号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	■■■■	■■■■			単-188号
殻処分		アスファルト殻	m3	364	■■■■	■■■■			単-189号
廃棄物処分		廃プラスチック類	m3	0.2	13,000	2,600			単-190号
現場発生品運搬			式	1	223,700	223,700			単-191号
道路照明設備工			式	1		19,154,737			
道路照明設備設置工			式	1		12,170,820			
道路照明灯設置 都449号		IA8. 15B-C(貼紙防止塗 装) 8m	基	14	715,200	10,012,800			単-192号
道路照明灯設置 補118号		IA8. 15B-S(貼紙防止塗 装) 8m	基	3	708,100	2,124,300			単-193号
道路照明灯設置 補118号 再利用		IA8. 15B-S(貼紙防止塗 装) 8m	基	1	33,720	33,720			単-194号
照明灯基礎設置工			式	1		1,940,400			
照明灯基礎設置 都449号		スパイラル管外φ500 1.8m	個所	14	107,800	1,509,200			単-195号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明灯基礎設置 補118号	スパイラルダクトφ500 1.8m	個所	4	107,800	431,200			単-196号	
配管・配線工		式	1		2,763,518				
地中配管	FEP 径 30mm	m	511	461.7	235,928			単-197号	
地中配管	FEP 径 40mm	m	21	489.3	10,275			単-198号	
地中配線	配線各種 (EM-CE3.5sq-2C)	m	556	2,112	1,174,272			単-199号	
埋設標識シート敷設	W=300mm 2倍	m	509	493.7	251,293			単-200号	
配管配線附属品		式	1		28,830			内-10号	
作業土工(電気)		式	1		1,062,920			内-11号	
ハットホル設置工		式	1		2,206,800				
プレキャストハットホル設置	H1-6 600×600×600	個所	14	108,300	1,516,200			単-201号	
プレキャストハットホル設置	H1-9 600×600×900	個所	6	115,100	690,600			単-202号	
道路照明設備撤去工		式	1		50,412				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯撤去 都449号		LED 灯 8m	基	1	31,090	31,090			単-203号
道路照明灯撤去 補118号		IA8.15B-S 貼紙防止塗 装 再利用	基	1	16,860	16,860			単-204号
現場発生品運搬(電気)		都449号照明	式	1		2,462			内-12号
照明灯基礎撤去工			式	1		22,787			
照明灯基礎撤去 都449号			個所	1	16,900	16,900			単-205号
敷運搬処理(電気)			式	1		5,887			内-13号
仮設工			式	1		13,541,856			
工事用道路工			式	1		726,586			
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		726,586			内-14号
土留・仮締切工			式	1		2,546,060			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 8 m 平均鋼矢板引抜長 8m	式	1		491,190			内-15号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板(アルミ)		式	1		505,914			内-16号	
建込み式簡易土留	B=0.75m H=2.0m～2.5m	式	1		381,888			内-17号	
建込み式簡易土留	B=1.0m H=2.0m～2.5m	式	1		1,054,188			内-18号	
建込み式簡易土留	B=3.5m H=3.0m	式	1		112,880			内-19号	
防護施設工		式	1		1,187,450				
移動式ガードレール	H鋼基礎	式	1		1,187,450			内-20号	
交通管理工		式	1		9,081,760				
交通誘導警備員		式	1		9,081,760			内-21号	
直接工事費		式	1		141,625,076				
共通仮設費		式	1		22,427,745				
共通仮設費		式	1		5,589,745				
運搬費		式	1		2,462,768				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			式	1		2,462,768			内-22号
準備費			式	1		31,977			
表土処理			式	1		31,977			内-23号
現場環境改善費（率計上）			式	1		3,095,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		16,838,000			
純工事費			式	1		164,052,821			
現場管理費			式	1		55,925,000			
工事原価			式	1		219,977,821			
一般管理費等			式	1		33,922,179			
工事価格			式	1		253,900,000			
消費税相当額			式	1		25,390,000			
工事費計			式	1		279,290,000			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	290	2, 207	640, 030			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	90	3, 636	327, 240			
合 計					967, 270			

一式当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

單價使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

コルゲート端部処理

第 6号内訳書

單價使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

視線誘導標撤去

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

鋪裝版切断

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

鋪裝版切断

第 9号内訳書

單價使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

殼運搬處理(電氣)

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【荒川右岸小台土取場】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	818	464. 6	380, 042			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 33日 無 有	枚	88	3, 938	346, 544			
合 計					726, 586			

一式当たり内訳書

鋼矢板

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	10	15,420	154,200			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	113,500	113,500			
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	10	8,800	88,000			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	67,860	67,860			
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 10日 無 有 3650円 無 1回	枚	10	6,763	67,630			
合 計					491,190			

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(アルミ)

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【隅田川側→荒川側切替 1回目】								
アルミ矢板建込	B=1.1m、H=2.5m	m	10	1,899	18,990			
アルミ矢板引抜	B=1.1m、H=2.5m	m	10	743	7,430			
アルミ矢板賃料		式	1		22,020			
切梁・腹起し(ハーフ・サポート支保)	B=1.1m、H=2.5m 2段	m	5	3,266	16,330			
切梁・腹起し材賃料		式	1		7,488			
【荒川側→隅田川側切替 1回目】								
アルミ矢板建込	B=1.1m、H=2.5m	m	12	1,899	22,788			
アルミ矢板引抜	B=1.1m、H=2.5m	m	12	743	8,916			
アルミ矢板賃料		式	1		26,424			
切梁・腹起し(ハーフ・サポート支保)	B=1.1m、H=2.5m 2段	m	6	3,266	19,596			
切梁・腹起し材賃料		式	1		8,324			

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(アルミ)

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【隅田川側→荒川側切替 2 回目】								
アルミ矢板建込	B=1.2m、H=2.3m	m	10	1,899	18,990			
アルミ矢板建込	B=1.8m、H=2.1m	m	24	1,899	45,576			
アルミ矢板建込	B=1.8m、H=2.2m	m	5	1,899	9,495			
アルミ矢板引抜	B=1.2m、H=2.3m	m	10	743	7,430			
アルミ矢板引抜	B=1.8m、H=2.1m	m	24	743	17,832			
アルミ矢板引抜	B=1.8m、H=2.2m	m	5	743	3,715			
アルミ矢板賃料		式	1		120,510			
切梁・腹起し(ハーフサポ-ト支保)	B=1.2m、H=2.3m 2段	m	5	3,266	16,330			
切梁・腹起し(ハーフサポ-ト支保)	B=1.8m、H=2.1m 2段	m	12	3,266	39,192			
切梁・腹起し(ハーフサポ-ト支保)	B=1.8m、H=2.2m 2段	m	3	3,266	9,798			
切梁・腹起し材賃料		式	1		58,740			

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(アルミ)

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					505, 914			

一式当たり内訳書

建込み式簡易土留

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建込み式簡易土留設置	H=2. 5m	m	36	4, 709	169, 524			
建込み式簡易土留撤去	H=2. 5m	m	36	2, 949	106, 164			
建込み式簡易土留賃料	30m/セツト 幅3. 0m未満	m	36	2, 950	106, 200			
合 計					381, 888			

一式当たり内訳書

建込み式簡易土留

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建込み式簡易土留設置	H=2. 5m	m	86	3, 886	334, 196			
建込み式簡易土留撤去	H=2. 5m	m	86	2, 122	182, 492			
建込み式簡易土留賃料	30m/セツト 幅3. 0m未満	m	86	6, 250	537, 500			
合 計					1, 054, 188			

一式当たり内訳書

建込み式簡易土留

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建込み式簡易土留設置	H=3. 0m	m	5	7, 799	38, 995			
建込み式簡易土留撤去	H=3. 0m	m	5	3, 687	18, 435			
建込み式簡易土留賃料	30m/セツト 幅3. 0m～4. 7m未満	m	5	11, 090	55, 450			
合 計					112, 880			

一式当たり内訳書

移動式ガードレール

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【隅田川側→荒川側切替 1回目】								
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	104	1, 442	149, 968			
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	104	1, 733	180, 232			
【荒川側→隅田川側切替 1回目】								
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	166	1, 442	239, 372			
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	166	1, 733	287, 678			
【隅田川側→荒川側切替 2回目】								
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	104	1, 442	149, 968			
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	104	1, 733	180, 232			
合 計					1, 187, 450			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 21号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【敷鉄板】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	141.2	4,660	657,992			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	141.2	4,660	657,992			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	141.2	3,000	423,600			
【鋼矢板】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.5	4,660	2,330			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.5	4,660	2,330			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0.5	3,000	1,500			
【7#矢板土留】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.7	4,660	17,242			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.7	4,660	17,242			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	3.7	3,000	11,100			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【簡易土留】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	40.6	4,660	189,196			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	40.6	4,660	189,196			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	40.6	3,000	121,800			
【仮設カーブレベル】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	27.8	4,660	129,548			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	27.8	1,500	41,700			
合 計					2,462,768			

一式当たり内訳書

表土处理

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 349. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	349. 5	349. 5	
計						349. 5	
単価						349. 5	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価 1, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 427	1, 427	
計						1, 427	
単価						1, 427	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		930.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	930.3	930.3		
計						930.3		
単価						930.3	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		7,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	7,375	7,375		
計						7,375		
単価						7,375	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一5号	路床盛土 購入土	4. 0m以上	単位	m3	数量	100	単価 1, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	100	400	40, 000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	1, 170	155, 610	
計						195, 610	
単価						1, 957	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価 999. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	999. 2	999. 2	
計						999. 2	
単価						999. 2	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価 492. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	492. 5	492. 5	
計						492. 5	
単価						492. 5	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一8号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価 2, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	2, 313	2, 313	
計						2, 313	
単価						2, 313	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一9号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価 1, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市松芝		野芝	m 2	1	1, 186	1, 186	
計						1, 186	
単価						1, 186	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一10号	大型土のう被覆		単位	m2	数量	113	単価 23, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう被覆工		コンクリートキャンパス(t=4. 5)	m 2	113	9, 538	1, 077, 794	
大型土のう被覆（材料費）			式	1		1, 609, 960	
計						2, 687, 754	
単価						23, 790	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 652. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	652. 4	652. 4	
計						652. 4	
単価						652. 4	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一12号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 656. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	656. 8	656. 8	
計						656. 8	
単価						656. 8	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	3,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,618	1,618			
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	1	1,467	1,467			
計						3,085			
単価						3,085	円/m2		

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	3,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,017	2,017			
中間層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 無し 全ての費用	m 2	1	1,952	1,952			
計						3,969			
単価						3,969	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-15号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 密粒Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,041	2,041		
計						2,041		
単価						2,041	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-16号	中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 3,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,017	2,017		
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000 無し 全ての費用	m 2	1	1,952	1,952		
計						3,969		
単価						3,969	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-17号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 密粒Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,041	2,041	
計						2,041	
単価						2,041	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 652.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	652.4	652.4	
計						652.4	
単価						652.4	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 117	1, 117	
計						1, 117	
単価						1, 117	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一20号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価 3, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 618	1, 618	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 467	1, 467	
計						3, 085	
単価						3, 085	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,545	1,545	
計						1,545	
単価						1,545	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 652. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	652. 4	652. 4	
計						652. 4	
単価						652. 4	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,825	2,825	
計						2,825	
単価						2,825	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 652.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-40 全ての費用	m 2	1	652.4	652.4	
計						652.4	
単価						652.4	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 1,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,751	1,751	
計						1,751	
単価						1,751	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-26号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 652.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-40 全ての費用	m2	1	652.4	652.4	
計						652.4	
単価						652.4	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 117	1, 117		
計						1, 117		
単価						1, 117	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 618	1, 618		
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 467	1, 467		
計						3, 085		
単価						3, 085	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,545	1,545	
計						1,545	
単価						1,545	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 577.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	577.9	577.9	
計						577.9	
単価						577.9	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-31号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 656. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整砕石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	656. 8	656. 8	
計						656. 8	
単価						656. 8	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-32号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価 1, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 618	1, 618	
計						1, 618	
単価						1, 618	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-33号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,545	1,545	
計						1,545	
単価						1,545	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-34号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価 1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 300mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1,319	1,319	
計						1,319	
単価						1,319	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-35号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,637	1,637	
計						1,637	
単価						1,637	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-36号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 954.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-30 全ての費用	m 2	1	954.7	954.7	
計						954.7	
単価						954.7	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-37号	表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1.4m以上 30mm 細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,450	1,450	
計						1,450	
単価						1,450	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-38号	特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	単位	m2	数量	1	単価 10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	10,450	10,450	
計						10,450	
単価						10,450	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一39号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 656. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	656. 8	656. 8	
計						656. 8	
単価						656. 8	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一40号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価 1, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 618	1, 618	
計						1, 618	
単価						1, 618	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単一41号	表層(車道・路肩部)	各種(1.90以上2.00t/m3未満) 半たわみ性舗装 13mm 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 4,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,444	2,444	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,379	2,379	
計						4,823	
単価						4,823	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単一42号	セメントミルク浸透	100mm	単位	m2	数量	1	単価 5,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透		100mm 超速硬型	m 2	1	5,923	5,923	
計						5,923	
単価						5,923	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一43号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 652. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	652. 4	652. 4	
計						652. 4	
単価						652. 4	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一44号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 117	1, 117	
計						1, 117	
単価						1, 117	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一45号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(20) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3. 0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 592	1, 592	
計						1, 592	
単価						1, 592	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一46号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価 1, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 526	1, 526	
計						1, 526	
単価						1, 526	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一47号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量	1	単価 2, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2. 4m以上 50mm 有り 片側1車線 ポラスアスコン(13) タックコート PKR(コム入り)	m 2	1	2, 290	2, 290	
計						2, 290	
単価						2, 290	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一48号	フィルター層	シヤ断層用砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1, 296	1, 296	
計						1, 296	
単価						1, 296	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一49号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 954. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用	m 2	1	954. 7	954. 7	
計						954. 7	
単価						954. 7	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一50号	表層	開粒度アスコン(13) 2. 4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価 2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装		2. 4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2, 010	2, 010	
計						2, 010	
単価						2, 010	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-51号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 938. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	938. 1	938. 1	
計						938. 1	
単価						938. 1	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-52号	コンクリート舗装	18-8-20(高炉) 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 6, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m 2	1	4, 043	4, 043	
コンクリート舗装工 (材料)		0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0. 1m 無	m 2	1	2, 148	2, 148	
計						6, 191	
単価						6, 191	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-53号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 013	1, 013	
計						1, 013	
単価						1, 013	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-54号	コンクリート舗装	18-8-20(高炉) 舗装厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 7, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m 2	1	4, 043	4, 043	
コンクリート舗装工 (材料)		0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0. 15m 無	m 2	1	3, 151	3, 151	
計						7, 194	
単価						7, 194	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-55号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価 871.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		50mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	871.7	871.7	
計						871.7	
単価						871.7	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-56号	コンクリート舗装	18-8-20(高炉)W/C指定なし 舗装厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価 5,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m 2	1	4,043	4,043	
コンクリート舗装工(材料)		0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	m 2	1	1,502	1,502	
計						5,545	
単価						5,545	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-57号	薄層カー舗装	緑 RPN-501	単位	m2	数量	1	単価 5, 999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2以上(標準) 無 無 無 無 無 1.0m超え(標準)	m 2	1	5, 999	5, 999	
計						5, 999	
単価						5, 999	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-58号	薄層カー舗装	白 RPN-301	単位	m2	数量	1	単価 5, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 無 1.0m超え(標準)	m 2	1	5, 863	5, 863	
計						5, 863	
単価						5, 863	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-59号	コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 法止めﾌﾞﾛｯｸ	控厚350mm	単位	m2	数量	3	単価 32, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 035m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	3	23, 210	69, 630	
現場打天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生	m 3	0. 39	69, 510	27, 108. 9	
計						96, 738. 9	
単価						32, 250	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-60号	腰ﾌﾞﾛｯｸ(2段)	控厚165mm	単位	m2	数量	1	単価 25, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 空積 各種 0m3/m2	m 2	1	25, 640	25, 640	
計						25, 640	
単価						25, 640	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-61号	プレキャストL形側溝	幅 50 c m 高さ 15. 5 c m 300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	単位	m	数量	10	単価	12, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0. 6 m/個)		据付 有り 300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600) 全ての費用	m	10	9, 869	98, 690		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 5	29, 640	14, 820		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 604	11, 208		
計						124, 718		
単価						12, 480	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一62号	管(函)渠型側溝 排水側溝 再利用	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価 6, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	6, 880	6, 880	
計						6, 880	
単価						6, 880	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一63号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価 30, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	24, 320	24, 320	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	5, 685	5, 685	
計						30, 005	
単価						30, 010	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	管(函)渠型側溝 切下げ型	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	28,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	28,640	28,640		
計						28,640		
単価						28,640	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	LU側溝		単位	m	数量	1	単価	56,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LU側溝設置		155型街渠用コンクリートブロック	m	1	24,130	24,130		
LU側溝		155型街渠用コンクリートブロック	m	1	12,800	12,800		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.55m3/10m	m	1	19,250	19,250		
計						56,180		
単価						56,180	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	13,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,908	9,908		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	2	1,702	3,404		
計						13,312		
単価						13,320	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	街渠 都449号	一般部 水抜き部有	単位	m	数量	10	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	5	5,685	28,425		
歩車道境界ブロック (水抜きブロック)		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	5	6,842	34,210		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.5	37,030	55,545		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.7	10,040	57,228		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,363	9,541		
計						184,949		
単価						18,500	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	街渠 補118号	一般部 水抜き部有	単位	m	数量	10	単価	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	5	5,685	28,425		
歩車道境界ブロック (水抜きブロック)		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	5	6,842	34,210		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.5	37,030	55,545		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.7	10,040	57,228		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	29,640	20,748		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,604	11,208		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,503	10,521		
計						217,885		
単価						21,790	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-69号	街渠 補118号	切下部	単位	m	数量	10	単価	21, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	5, 801	58, 010		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 5	37, 030	55, 545		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5. 7	10, 040	57, 228		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 7	29, 640	20, 748		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 604	11, 208		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	7	1, 503	10, 521		
計						213, 260		
単価						21, 330	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	街渠 補118号	端末部	単位	m	数量	10	単価	23,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	7,636	76,360		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.5	37,030	55,545		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.7	10,040	57,228		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	29,640	20,748		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,604	11,208		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,503	10,521		
計						231,610		
単価						23,170	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-71号	暗渠排水管	据付 直管 150mm	単位	m	数量	1	単価	2, 045	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	2, 045	2, 045			
計						2, 045			
単価						2, 045	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	暗渠排水管	据付 直管 250mm	単位	m	数量	1	単価	4, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	4, 810	4, 810		
計						4, 810		
単価						4, 810	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	暗渠排水管	据付 直管 350mm	単位	m	数量	1	単価	8,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	8,992	8,992		
計						8,992		
単価						8,992	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	管渠	VU φ 250 (90° 砂基礎)	単位	m	数量	10	単価	9,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工		250mm 20m以上(標準)	m	10	6,832.65	68,326.5		
砂基礎工		機械施工	m 3	1.4	4,164	5,829.6		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	2.8	7,937	22,223.6		
計						96,379.7		
単価						9,638	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	管渠	VU φ 350 (90° 砂基礎)	単位	m	数量	10	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工		350mm 20m以上(標準)	m	10	12,372.5	123,725		
砂基礎工		機械施工	m 3	1.6	4,164	6,662.4		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	3.6	7,937	28,573.2		
計						158,960.6		
単価						15,900	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	管渠	VU φ 450 (90° 砂基礎)	単位	m	数量	10	単価	40,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		450mm	m	10	36,150	361,500		
砂基礎工		機械施工	m 3	1.9	4,164	7,911.6		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	4.5	7,937	35,716.5		
計						405,128.1		
単価						40,520	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一77号	取付管	200mm	単位	箇所	数量	17	単価 31, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工及び支管取付工		200mm 平均取付管長2. 79m	箇所	17	27, 171. 52	461, 915. 84	
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	9. 5	7, 937	75, 401. 5	
計						537, 317. 34	
単価						31, 610	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一78号	プレキャスト街渠柵	一般部	単位	箇所	数量	1	単価 113, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト街渠柵			基	1	51, 060	51, 060	
プレキャスト集水柵（材料費）			基	1	62, 000	62, 000	
計						113, 060	
単価						113, 100	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	プレキャスト街渠柵	切下部	単位	箇所	数量	1	単価	147,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト街渠柵			基	1	86,150	86,150		
プレキャスト集水柵（材料費）			基	1	61,700	61,700		
計						147,850		
単価						147,900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	プレキャスト集水桝	400×400×750	単位	箇所	数量	1	単価	67,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	10,180	10,180		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	56,400	56,400		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.024	37,030	888.72		
計						67,468.72		
単価						67,470	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	プレキャスト集水桝	400×400×650	単位	箇所	数量	1	単価	54,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	8,199	8,199		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	45,100	45,100		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.024	37,030	888.72		
計						54,187.72		
単価						54,190	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	プレキャスト集水桝	函渠型側溝用	単位	箇所	数量	1	単価	147, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	6, 745	6, 745		
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	5, 685	5, 685		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	135, 000	135, 000		
計						147, 430		
単価						147, 500	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-83号	プレキャスト集水桝	LU側溝用	単位	箇所	数量	1	単価	148, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		LU側溝用	基	1	51, 170	51, 170		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	97, 300	97, 300		
計						148, 470		
単価						148, 500	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-84号	プレキャスト集水桝 再利用	スリム側溝用	単位	箇所	数量	1	単価	8, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	8, 199	8, 199		
計						8, 199		
単価						8, 199	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	プレキャストマンホール No. 8	1号組立マンホール 人孔穴閉塞	単位	箇所	数量	1	単価	125,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.2	36,650	7,330		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1.2	11,090	13,308		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.002	187,200	374.4		
あと施工アンカー		ケミカルアンカー 50mm	箇所	4	25,300	101,200		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	748.6	2,994.4		
計						125,206.8		
単価						125,300	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	プレキャストマンホール No. 9	1号組立マンホール	単位	箇所	数量	1	単価	284, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用	基	1	254, 000	254, 000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 18	29, 640	5, 335. 2		
インポートモルタル上塗り		t=10cm	m 2	0. 84	29, 770	25, 006. 8		
モルタル		1 : 2 高炉	m 3	0. 01	25, 000	250		
計						284, 592		
単価						284, 600	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	プレキャストマンホール No. 10	1号組立マンホール	単位	箇所	数量	1	単価	262, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用	基	1	232, 000	232, 000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 18	29, 640	5, 335. 2		
インポートモルタル上塗り		t=10cm	m 2	0. 84	29, 770	25, 006. 8		
モルタル		1 : 2 高炉	m 3	0. 01	25, 000	250		
計						262, 592		
単価						262, 600	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	歩車道境界ブロック A 再利用	A種(両面)(150/190×200×600)	単位	m	数量	10	単価	6,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	6,452	64,520		
計						64,520		
単価						6,452	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	歩車道境界ブロック A 支給品	A種(両面) (150/190×200×600)	単位	m	数量	10	単価	6,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	6,452	64,520		
歩車道境界ブロック(両面用)		A 150/190×200×600	個	8.25	1,350	0		
歩車道境界ブロック(両面用)		A-SF(水抜き)	個	8.25	2,050	0		
計						64,520		
単価						6,452	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	歩車道境界ブロック A	A種(両面)(150/190×200×600)	単位	m	数量	10	単価	9,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	5	8,683	43,415		
歩車道境界ブロック (水抜きブロック)		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	5	9,840	49,200		
計						92,615		
単価						9,262	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-91号	歩車道境界ブロック B	A種(両面)(150/190×200×600)	単位	m	数量	10	単価	11,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,685	56,850		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.6	29,640	17,784		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	5.8	5,604	32,503.2		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	2.1	1,503	3,156.3		
計						110,293.5		
単価						11,030	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-92号	歩車道境界ブロック C 再利用	A種(両面) (150/190×200×600)	単位	m	数量	10	単価 6, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	6, 452	64, 520	
計						64, 520	
単価						6, 452	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-93号	歩車道境界ブロック D 再利用	A種(145/165×70×600)	単位	m	数量	10	単価 6, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	6, 452	64, 520	
計						64, 520	
単価						6, 452	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-94号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ D	A種(145/165×70×600)	単位	m	数量	10	単価	8,799	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	10	8,799	87,990			
計						87,990			
単価						8,799	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-95号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E 再利用	A種(端末部)(150/190×200×600)	単位	m	数量	10	単価	6,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	10	6,452	64,520		
計						64,520		
単価						6,452	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-96号	歩車道境界ブロック 舗装止石 支給品	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	10	単価	6,452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		再利用設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	6,452	64,520			
歩車道境界ブロック		片面 150/170×200×600 (A)	個	16.5	1,050	0			
計						64,520			
単価						6,452	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-97号	歩車道境界ブロック 歩道止石A 再利用	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価	7,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	7,105	71,050		
計						71,050		
単価						7,105	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-98号	歩車道境界ブロック 歩道止石A 支給品	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価 7, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	7, 105	71, 050	
歩車道境界ブロック		片面 180/210×300×600 (C)	個	16. 5	2, 160	0	
計						71, 050	
単価						7, 105	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-99号	歩車道境界ブロック 歩道止石A	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価 10, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	10, 670	106, 700	
計						106, 700	
単価						10, 670	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-100号	歩車道境界ブロック 歩道止石B 支給品	C種(180/210×70×600)	単位	m	数量	10	単価 6,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	6,452	64,520	
歩車道境界ブロック		C 切下用 180/210×70×600	個	16.5	4,320	0	
計						64,520	
単価						6,452	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-101号	歩車道境界ブロック 歩道止石C 再利用	C種(端末部)(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価 7,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュラン RC-40	m	10	7,098	70,980	
計						70,980	
単価						7,098	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-102号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩道止石(切下部)	180/210×70×600	単位	m	数量	10	単価	11, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾅﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	10	11, 530	115, 300			
計						115, 300			
単価						11, 530	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-103号	地先境界ブロック 境石A 再利用	B種(150×120×600)	単位	m	数量	10	単価	6,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		再利用設置 B種(150×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	6,365	63,650		
計						63,650		
単価						6,365	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	地先境界ブロック 境石A	B種(150×120×600)	単位	m	数量	10	単価	7,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 B種(150×120×600) 再生クラッシュ RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	7,479	74,790		
計						74,790		
単価						7,479	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	地先境界ブロック 境石B	B種(150×120×600)	単位	m	数量	10	単価	7,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 B種(150×120×600) 無し 無し	m	10	4,568	45,680		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	29,640	8,892		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5,604	22,416		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1.5	1,503	2,254.5		
計						79,242.5		
単価						7,925	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-106号	植樹ブロック 緑石 再利用	150×180×600	単位	m	数量	10	単価 6, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	6, 206	62, 060	
計						62, 060	
単価						6, 206	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-107号	植樹ブロック 緑石 支給品	150×180×600	単位	m	数量	10	単価 6, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	10	6, 206	62, 060	
植樹樹ブロック		直形 2号 150×180×600	個	16. 5	1, 100	0	
計						62, 060	
単価						6, 206	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ガードレール 再利用	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 支柱のみ購入品	単位	m	数量	4	単価	4,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,598	6,392		
ガードレール支柱		C-4E φ114.3×4.5×2100	本	1	12,400	12,400		
計						18,792		
単価						4,698	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	カーポートレール 支給品	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 支柱のみ購入品	単位	m	数量	4	単価	4,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,598	6,392		
カーポートレール支柱		C-4E φ114.3×4.5×2100	本	1	12,400	12,400		
カーポートレール		C種(支柱を除く)	枚	1	16,200	0		
計						18,792		
単価						4,698	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	カーポートレール 支給品	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無 支柱のみ購入品	単位	m	数量	4	単価	4,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,571	6,284		
カーポートレール支柱		B-4E φ114.3×4.5×2200	本	1	13,000	13,000		
カーポートレール		B種(支柱を除く)	枚	1	21,900	0		
計						19,284		
単価						4,821	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	4	単価	10, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	4	10, 290	41, 160			
計						41, 160			
単価						10, 290	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	金網・支柱(立入防止柵) 支給品	柵高1. 8m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	6, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)設置		柵高1. 8m 支柱間隔2m	m	1	6, 952	6, 952		
ネットフェンス		着色塗装 3. 2×50 (mm) H1800	m	1	7, 730	0		
計						6, 952		
単価						6, 952	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	門扉 支給品	両開き	単位	基	数量	1	単価	391,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1	391,200	391,200		
門扉		両開き H=1.8m W=6.0m	基	1	527,000	0		
計						391,200		
単価						391,200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	門扉	片開き	単位	基	数量	1	単価	97,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下	基	1	18,120	18,120		
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用	基	2	10,810	21,620		
門扉 (材料費)			基	1	57,500	57,500		
計						97,240		
単価						97,240	円/基	

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 73 -

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込	単位	m	数量	10	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	9,888	98,880		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.12	37,030	4,443.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.6	10,040	16,064		
基礎砕石		7.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0.3	1,293	387.9		
計						119,775.5		
単価						11,980	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	転落(横断)防止柵 転落防止柵(A) 支給品	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	10	単価	1,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ビーム・ポスト式 3m 支柱基礎付	m	10	1,276	12,760		
転落防止柵(A)		2.3×950×3000 コンクリート建込	m	10	9,580	0		
計						12,760		
単価						1,276	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	転落(横断)防止柵 転落防止柵(A)	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	10	単価	13,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	10,820	108,200		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.13	37,030	4,813.9		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.8	10,040	18,072		
基礎碎石		7.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.3	1,293	387.9		
計						131,473.8		
単価						13,150	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ロープ 柵 支給品	アラ擬木 ロープ のみ購入品	単位	m	数量	1	単価	4,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロープ 柵		アラ擬木	m	1	4,279	4,279		
計						4,279		
単価						4,279	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	車止め(A)(B) 支給品	H=0.65m	単位	基	数量	4	単価	65,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両制限柵設置		車止め門型 L=1.0m H=0.65m	基	3	24,520	73,560		
車止め(門型)		取外し式(横バー付) φ60.5×1000×650 鋼製	本	3	26,500	0		
車両制限柵設置		車止め門型 L=1.5m H=0.65m	基	1	24,520	24,520		
車止め(門型)		取外し式(横バー付) φ60.5×1500×650 鋼製	本	1	30,200	0		
蓋付ケース		車止め用	組	8	16,800	134,400		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.19	37,030	7,035.7		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.04	10,040	20,481.6		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40〜0 全ての費用	m 2	1.21	1,363	1,649.23		
計						261,646.53		
単価						65,420	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-121号	車止め	L=1. 5m H=0. 8m	単位	基	数量	1	単価 89, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両制限柵設置		車止め門型 L=1. 5m H=0. 8m	基	1	30, 890	30, 890	
車止め(門型)		固定式 φ 60. 5×1500×800 鋼製	本	1	59, 100	59, 100	
計						89, 990	
単価						89, 990	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-122号	車止め	L=0. 7m H=0. 65m	単位	基	数量	1	単価 42, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両制限柵設置		車止め門型 L=0. 7m H=0. 65m	基	1	30, 890	30, 890	
車止め(門型)		固定式 φ 60. 5×700×650 鋼製	本	1	11, 200	11, 200	
計						42, 090	
単価						42, 090	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-123号	標識柱 再利用	単柱式 径60.5 柱長さ 3m 3～4基	単位	基	数量	1	単価 46, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 3～4基 無 無 無 無 静電粉体塗装（白色）	基	1	46, 430	46, 430	
計						46, 430	
単価						46, 430	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-124号	標識柱 支給品	単柱式 径60.5 柱長さ 3m 3～4基	単位	基	数量	1	単価 46, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 3～4基 無 無 無 無 静電粉体塗装（白色）	基	1	46, 430	46, 430	
路側式鋼管柱		60.5×2.3×3000 静電粉塗装(白)	本	1	9, 500	0	
計						46, 430	
単価						46, 430	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	溶融式区画線 車道外側線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	373	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	373	373			
計						373			
単価						373	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	溶融式区画線 補118号車道外側線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	395	395		
計						395		
単価						395	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-127号	溶融式区画線 自転車横断帯	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 653.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	653.6	653.6	
計						653.6	
単価						653.6	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-128号	溶融式区画線 車道中央線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 421.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421.6	421.6	
計						421.6	
単価						421.6	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-129号	溶融式区画線 車道外側線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 701.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	701.1	701.1	
計						701.1	
単価						701.1	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-130号	溶融式区画線 優先本線車道線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 701.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	701.1	701.1	
計						701.1	
単価						701.1	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-131号	溶融式区画線 補118号ドット線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 740.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	740.8	740.8	
計						740.8	
単価						740.8	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-132号	溶融式区画線 横断歩道	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 942.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	942.1	942.1	
計						942.1	
単価						942.1	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-133号	熔融式区画線 停止線	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 942.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	942.1	942.1	
計						942.1	
単価						942.1	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-134号	熔融式区画線 ゼブラ	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 942.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	942.1	942.1	
計						942.1	
単価						942.1	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-135号	溶融式区画線 文字	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価 845.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	845.3	845.3	
計						845.3	
単価						845.3	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-136号	高視認性区画線 車道境界部(黄色)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価 882.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 有り 901kg/1000m 専用のみ 75kg/1000m 25kg/1000m	m	1	882.6	882.6	
計						882.6	
単価						882.6	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	高視認性区画線 補118号車道B(黄色)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	912. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 901kg/1000m 専用のみ 75kg/1000m 25kg/1000m	m	1	912. 4	912. 4			
計						912. 4			
単価						912. 4	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	高視認性区画線 補118号車道A(黄色)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	859. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置(排水性舗装用)			m	1	859. 6	859. 6		
計						859. 6		
単価						859. 6	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1.000-00-00-2-0	
単一139号	自転車止まれマーク		単位	箇所	数量	1	単価	17,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自転車止まれマーク			箇所	1	17,030	17,030		
計						17,030		
単価						17,030	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1.000-00-00-2-0	
単一140号	自転車マーク		単位	箇所	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自転車マーク			箇所	1	12,280	12,280		
計						12,280		
単価						12,280	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-141号	文字	じてんしゃ	単位	箇所	数量	1	単価 30, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
文字		じてんしゃ	箇所	1	30, 600	30, 600	
計						30, 600	
単価						30, 600	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-142号	視線誘導標 再利用	両面反射φ100 防護柵取付 10本以上30本未満 再利用	単位	本	数量	1	単価 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 フル式 10本以上30本未満 無 無	本	1	841	841	
計						841	
単価						841	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-143号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 349. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	349. 5	349. 5	
計						349. 5	
単価						349. 5	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-144号	路床盛土 購入土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	100	単価 2, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	100	977. 6	97, 760	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	1, 170	155, 610	
計						253, 370	
単価						2, 534	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-145号	路床盛土 購入土	2. 5m未満	単位	m3	数量	100	単価	9, 043	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m未満	m 3	100	7, 486	748, 600			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	1, 170	155, 610			
計						904, 210			
単価						9, 043	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-146号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	652. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	652. 4	652. 4		
計						652. 4		
単価						652. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-147号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 117	1, 117	
計						1, 117	
単価						1, 117	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-148号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1. 4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 5, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 806	2, 806	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 532	2, 532	
計						5, 338	
単価						5, 338	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-149号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 3, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 618	1, 618	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 467	1, 467	
計						3, 085	
単価						3, 085	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-150号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 733	2, 733	
計						2, 733	
単価						2, 733	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-151号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,659	1,659	
計						1,659	
単価						1,659	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-152号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,545	1,545	
計						1,545	
単価						1,545	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-153号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 954. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチラン RC-30 全ての費用	m 2	1	954. 7	954. 7	
計						954. 7	
単価						954. 7	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-154号	表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価 1, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1. 4m以上 30mm 細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 450	1, 450	
計						1, 450	
単価						1, 450	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 50mm 細粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,941	1,941		
計						1,941		
単価						1,941	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-156号	プレキャストL形側溝 AS型	幅 50 c m 高さ 10. 5 c m 鉄筋コンクリートL形 (500×105×600)	単位	m	数量	10	単価	15, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0. 6 m/個)		据付 有り 各種 全ての費用	m	10	13, 320	133, 200		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 5	29, 640	14, 820		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 604	11, 208		
計						159, 228		
単価						15, 930	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-157号	プレキャストL形側溝 BS型	幅 50 c m 高さ 10. 5 c m 鉄筋コンクリートL形 (500×105×600)	単位	m	数量	10	単価	18, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0. 6 m/個)		据付 有り 各種 全ての費用	m	10	13, 320	133, 200		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	29, 640	29, 640		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5, 604	22, 416		
計						185, 256		
単価						18, 530	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-158号	プレキャストL形側溝 DS型	幅 50 c m 高さ 10. 5 c m 鉄筋コンクリートL形 (500×105×600)	単位	m	数量	10	単価	18, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0. 6 m/個)		据付 有り 各種 全ての費用	m	10	13, 320	133, 200		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	29, 640	29, 640		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5, 604	22, 416		
計						185, 256		
単価						18, 530	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一159号	プレキャスト集水桝	L型溝300用	単位	箇所	数量	1	単価 58, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝			基	1	13, 100	13, 100	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	45, 200	45, 200	
計						58, 300	
単価						58, 300	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一160号	仮設ガードレール 再利用	H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価 36, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置		無し 無し H鋼基礎	m	1	1, 733	1, 733	
仮設ガードレール		B種 中古品 5m/基	m	1	35, 100	35, 100	
計						36, 833	
単価						36, 840	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一161号	金網・支柱(立入防止柵) 支給品	柵高1. 8m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価 6, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)設置		柵高1. 8m 支柱間隔2m	m	1	6, 952	6, 952	
ネットフェンス		着色塗装 3. 2×50 (mm) H1800	m	1	7, 730	0	
計						6, 952	
単価						6, 952	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一162号	溶融式区画線 車道中央線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	395	395	
計						395	
単価						395	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-163号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E 再利用(支柱を除く)	単位	m	数量	1	単価	1, 445	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 445	1, 445			
計						1, 445			
単価						1, 445	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	再利用	単位	m	数量	1	単価	712. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	712. 4	712. 4		
計						712. 4		
単価						712. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1.000-00-00-2-0	
単-165号	仮設ガードレール撤去	一部再利用	単位	m	数量	1	単価	1,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し H鋼基礎	m	1	1,442	1,442		
計						1,442		
単価						1,442	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1.000-00-00-2-0	
単-166号	標識撤去	再利用	単位	基	数量	1	単価	24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	24,890	24,890		
計						24,890		
単価						24,890	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-167号	仮設信号撤去	一部再利用	単位	箇所	数量	1	単価 56, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設信号撤去		諸経費含む	箇所	1	56, 040	56, 040	
計						56, 040	
単価						56, 040	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-168号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 12, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	12, 070	12, 070	
計						12, 070	
単価						12, 070	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-169号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 21, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	21, 770	21, 770	
計						21, 770	
単価						21, 770	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-170号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	単位	m2	数量	1	単価 653. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	653. 8	653. 8	
計						653. 8	
単価						653. 8	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一171号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価 653. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	653. 8	653. 8	
計						653. 8	
単価						653. 8	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一172号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価 653. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	653. 8	653. 8	
計						653. 8	
単価						653. 8	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一173号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価 653. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	653. 8	653. 8	
計						653. 8	
単価						653. 8	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一174号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価 918. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	918. 2	918. 2	
計						918. 2	
単価						918. 2	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一175号	暗渠排水管撤去	撤去 直管200～400mm	単位	m	数量	1	単価 455. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm	m	1	455. 4	455. 4	
計						455. 4	
単価						455. 4	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一176号	管(函)渠型側溝撤去 排水側溝	撤去 400×400 再利用	単位	m	数量	1	単価 2, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝		撤去 300mmを超え400mm以下 全ての費用	m	1	2, 969	2, 969	
計						2, 969	
単価						2, 969	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-177号	集水樹撤去	400kgを超え600kg以下 スリム側溝用 再利用	単位	基	数量	1	単価 3, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹		撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用	基	1	3, 505	3, 505	
計						3, 505	
単価						3, 505	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-178号	コルケートパイプ 撤去	撤去 φ300	単位	m	数量	1	単価 2, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルケートパイプ		撤去	m	1	2, 134	2, 134	
計						2, 134	
単価						2, 134	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-179号	コルゲートパイプ 撤去	撤去 φ800	単位	m	数量	1	単価	5, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートパイプ		撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	1	5, 030	5, 030			
計						5, 030			
単価						5, 030	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-180号	点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去	300×300	単位	箇所	数量	1	単価	106, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去		点状ﾀｲﾙ(貼付け式)	枚	26	3, 589	93, 314		
点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去		線状ﾀｲﾙ(貼付け式)	枚	6	2, 166	12, 996		
計						106, 310		
単価						106, 400	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-181号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1, 607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		再利用	m	1	1, 607	1, 607			
計						1, 607			
単価						1, 607	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-182号	地先境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用	m	1	1, 607	1, 607		
計						1, 607		
単価						1, 607	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一183号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 537	3, 537	
計						3, 537	
単価						3, 537	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一184号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 4, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	4, 323	4, 323	
計						4, 323	
単価						4, 323	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-185号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	5, 146	5, 146			
計						5, 146			
単価						5, 146	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-186号	廃棄物運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	1, 438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m 3	1	1, 438	1, 438		
計						1, 438		
単価						1, 438	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-187号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1			
計							
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-188号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1			
計							
単価							

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単－189号	穀処分	アスファルト穀	単位	m3	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）			m 3	1			
計							
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単－190号	廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）			m 3	1	13, 000	13, 000	
計						13, 000	
単価						13, 000	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	現場発生産品運搬		単位	式	数量	1	単価	223,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【新芝川排水機場～施工箇所】							
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1.5	4,467	6,700.5		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1.5	10,930	16,395		
	【荒川右岸17.75k仮置場～施工箇所】							
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	11.34	1,881	21,330.54		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	11.34	10,930	123,946.2		
	【施工箇所～新芝川排水機場】							
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	3.59	4,467	16,036.53		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	3.59	10,930	39,238.7		
	計					223,647.47		
	単価					223,700	円/式	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	道路照明灯設置 都449号	IA8. 15B-C(貼紙防止塗装) 8m	単位	基	数量	1	単価	715, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 488000円/基 0円/基 割増なし	基	1	521, 800	521, 800		
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	28, 450	28, 450		
材料費 (台) 照明灯具		141000円/台	台	1	141, 000	141, 000		
材料費 (本) LED道路照明専用ケーブル		7830円/本	本	1	7, 830	7, 830		
材料費 (個) ジョイントユニット		8090円/個	個	1	8, 090	8, 090		
材料費 (枚) 標示シート		8000円/枚	枚	1	8, 000	8, 000		
計						715, 170		
単価						715, 200	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一193号	道路照明灯設置 補118号	IA8. 15B-S(貼紙防止塗装) 8m	単位	基	数量	3	単価	708, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 488000円/基 0円/基 割増なし	基	3	521, 800	1, 565, 400		
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	3	28, 450	85, 350		
材料費 (台) 照明灯具		131000円/台	台	3	131, 000	393, 000		
材料費 (本) LED道路照明専用ケーブル		7830円/本	本	3	7, 830	23, 490		
自動点滅器取付 (ボール取付)		自動点滅器(ボール取付) 新設	個	1	4, 069	4, 069		
材料費 (個) 自動点滅器		4560円/個	個	1	4, 560	4, 560		
材料費 (個) ジョイントユニット		8090円/個	個	3	8, 090	24, 270		
材料費 (枚) 標示シート		8000円/枚	枚	3	8, 000	24, 000		
計						2, 124, 139		
単価						708, 100	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	道路照明灯設置 補118号 再利用	IA8. 15B-S(貼紙防止塗装) 8m	単位	基	数量	1	単価	33,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	33,720	33,720		
計						33,720		
単価						33,720	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	照明灯基礎設置 都449号	スパイラルダクトφ500 1.8m	単位	個所	数量	1	単価	107,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	0.3	1,363	408.9		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	1	11,210	11,210		
材料費（m） スパイラルダクトφ500		2980円/m	m	1.8	2,980	5,364		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.3	10,040	3,012		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.39	37,720	14,710.8		
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	8,476	8,476		
材料費（m） 絶縁電線		83.5円/m	m	1.5	83	124.5		
材料費（本） 接地棒		1540円/本	本	1	1,540	1,540		
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1	495	495		
材料費（組） アンカーボルト		62400円/組	組	1	62,400	62,400		
計						107,741.2		

1 次单価表

單價使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一196号	照明灯基礎設置 補118号	スパイラルダクトφ500 1.8m	単位	個所	数量	1	単価	107,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	0.3	1,363	408.9		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	1	11,210	11,210		
材料費（m） スパイラルダクトφ500		2980円/m	m	1.8	2,980	5,364		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.3	10,040	3,012		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.39	37,720	14,710.8		
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	8,476	8,476		
材料費（m） 絶縁電線		83.5円/m	m	1.5	83	124.5		
材料費（本） 接地棒		1540円/本	本	1	1,540	1,540		
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1	495	495		
材料費（組） アンカーボルト		62400円/組	組	1	62,400	62,400		
計						107,741.2		

1 次单価表

單價使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	地中配管	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	461. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	461. 7	461. 7			
計						461. 7			
単価						461. 7	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	地中配管	FEP 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	489. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	489. 3	489. 3		
計						489. 3		
単価						489. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-199号	地中配線	配線各種 (EM-CE3. 5sq-2C)	単位	m	数量	1	単価	2, 112	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 865	1, 865			
配線各種			m	1	247	247			
計						2, 112			
単価						2, 112	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-200号	埋設標識シート敷設	W=300mm 2倍	単位	m	数量	50	単価	493. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	135. 7	6, 785		
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	17, 900	17, 900		
計						24, 685		
単価						493. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-201号	プレキャストハント*ホル設置	H1-6 600×600×600	単位	個所	数量	1	単価 108, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	108, 300	108, 300	
計						108, 300	
単価						108, 300	円/個所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-202号	プレキャストハント*ホル設置	H1-9 600×600×900	単位	個所	数量	1	単価 115, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	115, 100	115, 100	
計						115, 100	
単価						115, 100	円/個所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-203号	道路照明灯撤去 都449号	LED テーパードポール 8m	単位	基	数量	1	単価 31, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	16, 860	16, 860	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	14, 230	14, 230	
計						31, 090	
単価						31, 090	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-204号	道路照明灯撤去 補118号	IA8. 15B-S 貼紙防止塗装 再利用	単位	基	数量	1	単価 16, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	16, 860	16, 860	
計						16, 860	
単価						16, 860	円/基

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	照明灯基礎撤去 都449号		単位	個所	数量	1	単価	16,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1.4	12,070	16,898		
計						16,898		
単価						16,900	円／個所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,313
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,313.36	2,313		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,313		
	単価					2,313	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう被覆工	コンクリートキャンパス(t=4. 5)	単位	m 2	数量	100	単価	9, 538
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5. 3	33, 696	178, 588		
	普通作業員		人	26. 5	27, 872	738, 608		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		36, 604		
	計					953, 800		
	単価					9, 538	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう被覆（材料費）		単位	式	数量		1	単価	1,609,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートキャンパス	w1.0m×L9.5m t=4.5mm CCT1	本	15	105,000	1,575,000			
アソカベーン	φ13×250mm	本	124	250	31,000			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ50	m	9	440	3,960			
計					1,609,960			
単価					1,609,960	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	4,043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.08	33,696	36,391		
	特殊作業員		人	3.35	31,096	104,171		
	普通作業員		人	6.38	27,872	177,823		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		85,915		
	計					404,300		
	単価					4,043	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.1m 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,148
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-8-25(20) (高炉)	m 3	10.4	19,300	200,720		
	アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126	111	13,986		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	0	596	0		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0	108,000	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					214,800		
	単価					2,148	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.15m 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m 3	15.6	19,300	301,080		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	111	13,986		
	鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m 2	0	596	0		
	鉄筋金網	SD295 D13×100～250	t	0	163,000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	108,000	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					315,100		
	単価					3,151	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,502
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし	m 3	7.28	18,700	136,136		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	111	13,986		
	鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m 2	0	596	0		
	鉄筋金網	SD295 D13×100～250	t	0	163,000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	108,000	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					150,200		
	単価					1,502	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スカルパ等含む) RPN-501 100m2以上(標準) 無 無 無 無 無 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価 5,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 5 0 1	m 2	1	5,999.4	5,999	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,999	
単価						5,999	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 無 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価 5,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 3 0 1	m 2	1	5,863.05	5,863	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,863	
単価						5,863	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.035m3/m2 18-8-25(20)(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	15,050.46	1,505,046		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,400	740,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	3.92	19,300	75,656		
	諸雑費（まるめ）		式	1		298		
	計					2,321,000		
	単価					23,210	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 空積 各種 0m3/m2	単位	m 2	数量	100	単価	25, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無し	m 2	100	14, 232. 5	1, 423, 250		
	腰ﾌﾞﾛｯｸ	495×495×165	m 2	100	11, 400	1, 140, 000		
	碎石		m 3	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		750		
	計					2, 564, 000		
	単価					25, 640	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	LU側溝設置	155型街渠用コンクリートﾌﾟﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	24,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.11	33,696	37,402		
	特殊作業員		人	1.11	31,096	34,516		
	普通作業員		人	3.33	27,872	92,813		
	ﾊﾞｯｸﾙの運転	山積み0.45m3 吊能力2.9t	日	1.11	45,770	50,804		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		25,765		
	計					241,300		
	単価					24,130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,629.04	46,290		
LU側溝		U型コンクリートブロック 300×300	個	5	29,070	145,350		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.66	1,170	772		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						192,500		
単価						19,250	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,908
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,629.04	46,290		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	5	10,400	52,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	1,170	786		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					99,080		
	単価					9,908	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,702
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・銅製	40kg以下 昼 無	枚	100	451.36	45,136		
	道路用側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,250	125,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					170,200		
	単価					1,702	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	砂基礎工	機械施工	単位	m 3	数量	10	単価	4, 164	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎工		機械施工	m 3	10	2, 437. 8	24, 378			
再生砂		再生	m 3	12. 6	1, 370	17, 262			
計						41, 640			
単価						4, 164	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	砂基礎工	機械施工	単位	m 3	数量	10	単価	4, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工		機械施工	m 3	10	2, 437. 8	24, 378		
再生砂		再生	m 3	12. 6	1, 370	17, 262		
計						41, 640		
単価						4, 164	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	硬質塩化ビニル管	450mm	単位	m	数量	1	単価	36, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下水道用硬質塩化ビニル管		φ 450	m	1	15, 300	15, 300			
硬質塩化ビニル管布設工		450mm	m	1	20, 850	20, 850			
計						36, 150			
単価						36, 150	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	砂基礎工	機械施工	単位	m 3	数量	10	単価	4, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工		機械施工	m 3	10	2, 437. 8	24, 378		
再生砂		再生	m 3	12. 6	1, 370	17, 262		
計						41, 640		
単価						4, 164	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 仕捨て・積立	単位	m ²	数量	10	単価	14,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m ³	3.4	0	0		
	土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890		
	普通作業員		人	5.1	27,872	142,147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					145,100		
	単価					14,510	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面モルタル仕上げ	t=3cm	単位	m ²	数量	1	単価	39,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	33,696	16,848		
左官			人	0.5	34,320	17,160		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		5,772		
計						39,780		
単価						39,780	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	ブレイクスト街渠樹		単位	基	数量	1	単価 51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレイクスト街渠樹		一般部	基	1	50,380	50,380	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.5	1,363	681	
計						51,061	
単価						51,060	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	ブレイクスト街渠樹		単位	基	数量	1	単価 86,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレイクスト街渠樹		切下部	基	1	85,470	85,470	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.5	1,363	681	
計						86,151	
単価						86,150	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャスト集水桝	LU側溝用	単位	基	数量	1	単価	51,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33	33,696	11,119			
運転手（特殊）		人	0.33	31,720	10,467			
特殊作業員		人	0.33	31,096	10,261			
普通作業員		人	0.33	27,872	9,197			
ランマ	質量60～80kg	供用日	0.33	535	176			
小型バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排対2次]	山積0.16m3 0.9t吊	供用日	0.33	7,850	2,590			
軽油		L	13.33	150	1,999			
モルタル	1：3 高炉	m3	0.03	23,000	690			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.08	1,170	93			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,578			
計					51,170			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャスト集水桝	LU側溝用	単位	基	数量	1	単価	51,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					51,170	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	187,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 0	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,886.8	73,886		
	諸雑費（まるめ）		式	1		14		
	計					187,200		
	単価					187,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	あと施工アンカー	ケミカルアンカー 50mm	単位	箇所	数量	4	単価	25,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,696	33,696		
特殊作業員			人	2	31,096	62,192		
ケミカルアンカー		10.5×120mm	本	4	154	616		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4,696		
計						101,200		
単価						25,300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	インポートモルタル上塗り	t=10cm	単位	m 2	数量	1	単価	29, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 5	31, 096	15, 548		
普通作業員			人	0. 5	27, 872	13, 936		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		286		
計						29, 770		
単価						29, 770	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,598
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,938.5	8,938		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,598		
	単価					1,598	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,571
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	10,281.8	10,281		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-8,710	-8,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,571		
	単価					1,571	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 10,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E 塗装	m	1	10,281.8	10,281	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						10,290	
単価						10,290	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	金網・支柱(立入防止柵)設置	柵高1.8m 支柱間隔2m	単位	m	数量	2	単価 6,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)設置		再利用設置	m	2	4,598	9,196	
基礎ブロック、鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm) 全ての費用	基	1	4,709	4,709	
計						13,905	
単価						6,952	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	門扉	両開き	単位	基	数量	1	単価	391,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1	389,500	389,500		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1.3	1,363	1,771		
計						391,271		
単価						391,200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	ビーム・パネル式 3m 支柱基礎付	単位	m	数量	15	単価	3,422
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵(人力)	パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔3m	m	15	1,235	18,525		
	基礎付支柱据付		箇所	4.95	6,550	32,422		
	基礎砕石	7.5cm以下 再生クワッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	0.3	1,293	387		
	計					51,334		
	単価					3,422	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,888
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,237.6	123,760		
	横断防止柵	東京都型	m	100	8,650	865,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					988,800		
	単価					9,888	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	ビーム・パネル式 3m 支柱基礎付	単位	m	数量	10	単価	1,276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	1,238	12,380		
	基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	0.3	1,293	387		
	計					12,767		
	単価					1,276	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 237. 6	123, 760		
	転落防止柵(A)	2. 3×950×3000 コンクリート建込	m	100	9, 580	958, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					1, 082, 000		
	単価					10, 820	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロープ 柵	ブラ擬木	単位	m	数量	10	単価	4, 279
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロープ 柵設置		ブラ擬木 φ100×1000 基礎付支柱 再利用	m	10	4, 189	41, 890		
ブラ擬木		基礎付支柱	個	5	5, 180	0		
ポリエチレンロープ		φ12 茶色	m	10	89. 1	891		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						42, 790		
単価						4, 279	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	車両制限柵設置	車止め門型 L=1. 0m H=0. 65m	単位	基	数量	1	単価	24, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	33, 696	11, 119		
	普通作業員		人	0. 33	27, 872	9, 197		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0. 33	5, 520	1, 821		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0. 33	182	60		
	コンクリートブレイカ賃料	20(kg級) 長期割引あり	日	0. 33	292	96		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2, 227		
	計					24, 520		
	単価					24, 520	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	車両制限柵設置	車止め門型 L=1. 5m H=0. 65m	単位	基	数量	1	単価	24, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	33, 696	11, 119		
	普通作業員		人	0. 33	27, 872	9, 197		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0. 33	5, 520	1, 821		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0. 33	182	60		
	コンクリートブレイカ賃料	20(kg級) 長期割引あり	日	0. 33	292	96		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2, 227		
	計					24, 520		
	単価					24, 520	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	車両制限柵設置	車止め門型 L=1. 5m H=0. 8m	単位	基	数量	1	単価	30, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	33, 696	11, 119		
	普通作業員		人	0. 33	27, 872	9, 197		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0. 33	5, 520	1, 821		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0. 33	182	60		
	コンクリートブレイク賃料	20(kg級) 長期割引あり	日	0. 33	292	96		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0. 33	19, 300	6, 369		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2, 228		
	計					30, 890		
	単価					30, 890	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車両制限柵設置	車止め門型 L=0.7m H=0.65m	単位	基	数量	1	単価	30,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.33	33,696	11,119		
	普通作業員		人	0.33	27,872	9,197		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.33	5,520	1,821		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.33	182	60		
	コンクリートブレイカ賃料	20(kg級) 長期割引あり	日	0.33	292	96		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	0.33	19,300	6,369		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,228		
	計					30,890		
	単価					30,890	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 3～4基 無 無 無 無 静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	46,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	1	55,928.75	55,928		
	路側式鋼管柱	60.5×2.3×3000 静電粉体塗装(白)	基	1	-9,500	-9,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					46,430		
	単価					46,430	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	373
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	215.77	215,770		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	36	150	5,400		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,455		
	計					373,000		
	単価					373	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	395
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	237.12	237,120		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	40	150	6,000		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,505		
	計					395,000		
	単価					395	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	653.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	343.54	343,540		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23,500		
	軽油		L	59	150	8,850		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,710		
	計					653,600		
	単価					653.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	421.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	263.12	263,120		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	44	150	6,600		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,505		
	計					421,600		
	単価					421.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	701.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	389.91	389,910		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23,500		
	軽油		L	66	150	9,900		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,790		
	計					701,100		
	単価					701.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	740.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	428.48	428,480		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500		
	軽油		L	73	150	10,950		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,870		
	計					740,800		
	単価					740.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	942.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	476.98	476,980		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	81	150	12,150		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,095		
	計					942,100		
	単価					942.1	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	845.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	538.5	646,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100		
	軽油		L	109.2	150	16,380		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,470		
	計					845,300		
	単価					845.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 有り 901kg/1000m 専用のみ 75kg/1000m 25kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	882. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	293. 38	293, 380		
	高視認性区画線用塗料	リブ式（熔融式） 鉛・クロムフリー	k g	901	605	545, 105		
	ガラスビーズ	0. 106mm～0. 850mm	k g	75	175	13, 125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11, 750		
	軽油		L	49	150	7, 350		
	ガソリン	レギュラー	L	2. 3	165	379		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		11, 511		
	計					882, 600		
	単価					882. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 901kg/1000m 専用のみ 75kg/1000m 25kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	912. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	322. 4	322, 400		
	高視認性区画線用塗料	リブ式（熔融式） 鉛・クロムフリー	k g	901	605	545, 105		
	ガラスビーズ	0. 106mm～0. 850mm	k g	75	175	13, 125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11, 750		
	軽油		L	54	150	8, 100		
	ガソリン	レギュラー	L	2. 5	165	412		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		11, 508		
	計					912, 400		
	単価					912. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置(排水性舗装用)		単位	m	数量	1, 000	単価	859. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置		m	1, 000	289. 7	289, 700		
	高視認性区画線用塗料	リフ式(熔融式) 鉛・クロムフリー	k g	901	605	545, 105		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	75	175	13, 125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11, 750		
	計					859, 680		
	単価					859. 6	円／m	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自転車マーク		単位	箇所	数量	10	単価	12, 280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	33, 696	33, 696		
普通作業員		人	2	27, 872	55, 744		
トラック〔普通型〕	4～4. 5 t 積	供用日	1	6, 420	6, 420		
塗料・プライマー		箇所	10	2, 115	21, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 6. 1%		式	1		5, 790		
計					122, 800		
単価					12, 280	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	文字	じてんしゃ	単位	箇所	数量	1	単価	30, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		文字(じてんしゃ)	箇所	1	30, 600	30, 600		
計						30, 600		
単価						30, 600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	4,221.8	4,221		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-3,380	-3,380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					841		
	単価					841	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	プレキャスト集水桝		単位	基	数量	1	単価 13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		L形溝300用	基	1	12, 560	12, 560	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 4	1, 363	545	
計						13, 105	
単価						13, 100	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価 1, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1, 733. 68	1, 733	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 733	
単価						1, 733	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,445.6	1,445	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,445	
単価						1,445	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 712.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	712.4	71,240	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						71,240	
単価						712.4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価 1,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,442.48	1,442	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,442	
単価						1,442	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価 24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	24,889.95	24,889	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						24,890	
単価						24,890	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設信号撤去	諸経費含む	単位	箇所	数量	1	単価	56,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.3	33,904	10,171		
特殊作業員			人	0.6	31,096	18,657		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t 吊	日	0.3	33,000	9,900		
高所作業車(トラック架装リフト)賃料		作業床高さ12m	日	0.3	48,840	14,652		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2,660		
計						56,040		
単価						56,040	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	595. 29	595	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						595	
単価						595	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 12, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	12, 063. 05	12, 063	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						12, 070	
単価						12, 070	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	21,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	21,763.79	21,763		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					21,770		
	単価					21,770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コルゲートパイプ	撤去	単位	m	数量	5	単価	2,134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	33,696	3,369		
普通作業員			人	0.2	27,872	5,574		
バックホの運転		山積0.28m3 1.7t吊(排2次)	日	0.03	45,870	1,376		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		351		
計						10,670		
単価						2,134	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	点字ブロック撤去	点状タイル(貼付け式)	単位	枚	数量	26	単価 3, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ブロック撤去		点状貼付け式	m 2	2. 34	39, 880	93, 319	
計						93, 319	
単価						3, 589	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	点字ブロック撤去	線状タイル(貼付け式)	単位	枚	数量	6	単価 2, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ブロック撤去		線状貼付け式	m 2	0. 54	24, 070	12, 997	
計						12, 997	
単価						2, 166	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	廃棄物運搬	廃ブラスチック類	単位	m ³	数量		単価	
						28.5		1,438
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	10トンダンプ(深ダンプ含む)車	片道概ね25km						
			回	1	41,000	41,000		
	計					41,000		
	単価					1,438	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻(無筋)							
			m ³					
	計							
	単価						円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻(鉄筋)		m 3						
計								
単価								

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻		m 3						
計								
単価								

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	13, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック類			m 3	100	13, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
単価						13, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 488000円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	521, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	33, 904	169, 520		
普通作業員			人	4	27, 872	111, 488		
照明ボール			本	10	488, 000	4, 880, 000		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	33, 000	56, 100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		892		
計						5, 218, 000		
単価						521, 800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	28, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1	33, 904	139, 006		
普通作業員			人	2. 1	27, 872	58, 531		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	9	9, 654	86, 886		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						284, 500		
単価						28, 450	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（台）	141000円/台	単位	台	数量		単価	
	照明灯具					1		141, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			台	1	141, 000	141, 000		
計						141, 000		
単価						141, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（本）	7830円/本	単位	本	数量		単価	
	LED道路照明専用ケーブル					1		7, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1	7, 830	7, 830		
計						7, 830		
単価						7, 830	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個） ジョイントネット	8090円/個	単位	個	数量		単価	
						1		8, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	8, 090	8, 090		
計						8, 090		
単価						8, 090	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（枚） 標示シート	8000円/枚	単位	枚	数量		単価	
						1		8, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			枚	1	8, 000	8, 000		
計						8, 000		
単価						8, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（台）	131000円/台	単位	台	数量		単価	
	照明灯具					1		131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			台	1	131, 000	131, 000		
計						131, 000		
単価						131, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）新設	単位	個	数量		単価	
						10		4, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	33, 904	40, 684		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40, 690		
単価						4, 069	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（個）	4560円/個	単位	個	数量		単価	
	自動点滅器					1		4,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	4,560	4,560		
計						4,560		
単価						4,560	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	33,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	33,904	169,520		
普通作業員			人	4	27,872	111,488		
照明ボール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	33,000	56,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		92		
計						337,200		
単価						33,720	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2. 5m以下	単位	基	数量	10	単価	11, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 1	27, 872	30, 659		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕			時間	9	9, 047	81, 423		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						112, 100		
単価						11, 210	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（m）	2980円/m	単位	m	数量		単価	
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞﾌﾄφ500					1		2, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1	2, 980	2, 980		
計						2, 980		
単価						2, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
						1		8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	33, 904	8, 476		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 476		
単価						8, 476	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（m） 絶縁電線	83. 5円/m	単位	m	数量		単価	
						1		83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1	83. 5	83		
計						83		
単価						83	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（本） 接地棒	1540円/本	単位	本	数量		単価	
						1		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1	1, 540	1, 540		
計						1, 540		
単価						1, 540	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量	1	単価 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8×500	本	1	495	495	
計						495	
単価						495	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	材料費（組） アンカーボルト	62400円/組	単位	組	数量	1	単価 62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費			組	1	62, 400	62, 400	
計						62, 400	
単価						62, 400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	461. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	33, 904	16, 952		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	254	25, 400		
附属品費 15%			式	1		3, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						46, 170		
単価						461. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	489. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	33, 904	16, 952		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 mm	m	100	278	27, 800		
附属品費 15%			式	1		4, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48, 930		
単価						489. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5.5	33,904	186,472	
諸雑費（まるめ）			式	1		28	
計						186,500	
単価						1,865	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	配線各種		単位	m	数量	1	単価 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600V架橋ぶ ^レ リエレン絶縁耐熱性ぶ ^レ リエレンシースケーブ ^ル		EM-CE 3.5mm2 2心	m	1	247	247	
計						247	
単価						247	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	135. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	33, 904	13, 561		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13, 570		
単価						135. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	17, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm× 5 0 m 2倍	巻	1	17, 900	17, 900		
計						17, 900		
単価						17, 900	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個） ヘルマウスFEP30用	510円/個	単位	個	数量	1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	510	510		
計						510		
単価						510	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個） ヘルマウスFEP40用	528円/個	単位	個	数量	1	単価	528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	528	528		
計						528		
単価						528	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	16, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	33, 904	84, 760		
普通作業員			人	2	27, 872	55, 744		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		日	0. 85	33, 000	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						168, 600		
単価						16, 860	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	14, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 05	33, 904	69, 503		
普通作業員			人	1. 05	27, 872	29, 265		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	4. 5	9, 654	43, 443		
諸雑費 (まるめ)			式	1		89		
計						142, 300		
単価						14, 230	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	464. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	33, 696	9, 940		
	とび工		人	0. 295	34, 216	10, 093		
	普通作業員		人	0. 295	27, 872	8, 222		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	60, 170	17, 750		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		455		
	計					46, 460		
	単価					464. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 33日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	2,838	2,838		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,938		
	単価					3,938	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	15,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.37	33,696	12,467		
特殊作業員			人	0.37	31,096	11,505		
とび工			人	0.741	34,216	25,354		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.37	181,700	67,229		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.37	97,820	36,193		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,452		
計						154,200		
単価						15,420	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	113,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	33,696	9,771		
	特殊作業員		人	0.29	31,096	9,017		
	とび工		人	0.58	34,216	19,845		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	181,700	45,425		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	97,820	29,346		
	諸雑費(まるめ)		式	1		96		
	計					113,500		
	単価					113,500	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.213	33,696	7,177		
	特殊作業員		人	0.213	31,096	6,623		
	とび工		人	0.426	34,216	14,576		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.213	181,700	38,702		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.213	97,820	20,835		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		87		
	計					88,000		
	単価					8,800	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	67,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	33,696	6,402		
	特殊作業員		人	0.19	31,096	5,908		
	とび工		人	0.39	34,216	13,344		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	181,700	23,621		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	97,820	18,585		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					67,860		
	単価					67,860	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 10日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	6,763
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	950	456		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	13,140	6,307		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,763		
	単価					6,763	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	アルミ矢板建込	B=1.1m、H=2.5m	単位	m	数量	2	単価 1,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込		B=1.1m、H=2.5m	m	1	3,798	3,798	
計						3,798	
単価						1,899	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	アルミ矢板引抜	B=1.1m、H=2.5m	単位	m	数量	2	単価 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜		B=1.1m、H=2.5m	m	1	1,486	1,486	
計						1,486	
単価						743	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	アルミ矢板賃料		単位	式	数量	1	単価 22,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料		有効幅333mm 長3000mm	枚・日	60	57	3,420	
アルミ矢板基本料		有効幅333mm 長3000mm	枚	30	620	18,600	
計						22,020	
単価						22,020	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄﾞ支保)	B=1.1m、H=2.5m 2段	単位	m	数量	1	単価 3,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄﾞ支保)設置		B=1.1m、H=2.5m 2段	m	1	1,781	1,781	
切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄﾞ支保)撤去		B=1.1m、H=2.5m 2段	m	1	1,485	1,485	
計						3,266	
単価						3,266	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

切梁・腹起し材質料		単位	式	数量		1	単価	7,488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧特 ー 賃料	アルミ製 L=770～1300mm	本・日	10	110	1,100			
水圧特 ー 基本料	アルミ製 L=770～1300mm	本	5	500	2,500			
アルミ腹起し 賃料	管理設工事用 70～80×115～130 4000mm	本・日	10	58	580			
アルミ腹起し 基本料	管理設工事用 70～80×115～130 4000mm	本	5	500	2,500			
水圧手動ポンプ 賃料	タンク水量15～19L	台・日	2	154	308			
水圧手動ポンプ 基本料	タンク水量15～19L	台	1	500	500			
計					7,488			
単価					7,488	円／式		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	アルミ矢板建込	B=1.1m、H=2.5m	単位	m	数量	2	単価	1,899	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ矢板建込		B=1.1m、H=2.5m	m	1	3,798	3,798			
計						3,798			
単価						1,899	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	アルミ矢板引抜	B=1.1m、H=2.5m	単位	m	数量	2	単価	743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板引抜		B=1.1m、H=2.5m	m	1	1,486	1,486		
計						1,486		
単価						743	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	アルミ矢板賃料		単位	式	数量	1	単価 26,424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長3000mm	枚・日	72	57	4,104	
	アルミ矢板基本料	有効幅333mm 長3000mm	枚	36	620	22,320	
	計					26,424	
	単価					26,424	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽﾄｰﾄﾞ支保)	B=1.1m、H=2.5m 2段	単位	m	数量	1	単価 3,266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽﾄｰﾄﾞ支保)設置	B=1.1m、H=2.5m 2段	m	1	1,781	1,781	
	切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽﾄｰﾄﾞ支保)撤去	B=1.1m、H=2.5m 2段	m	1	1,485	1,485	
	計					3,266	
	単価					3,266	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

切梁・腹起し材質料		単位	式	数量		1	単価	8,324
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧特 ー 賃料	アルミ製 L=770～1300mm	本・日	12	110	1,320			
水圧特 ー 基本料	アルミ製 L=770～1300mm	本	6	500	3,000			
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 70～80×115～130 4000mm	本・日	12	58	696			
アルミ腹起し基本料	管理設工事用 70～80×115～130 4000mm	本	6	500	3,000			
水圧手動ホ ンブ 賃料	タンク水量15～19L	台・日	2	154	308			
計					8,324			
単価					8,324	円／式		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	アルミ板建込	B=1.2m、H=2.3m	単位	m	数量	2	単価	1,899	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ板建込		B=1.2m、H=2.3m	m	1	3,798	3,798			
計						3,798			
単価						1,899	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	アルミ板建込	B=1.8m、H=2.1m	単位	m	数量	2	単価	1,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ板建込		B=1.8m、H=2.1m	m	1	3,798	3,798		
計						3,798		
単価						1,899	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	アルミ矢板建込	B=1.8m、H=2.2m	単位	m	数量	2	単価	1,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板建込		B=1.8m、H=2.2m	m	1	3,798	3,798		
計						3,798		
単価						1,899	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	アルミ矢板引抜	B=1.2m、H=2.3m	単位	m	数量	2	単価	743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板引抜		B=1.2m、H=2.3m	m	1	1,486	1,486		
計						1,486		
単価						743	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	アルミ板引抜	B=1.8m、H=2.1m	単位	m	数量	2	単価	743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ板引抜		B=1.8m、H=2.1m	m	1	1,486	1,486		
計						1,486		
単価						743	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	アルミ矢板引抜	B=1.8m、H=2.2m	単位	m	数量	2	単価	743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板引抜		B=1.8m、H=2.2m	m	1	1,486	1,486		
計						1,486		
単価						743	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	アルミ矢板賃料		単位	式	数量	1	単価 120,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長2500mm	枚・日	1,170	48	56,160	
	アルミ矢板基本料	有効幅333mm 長2500mm	枚	117	550	64,350	
	計					120,510	
	単価					120,510	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	切梁・腹起し(ハ イ ン ン ト 支 保)	B=1.2m、H=2.3m 2段	単位	m	数量	1	単価 3,266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切梁・腹起し(ハ イ ン ン ト 支 保)設置	B=1.2m、H=2.3m 2段	m	1	1,781	1,781	
	切梁・腹起し(ハ イ ン ン ト 支 保)撤去	B=1.2m、H=2.3m 2段	m	1	1,485	1,485	
	計					3,266	
	単価					3,266	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽﾄｰﾄﾞ支保)	B=1.8m、H=2.1m 2段	単位	m	数量	1	単価 3,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽﾄｰﾄﾞ支保)設置		B=1.8m、H=2.1m 2段	m	1	1,781	1,781	
切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽﾄｰﾄﾞ支保)撤去		B=1.8m、H=2.1m 2段	m	1	1,485	1,485	
計						3,266	
単価						3,266	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽﾄｰﾄﾞ支保)	B=1.8m、H=2.2m 2段	単位	m	数量	1	単価 3,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽﾄｰﾄﾞ支保)設置		B=1.8m、H=2.2m 2段	m	1	1,781	1,781	
切梁・腹起し(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽﾄｰﾄﾞ支保)撤去		B=1.8m、H=2.2m 2段	m	1	1,485	1,485	
計						3,266	
単価						3,266	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し材質料		単位	式	数量	1	単価	58,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水圧栓 ー 賃料	アルミ製 L=770～1300mm	本・日	50	110	5,500		
	水圧栓 ー 賃料	アルミ製 L=1100～1800mm	本・日	150	134	20,100		
	水圧栓 ー 基本料	アルミ製 L=770～1300mm	本	5	500	2,500		
	水圧栓 ー 基本料	アルミ製 L=1100～1800mm	本	15	500	7,500		
	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 70～80×115～130 4000mm	本・日	200	58	11,600		
	アルミ腹起し基本料	管理設工事用 70～80×115～130 4000mm	本	20	500	10,000		
	水圧手動ポンプ 賃料	タンク水量15～19L	台・日	10	154	1,540		
	計					58,740		
	単価					58,740	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	建込み式簡易土留設置	H=2.5m	単位	m	数量	10	単価	4,709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	33,696	9,771		
	特殊作業員		人	0.29	31,096	9,017		
	普通作業員		人	0.57	27,872	15,887		
	バックホの運転	山積0.28m3 1.7t吊	日	0.29	42,780	12,406		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					47,090		
	単価					4,709	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	建込み式簡易土留撤去	H=2.5m	単位	m	数量	10	単価	2,949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.16	33,696	5,391		
	特殊作業員		人	0.16	31,096	4,975		
	普通作業員		人	0.48	27,872	13,378		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9 t 吊	日	0.16	33,000	5,280		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		466		
	計					29,490		
	単価					2,949	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	建込み式簡易土留賃料	30m/セツト 幅3.0m未満	単位	m	数量	36	単価	2,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建込み式簡易土留賃料	30m/セツト 幅3.0m未満	m 2・日	540	110	59,400		
	建込み式簡易土留整備費	30m/セツト 幅3.0m未満	m 2	180	260	46,800		
	計					106,200		
	単価					2,950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	建込み式簡易土留設置	H=2.5m	単位	m	数量	10	単価	3,886
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.23	33,696	7,750		
	特殊作業員		人	0.23	31,096	7,152		
	普通作業員		人	0.47	27,872	13,099		
	バックホの運転(クローラ型)	標準型・クレーン付・排ガス2次 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1.3	8,347	10,851		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					38,860		
	単価					3,886	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	建込み式簡易土留撤去	H=2. 5m	単位	m	数量	10	単価	2, 122
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 14	33, 696	4, 717		
	特殊作業員		人	0. 14	31, 096	4, 353		
	普通作業員		人	0. 27	27, 872	7, 525		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 14	33, 000	4, 620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					21, 220		
	単価					2, 122	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	建込み式簡易土留賃料	30m/セツト 幅3.0m未満	単位	m	数量	86	単価	6,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建込み式簡易土留賃料	30m/セツト 幅3.0m未満	m 2・日	3,870	110	425,700		
	建込み式簡易土留整備費	30m/セツト 幅3.0m未満	m 2	430	260	111,800		
	計					537,500		
	単価					6,250	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	建込み式簡易土留設置	H=3. 0m	単位	m	数量	10	単価	7, 799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 47	33, 696	15, 837		
	特殊作業員		人	0. 47	31, 096	14, 615		
	普通作業員		人	0. 94	27, 872	26, 199		
	バックホ運転	山積0. 28m3	時間	2. 6	8, 207	21, 338		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					77, 990		
	単価					7, 799	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	建込み式簡易土留撤去	H=3. 0m	単位	m	数量	10	単価	3, 687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	33, 696	6, 739		
	特殊作業員		人	0. 2	31, 096	6, 219		
	普通作業員		人	0. 6	27, 872	16, 723		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 2	33, 000	6, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		589		
	計					36, 870		
	単価					3, 687	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	建込み式簡易土留賃料	30m/セツト 幅3.0m～4.7m未満	単位	m	数量	5	単価 11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込み式簡易土留賃料		30m/セツト 幅3.0m～4.7m未満	m 2・日	350	122	42,700	
建込み式簡易土留整備費		30m/セツト 幅3.0m～4.7m未満	m 2	35	365	12,775	
計						55,475	
単価						11,090	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	18,304	18,304	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						18,310	
単価						18,310	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,660	
単価						4,660	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 500	摘要
	積込み、取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホ運転	山積み0.45m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	45,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,720	31,720		
	軽油		L	49.88	150	7,482		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊	日	1	6,560	6,560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					45,770		
	単価					45,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管布設工	450mm	単位	m	数量	1	単価	20,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13	33,696	4,380		
運転手（特殊）			人	0.13	31,720	4,123		
特殊作業員			人	0.13	31,096	4,042		
普通作業員			人	0.13	27,872	3,623		
小型バックホウ[超小旋回型・クレーン機能付・排対(2014年)]		山積0.22m3 0.9t吊	供用日	0.13	10,900	1,417		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次基準値） 0.4m3	供用日	0.13	4,240	551		
軽油			L	5	150	750		
ランマ		質量60～80kg	供用日	0.13	535	69		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		1,895		
計						20,850		
単価						20,850	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アレキスト街渠樹	一般部	単位	基	数量	1	単価	50,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33	33,696	11,119			
運転手（特殊）		人	0.33	31,720	10,467			
特殊作業員		人	0.33	31,096	10,261			
普通作業員		人	0.33	27,872	9,197			
ランマ	質量60～80kg	供用日	0.33	535	176			
小型バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排対2次]	山積0.16m3 0.9t吊	供用日	0.33	7,850	2,590			
軽油		L	13.33	150	1,999			
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,571			
計					50,380			
単価					50,380	円／基		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アレキスト街渠樹	切下部	単位	基	数量	1	単価	85,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	33,696	16,848		
運転手（特殊）			人	0.5	31,720	15,860		
普通作業員			人	1.5	27,872	41,808		
小型バックホウ[超小旋回型・クレーン機能付・排対(2014年)]		山積0.22m3 0.9t吊	供用日	0.5	10,900	5,450		
ランマ		質量60～80kg	供用日	0.4	535	214		
諸雑費（率＋まるめ） 6.6%			式	1		5,290		
計						85,470		
単価						85,470	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網・支柱(立入防止柵)設置	再利用設置	単位	m	数量	20	単価	4,598
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	27,872	83,616		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		8,354		
計						91,970		
単価						4,598	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

門扉	両開き	単位	基	数量	1	単価	389,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	33,696	67,392		
運転手（特殊）		人	2	31,720	63,440		
特殊作業員		人	2	31,096	62,192		
普通作業員		人	4	27,872	111,488		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	2	10,200	20,400		
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	供用日	2	5,520	11,040		
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	2	182	364		
コンクリートブレイカー賃料	20(kg級)	日	1	292	292		
生コンクリート	18-8-25	m3	1	19,300	19,300		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		33,592		
計					389,500		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	門扉	両開き	単位	基	数量	1	単価	389, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					389, 500	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断・転落防止柵(人力)	パネ式 コンクリート建込用 支柱間隔3m	単位	m	数量	100	単価	1,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	4.39	27,872	122,358		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,142		
	計					123,500		
	単価					1,235	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎付支柱据付		単位	箇所	数量	30	単価	6,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1.5	31,096	46,644		
普通作業員			人	3	27,872	83,616		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t 吊	日	1.5	35,500	53,250		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		12,990		
計						196,500		
単価						6,550	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,238
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,237.6	123,760		
	転落防止柵(A)(支給品のため0円)	2.3×950×3000 コンクリート建込	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					123,800		
	単価					1,238	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロープ 柵設置	ブラ擬木 φ100×1000 基礎付支柱 再利用	単位	m	数量	100	単価	4,189
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	33,696	84,240		
	特殊作業員		人	2.5	31,096	77,740		
	普通作業員		人	5	27,872	139,360		
	バックホの運転	山積0.28m3 吊1.7t	日	2.5	45,840	114,600		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,960		
	計					418,900		
	単価					4,189	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置		単位	m	数量	1, 000	単価	289. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	33, 696	33, 696		
	特殊作業員		人	2	31, 096	62, 192		
	普通作業員		人	3	27, 872	83, 616		
	マーカー運転費		時間	6. 5	6, 200	40, 300		
	コーター運転費		時間	6. 5	6, 350	41, 275		
	2t平昇降付きトラック		時間	5	1, 450	7, 250		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		21, 371		
	計					289, 700		
	単価					289. 7	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

塗料・プライマー		単位	箇所	数量	10	単価	2,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	12.5	940	11,750		
接着用プライマー	区画線用	k g	20	470	9,400		
計					21,150		
単価					2,115	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャスト集水桝	L形溝300用	単位	基	数量	1	単価	12,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.025	33,696	842		
特殊作業員			人	0.05	31,096	1,554		
普通作業員			人	0.2	27,872	5,574		
バックホウ			山積0.28m3 クレーン使用	日	0.1	45,840	4,584	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						12,560		
単価						12,560	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(トラック架装リフト)賃料	作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価	48,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,720	31,720		
	軽油		L	18	150	2,700		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.4	10,300	14,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					48,840		
	単価					48,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホ運転	山積0.28m3 1.7t吊(排2次)	単位	日	数量	1	単価	45,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,720	31,720		
	軽油		L	35	150	5,250		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.5	5,930	8,895		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					45,870		
	単価					45,870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	点字ブロック撤去	点状貼付け式	単位	m ²	数量	1	単価	39,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	33,696	16,848		
	普通作業員		人	0.75	27,872	20,904		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	0.5	464	232		
	電動ビ ック		日	0.5	1,700	850		
	諸雑費（率＋まるめ） 2.7%		式	1		1,046		
	計					39,880		
	単価					39,880	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	点字ブロック撤去	線状貼付け式	単位	m ²	数量	1	単価	24,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	33,696	8,424		
	普通作業員		人	0.5	27,872	13,936		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	0.5	464	232		
	電動ビック		日	0.5	1,700	850		
	諸雑費（率＋まるめ） 2.7%		式	1		628		
	計					24,070		
	単価					24,070	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	9,654
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	31,720	6,344		
	軽油		L	3.6	150	540		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,654		
	単価					9,654	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	9,047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	31,720	5,392		
軽油			L	4.3	150	645		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	3,010	3,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,047		
単価						9,047	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,720	31,720		
	軽油		L	119	150	17,850		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	10,000	10,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					60,170		
	単価					60,170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	181,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	150	19,200		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		90		
計						181,700		
単価						181,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,720	31,720		
	軽油		L	92	150	13,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					97,820		
	単価					97,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	181, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	150	19, 200		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						181, 700		
単価						181, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	763矢板建込	B=1.1m、H=2.5m	単位	m	数量	100	単価	3,798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	33,696	64,022		
	特殊作業員		人	1.9	31,096	59,082		
	普通作業員		人	5.7	27,872	158,870		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	10.5	9,312	97,776		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					379,800		
	単価					3,798	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	763矢板引抜	B=1.1m、H=2.5m	単位	m	数量	100	単価	1,486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	33,696	23,587		
	特殊作業員		人	0.7	31,096	21,767		
	普通作業員		人	2.1	27,872	58,531		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	4.8	9,312	44,697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					148,600		
	単価					1,486	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し(パイプ・ト支保)設置	B=1.1m、H=2.5m 2段	単位	m	数量	100	単価	1,781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	33,696	40,435		
	特殊作業員		人	1.2	31,096	37,315		
	普通作業員		人	3.6	27,872	100,339		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					178,100		
	単価					1,781	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し(パイプ架台支保)撤去	B=1.1m、H=2.5m 2段	単位	m	数量	100	単価	1,485
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	33,696	33,696		
	特殊作業員		人	1	31,096	31,096		
	普通作業員		人	3	27,872	83,616		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					148,500		
	単価					1,485	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	763矢板建込	B=1. 2m、H=2. 3m	単位	m	数量	100	単価	3, 798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	33, 696	64, 022		
	特殊作業員		人	1. 9	31, 096	59, 082		
	普通作業員		人	5. 7	27, 872	158, 870		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	10. 5	9, 312	97, 776		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					379, 800		
	単価					3, 798	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	763矢板建込	B=1.8m、H=2.1m	単位	m	数量	100	単価	3,798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	33,696	64,022		
	特殊作業員		人	1.9	31,096	59,082		
	普通作業員		人	5.7	27,872	158,870		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	10.5	9,312	97,776		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					379,800		
	単価					3,798	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	763矢板建込	B=1.8m、H=2.2m	単位	m	数量	100	単価	3,798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	33,696	64,022		
	特殊作業員		人	1.9	31,096	59,082		
	普通作業員		人	5.7	27,872	158,870		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	10.5	9,312	97,776		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					379,800		
	単価					3,798	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	763矢板引抜	B=1.2m、H=2.3m	単位	m	数量	100	単価	1,486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	33,696	23,587		
	特殊作業員		人	0.7	31,096	21,767		
	普通作業員		人	2.1	27,872	58,531		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	4.8	9,312	44,697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					148,600		
	単価					1,486	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	763矢板引抜	B=1.8m、H=2.1m	単位	m	数量	100	単価	1,486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	33,696	23,587		
	特殊作業員		人	0.7	31,096	21,767		
	普通作業員		人	2.1	27,872	58,531		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	4.8	9,312	44,697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					148,600		
	単価					1,486	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	763矢板引抜	B=1.8m、H=2.2m	単位	m	数量	100	単価	1,486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	33,696	23,587		
	特殊作業員		人	0.7	31,096	21,767		
	普通作業員		人	2.1	27,872	58,531		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	4.8	9,312	44,697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					148,600		
	単価					1,486	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し（パイプ・ト支保）設置	B=1.2m、H=2.3m 2段	単位	m	数量	100	単価	1,781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	33,696	40,435		
	特殊作業員		人	1.2	31,096	37,315		
	普通作業員		人	3.6	27,872	100,339		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					178,100		
	単価					1,781	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し(パイプ架台支保)撤去	B=1.2m、H=2.3m 2段	単位	m	数量	100	単価	1,485
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,696	33,696		
特殊作業員			人	1	31,096	31,096		
普通作業員			人	3	27,872	83,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						148,500		
単価						1,485	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し(パイプ・ト支保)設置	B=1.8m、H=2.1m 2段	単位	m	数量	100	単価	1,781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	33,696	40,435		
	特殊作業員		人	1.2	31,096	37,315		
	普通作業員		人	3.6	27,872	100,339		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					178,100		
	単価					1,781	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し(パイプ架台支保)撤去	B=1.8m、H=2.1m 2段	単位	m	数量	100	単価	1,485
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	33,696	33,696		
	特殊作業員		人	1	31,096	31,096		
	普通作業員		人	3	27,872	83,616		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					148,500		
	単価					1,485	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し（パイプ・ト支保）設置	B=1.8m、H=2.2m 2段	単位	m	数量	100	単価	1,781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	33,696	40,435		
	特殊作業員		人	1.2	31,096	37,315		
	普通作業員		人	3.6	27,872	100,339		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					178,100		
	単価					1,781	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し(パイプ架台支保)撤去	B=1.8m、H=2.2m 2段	単位	m	数量	100	単価	1,485
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,696	33,696		
特殊作業員			人	1	31,096	31,096		
普通作業員			人	3	27,872	83,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						148,500		
単価						1,485	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホ運転	山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	42,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,720	31,720		
	軽油		L	34.2	150	5,130		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1	5,930	5,930		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					42,780		
	単価					42,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転(クローラ型)	標準型・クレーン付・排ガス2次 山積0.28m3 1.7t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,347
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	31,720	5,392		
	軽油		L	5.9	150	885		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1	2,070	2,070		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,347		
	単価					8,347	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホ運転	山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	8,207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	31,720	5,392		
	軽油		L	5.9	150	885		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,207		
	単価					8,207	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホ運転	山積0.28m3 吊1.7t	単位	日	数量	1	単価	45,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,720	31,720		
	軽油		L	38	150	5,700		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.42	5,930	8,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					45,840		
	単価					45,840	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ	山積0.28m3 クレーン使用	単位	日	数量	1	単価	45,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,720	31,720		
軽油			L	38	150	5,700		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.42	5,930	8,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45,840		
単価						45,840	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,312
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	31,720	5,392		
軽油			L	8.6	150	1,290		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,312		
単価						9,312	円／時間	

R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	141,625,076
(2)共通仮設費	22,427,745
(3)純工事費	164,052,821

(1)+(2)

(4)現場管理費	55,925,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	219,977,821
----------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	33,922,179
-----------------	------------

(8')その他費目計	0
------------	---

(9)業務委託料等	0
------------	---

(10)工事価格	253,900,000
----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	25,390,000
------------	------------

(12)請負工事価格	279,290,000
------------	-------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	253,900,000
-------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	254,056,000
------------	-------------

(15)調査基準価格の100/110	230,960,000
--------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	33,925,283	)
------------------	------------	---