

# 【 工 事 】

[標準様式例6-2]

( 第3回、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月18日
契 約 業 者 名	金杉建設 (株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目 6 番 9 号
工 事 の 名 称	R 5 圏央道高須賀地区改良その 4 工事 (第 3 回変更)
工 事 場 所	茨城県つくば市高須賀地先 外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	<p>【高須賀地区】</p> <p>道路土工 1 式</p> <p>法面工 1 式</p> <p>軽量盛土工 1 式</p> <p>排水構造物工 1 式</p> <p>構造物撤去工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>【鴻野山地区】</p> <p>応急処理工 1 式</p>
工 期 ( 自 )	令和 6年 4月 1日
工 期 ( 至 )	令和 6年12月20日
契約前の変更金額	¥269, 808, 000
変 更 金 額	増 ¥37, 840, 000
変更後の契約金額	¥307, 648, 000
変 更 理 由	<p>【高須賀地区】</p> <p>1. 道路土工</p> <p>1) 現地調査の結果、借地返還作業に係る掘削工 (ICT) を追加し、路体盛土工 (ICT) を増工する。</p> <p>2) ICT活用のため、路体盛土工を減工する。</p> <p>2. 法面工</p> <p>設計照査の結果、盛土部法面の保護のため、植生工を追加する。</p>

### 3. 軽量盛土工

数量精査の結果、軽量盛土工を減工する。

### 4. 排水構造物工

1) 現地調査の結果、法尻部にU字溝を設置する必要があるため、作業土工、側溝工を増工する。

2) 現地調査の結果、集水桝と排水管のつなぎ目の保護をおこなう必要があるため、集水桝・マンホール工を増工する。

### 5. 構造物撤去工

1) 現地調査の結果、U型側溝を施工するにあたり、舗装を一部撤去する必要があるため、構造物取壊し工を追加する。

2) 現地調査の結果、軽量盛土を施工するにあたり、立入防止柵を一部撤去する必要があるため、防護柵撤去工を追加する。

### 6. 仮設工

1) 現地調査の結果、工事用道路の耐力不足が生じたことから、敷鉄板及び砕石敷均しが新たに必要となったため、工事用道路工を追加する。

2) 数量精査の結果、交通誘導警備員を増工する。

### 7. 共通仮設費

1) 現地精査の結果、本工事にて敷鉄板の設置、撤去をおこなう必要があるため、運搬費を追加する。

2) 現地精査の結果、田畑への仮設道路として、前工事より借地をおこなっていた箇所を引継ぐこととなったため、借地料として役務費を追加する。

3) 現地精査の結果、表土剥ぎをおこなった際に発生した土砂を運搬する必要があるため、表土処理として準備費を追加する。

4) 本工事にて、ICTの活用をおこなうため、ICT活用に係る技術管理費を増工する。

5) 当初特記仕様書より、快適トイレを設置することとなったため、営繕費を追加する。

### 【鴻野山地区】

### 8. 応急処理工

地元要望により、鴻野山ストックヤードの除草をおこなう必要があるため、応急処理事業工を追加する。

### 9. 工期

工期は元設計のとおりとする。