

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事
工事地名	群馬県多野郡上野村野栗沢地先および乙母地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	利根川水系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025060007	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 7年 6月27日 (当初) 至 令和 8年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富岡地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	利根川上流	2 2) 処 分 費 等	62,040
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路			式	1		31,885,038			
砂防土工			式	1		1,538,866			
掘削工			式	1		129,812			
掘削(砂防)		土砂	m3	230	564.4	129,812			単-1号
盛土工			式	1		1,299,790			
盛土(流用土)		2.5m未満	m3	90	6,664	599,760			単-2号
盛土(流用土)		2.5m以上4.0m未満	m3	20	837.1	16,742			単-3号
盛土(流用土)		4.0m以上	m3	290	238.3	69,107			単-4号
盛土(採取土)		4.0m以上	m3	270	238.3	64,341			単-5号
積込(ルース)		土砂	式	1		72,240			内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		477,600			内-2号
法面整形工			式	1		109,264			

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)			m2	80	914.3	73,144			単-6号
法面整形(盛土部)			m2	80	451.5	36,120			単-7号
流路護岸工			式	1		6,632,726			
作業土工			式	1		210,108			
床掘り(掘削(砂防))		土砂	式	1		124,168			内-3号
埋戻し		最大埋戻し幅1m以上4m未満	式	1		39,800			内-4号
埋戻し		転圧無	式	1		25,900			内-5号
基礎面整形			m2	40	506	20,240			単-8号
ブロック積擁壁工			式	1		4,744,888			
現場打基礎コンクリート		21-8-40(高炉)	m3	3	84,550	253,650			単-9号
コンクリート(間知)ブロック積		21-8-40(高炉)	m2	141	24,430	3,444,630			単-10号
胴込・裏込材(碎石)		RC-40	m3	82	8,279	678,878			単-11号

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材(全面)設置	河川護岸用 t=10mm	m2	140	1, 075	150, 500			単-12号	
現場打天端コンクリート	21-8-40(高炉)	m3	3	72, 410	217, 230			単-13号	
根継工		式	1		1, 677, 730				
コンクリート	21-8-40(高炉)	m3	34	32, 650	1, 110, 100			単-14号	
型枠		式	1		567, 630			内-6号	
帯工		式	1		6, 414, 369				
作業土工		式	1		233, 904				
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		118, 524			内-7号	
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	式	1		79, 600			内-8号	
埋戻し	転圧無	式	1		15, 540			内-9号	
基礎面整形		m2	40	506	20, 240			単-15号	
帯本体工		式	1		6, 180, 465				

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	21-5-40(高炉)	m3	145	29,990	4,348,550			単-16号	
型枠		式	1		1,669,500			内-10号	
足場		式	1		162,415			内-11号	
根固め・水制工		式	1		5,824,700				
底張工		式	1		5,824,700				
粗石コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	175	32,330	5,657,750			単-17号	
型枠		式	1		166,950			内-12号	
流末水路工		式	1		259,930				
側溝工		式	1		259,930				
角型U字溝	ポリエチレン製 B300-H300	m	17	15,290	259,930			単-18号	
構造物撤去工		式	1		406,560				
構造物取壊し工		式	1		243,980				

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	22	11,090	243,980			単-19号	
運搬処理工		式	1		162,580				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	22	4,570	100,540			単-20号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	22	2,820	62,040			単-21号	
応急処理工		式	1		2,106,072				
応急処理工		式	1		2,106,072				
転落防止柵復旧	H=1.2m 現場発生品(再利用)	m	35		321,752			内-13号	
巨石張(空)	80cm以上100cm以下 現場発生品(再利用)	m2	140	8,228	1,151,920			単-22号	
応急作業		式	1		632,400			内-14号	
仮設工		式	1		8,701,815				
工事用道路工		式	1		2,398,990				
工事用道路工		式	1		814,024			内-15号	

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヤード造成		式	1		197,340			内-16号	
工事用道路補修		式	1		111,121			内-17号	
土のう		式	1		1,276,505			内-18号	
砂防仮締切工		式	1		328,105				
大型土のう締切		式	1		328,105			内-19号	
仮水路工		式	1		2,704,110				
コルゲートパイプ	φ1200	式	1		2,704,110			内-20号	
水替工		式	1		2,697,490				
ポンプ排水	作業時排水	式	1		337,470			内-21号	
ポンプ排水	常時排水	式	1		2,360,020			内-22号	
交通管理工		式	1		573,120				
交通誘導警備員		式	1		573,120			内-23号	

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		31,885,038				
共通仮設費		式	1		6,443,324				
共通仮設費		式	1		2,126,324				
運搬費		式	1		52,410				
仮設材運搬費		式	1		52,410			内-24号	
事業損失防止施設費		式	1		1,160,000				
家屋調査費		式	1		1,160,000			内-25号	
安全費		式	1		463,914				
落石防護ネット		式	1		463,914			内-26号	
役務費		式	1		56,000				
借地料		式	1		56,000			内-27号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		394,000				

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,317,000				
純工事費		式	1		38,328,362				
現場管理費		式	1		12,678,000				
工事原価		式	1		99,768,140				
一般管理費等		式	1		16,161,860				
工事価格		式	1		115,930,000				
消費税相当額		式	1		11,593,000				
工事費計		式	1		127,523,000				

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事(乙母地区) (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路			式	1		31,629,778			
砂防土工			式	1		3,242,918			
盛土工			式	1		3,242,918			
盛土(採取土)		2.5m未満	m3	440	6,664	2,932,160			単-1号
積込(ルーズ)		土砂	式	1		125,118			内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		185,640			内-2号
根固め・水制工			式	1		28,243,580			
作業土工			式	1		269,932			
床掘り(掘削(砂防))		土砂	式	1		73,372			内-3号
埋戻し			式	1		196,560			内-4号
根固めブロック工			式	1		27,973,648			
消波根固めブロック製作		コンクリートブロック 3t級	個	376	63,630	23,924,880			単-2号

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事(乙母地区) (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 3t級	個	376	8,173	3,073,048			単-3号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 3t級 積込・据付(層積) 3個 1.0km以下	個	376	2,595	975,720			単-4号
仮設工			式	1		143,280			
交通管理工			式	1		143,280			
交通誘導警備員			式	1		143,280			内-5号
直接工事費			式	1		31,629,778			
共通仮設費			式	1		4,684,000			
共通仮設費			式	1		392,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1		392,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		4,292,000			
純工事費			式	1		36,313,778			
現場管理費			式	1		12,448,000			

設計内訳書

工事名	R 6 奥名郷床固群外改築工事(乙母地区)					(当 初)		事業区分	砂防・地すべり対策		
								工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事原価			式	1		48,761,778					

一式当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	300	240. 8	72, 240			
合 計					72, 240			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 3号内訳書

單価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 4号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	20	1, 990	39, 800			
合 計					39, 800			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	100	259	25, 900			
合 計					25, 900			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書

型枠

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 7号内訳書
床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	210	564. 4	118, 524			
合 計					118, 524			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	40	1, 990	79, 600			
合 計					79, 600			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	60	259	15, 540			
合 計					15, 540			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	55	2, 953	162, 415			
合 計					162, 415			

一式当たり内訳書

第 12号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	15	11, 130	166, 950			
合 計					166, 950			

35m当たり内訳書

転落防止柵復旧

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 2m 100m未満 無	m	35	5, 530	193, 550			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	20	2, 217	44, 340			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	20	3, 987	79, 740			
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	3	1, 374	4, 122			
合 計					321, 752			

一式当たり内訳書

第 14号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	25	25, 296	632, 400			
合 計					632, 400			

一式当たり内訳書

[群馬県多野郡上野村野栗沢地先および乙母地先]

工事用道路工
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
《設置》								
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	160	564. 4	90, 304			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	130	259	33, 670			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9. 5km以下	m 3	130	1, 592	206, 960			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	130	259	33, 670			
基面整正		m 2	380	506	192, 280			
《撤去》								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	130	259	33, 670			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9. 5km以下	m 3	130	1, 592	206, 960			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	130	127	16, 510			
合 計					814, 024			

一式当たり内訳書

ヤード造成
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	390	506	197, 340			
合 計					197, 340			

一式当たり内訳書

工事用道路補修

第 17号内訳書

單価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土のう
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
《設置》								
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	109	7, 574	825, 566			
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	109	975. 5	106, 329			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	90	259	23, 310			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9. 5km以下	m ³	90	1, 592	143, 280			
《撤去》								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	90	259	23, 310			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9. 5km以下	m ³	90	1, 592	143, 280			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	90	127	11, 430			
合 計					1, 276, 505			

一式当たり内訳書

大型土のう締切
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	袋	30	7,737	232,110			
砂防大型土のう仮締切	設置	袋	44	1,625	71,500			
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	30	816. 5	24,495			
合 計					328,105			

一式当たり内訳書

第 20号内訳書
コルゲートパイプ

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
《設置 コルゲートパイプ 損料 20%(6か月未満)》								
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	43	16, 660	716, 380			
《移設》								
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	123	10, 040	1, 234, 920			
《撤去》								
コルゲートパイプ	撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	166	4, 535	752, 810			
合 計					2, 704, 110			

一式当たり内訳書

ポンプ排水
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	3	93, 000	279, 000			
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	3	19, 490	58, 470			
合 計					337, 470			

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 22号内訳書

單価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 23号内訳書

單価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 66. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	6. 5	6, 540	42, 510			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	3. 3	3, 000	9, 900			
合 計					52, 410			

一式当たり内訳書

家屋調査費
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（一式）	1160千円	式	1		1, 160, 000			
合 計					1, 160, 000			

一式当たり内訳書

落石防護ネット

第 26号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

借地料
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)	56千円	式	1		56, 000			
合 計					56, 000			

一式当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	420	297. 9	125, 118			
合 計					125, 118			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	420	442	185, 640			
合 計					185, 640			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	130	564. 4	73, 372			
合 計					73, 372			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	60	3, 276	196, 560			
合 計					196, 560			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	9	15, 920	143, 280			
合 計					143, 280			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	564. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (砂防)		土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	1	564. 4	564. 4			
計						564. 4			
単価						564. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 664	6, 664		
計						6, 664		
単価						6, 664	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	837. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	837. 1	837. 1		
計						837. 1		
単価						837. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	盛土(流用土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	238. 3	238. 3		
計						238. 3		
単価						238. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	盛土(採取土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	238. 3	238. 3		
計						238. 3		
単価						238. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	914. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	914. 3	914. 3		
計						914. 3		
単価						914. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	451. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	451. 5	451. 5		
計						451. 5		
単価						451. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基礎面整形		単位	m2	数量	1	単価	506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	506	506		
計						506		
単価						506	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打基礎コンクリート	21-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	84, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	84, 550	84, 550		
計						84, 550		
単価						84, 550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート(間知)ブロック積	21-8-40 (高炉)	単位	m2	数量	1	単価	24, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 195m3/m2 生コンクリート各種	m 2	1	24, 430	24, 430		
計						24, 430		
単価						24, 430	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8, 279	8, 279		
計						8, 279		
単価						8, 279	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	吸出し防止材(全面)設置	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m 2	1	1, 075	1, 075		
計						1, 075		
単価						1, 075	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	現場打天端コンクリート	21-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	72, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 特殊養生(練炭)	m 3	1	72, 410	72, 410			
計						72, 410			
単価						72, 410	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート	21-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	1	32,650	32,650		
計						32,650		
単価						32,650	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	基礎面整形		単位	m2	数量	1	単価	506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	506	506		
計						506		
単価						506	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	コンクリート	21-5-40(高炉)	単位	m3	数量	145	単価	29, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 特殊養生 標準(1.0)	m 3	57. 1	29, 680	1, 694, 728		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 特殊養生 標準(1.0)	m 3	87. 9	28, 290	2, 486, 691		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	145	1, 143	165, 735		
計						4, 347, 154		
単価						29, 990	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	粗石コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、シットヒータ) 延長無し	m 3	1	32, 330	32, 330		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	角型U字溝	ポリエチレン製 B300-H300	単位	m	数量	17	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	17	14, 640	248, 880		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	8	1, 374	10, 992		
計						259, 872		
単価						15, 290	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11, 090	11, 090		
計						11, 090		
単価						11, 090	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4, 570	4, 570		
計						4, 570		
単価						4, 570	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820			
計						2, 820			
単価						2, 820	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	巨石張(空)	80cm以上100cm以下 現場発生品(再利用)	単位	m2	数量	1	単価	8, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石張 (空)		80cm以上100cm以下 無し 無し 再生クラッシュラン RC-40 標準 全ての費用	m 2	1	8, 228	8, 228		
計						8, 228		
単価						8, 228	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 195m3/m2 生コンクリート各種	単位	m 2	数量	100	単価 24, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 803. 86	1, 380, 386	
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	5, 690	569, 000	
	生コンクリート	21-8-40(高炉) 山岳補正含む	m 3	21. 84	22, 600	493, 584	
	諸雑費（まるめ）		式	1		30	
	計					2, 443, 000	
	単価					24, 430	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	30, 702	119, 737		
	型わく工		人	14. 9	30, 192	449, 860		
	特殊作業員		人	0. 85	26, 520	22, 542		
	普通作業員		人	8. 5	25, 296	215, 016		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	45, 600	104, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		200, 965		
	計					1, 113, 000		
	単価					11, 130	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 29, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	30, 702	92, 106	
	特殊作業員		人	7. 1	26, 520	188, 292	
	普通作業員		人	7. 2	25, 296	182, 131	
	生コンクリート	21-5-40(高炉) 山岳補正含む	m 3	104	22, 600	2, 350, 400	
	生コンクリート割増額		m 3	104	0	0	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 8	45, 600	127, 680	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		27, 391	
	計					2, 968, 000	
	単価					29, 680	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	28, 290	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	2. 6	30, 702	79, 825			
特殊作業員			人	5	26, 520	132, 600			
普通作業員			人	5. 6	25, 296	141, 657			
生コンクリート		21-5-40(高炉) 山岳補正含む	m 3	104	22, 600	2, 350, 400			
生コンクリート割増額			m 3	104	0	0			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	45, 600	100, 320			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		24, 198			
計						2, 829, 000			
単価						28, 290	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 143
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4	25, 296	10, 118		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		1, 312		
計						11, 430		
単価						1, 143	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 702	3, 070		
	とび工		人	0. 4	28, 050	11, 220		
	普通作業員		人	0. 4	25, 296	10, 118		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 122		
	計					29, 530		
	単価					2, 953	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 089. 59	11, 089	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						11, 090	
単価						11, 090	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート(無筋)	m 3	100	2, 820	282, 000	
計						282, 000	
単価						2, 820	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	5, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	5, 529. 28	552, 928		
	防護柵（P種）	擬木柵（再利用） H=1. 2m	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					553, 000		
	単価					5, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用道路補修		単位	m	数量	100	単価	389. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 67	25, 296	16, 948		
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次	日	0. 33	66, 780	22, 037		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						38, 990		
単価						389. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 574
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	30, 702	9, 026		
	特殊作業員		人	0. 294	26, 520	7, 796		
	普通作業員		人	0. 294	25, 296	7, 437		
	大型土のう袋材	H=1. 08m W=1. 1m 耐候性(1年)	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 080	13, 547		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		234		
	計					75, 740		
	単価					7, 574	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 975. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 087	30, 702	2, 671	
	特殊作業員		人	0. 087	26, 520	2, 307	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	54, 700	4, 758	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		19	
	計					9, 755	
	単価					975. 5	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価 7, 737
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	30, 702	8, 535	
	特殊作業員		人	0. 278	26, 520	7, 372	
	普通作業員		人	0. 278	25, 296	7, 032	
	大型土のう袋材	H=1. 08m W=1. 1m 耐候性(1年)	袋	10	3, 770	37, 700	
	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0. 278	56, 910	15, 820	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		911	
	計					77, 370	
	単価					7, 737	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂防大型土のう仮締切	設置	単位	袋	数量	10	単価	1, 625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	30, 702	3, 684		
特殊作業員			人	0. 12	26, 520	3, 182		
普通作業員			人	0. 12	25, 296	3, 035		
バックホウ（クローラ型）運転		設置	日	0. 12	52, 840	6, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						16, 250		
単価						1, 625	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	816. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	30, 702	2, 271		
特殊作業員			人	0. 074	26, 520	1, 962		
バックホウ（クローラ型）運転		撤去	日	0. 074	53, 140	3, 932		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 165		
単価						816. 5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	93, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 702	15, 351		
特殊作業員			人	0. 1	26, 520	2, 652		
普通作業員			人	2	25, 296	50, 592		
バックホウ運転			日	0. 5	48, 800	24, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						93, 000		
単価						93, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	19, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 520	3, 712		
工事用水中ポンプ運転			日	1	1, 425	1, 425		
発動発電機運転			日	1	13, 430	13, 430		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		923		
計						19, 490		
単価						19, 490	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	40, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	26, 520	4, 508		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	1, 306	1, 306		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	33, 700	33, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 176		
計						40, 690		
単価						40, 690	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 912	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 66.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 70kmまで	t	1	6, 540	6, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 540		
単価						6, 540	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	家屋調査費（一式）	1160千円	単位	式	数量	1	単価	1, 160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
物件補償費			式	1		1, 160, 000		
計						1, 160, 000		
単価						1, 160, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)設置		単位	m2	数量	100	単価	1, 451
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5. 2	25, 296	131, 539		
落石防止網部材		損料率30%	m2	100	135	13, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						145, 100		
単価						1, 451	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	落石防止網(繊維網)撤去		単位	m2	数量	100	単価	657. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 6	25, 296	65, 769		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						65, 770		
単価						657. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	借地料（一式入力）	56千円	単位	式	数量	1	単価	56, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		56, 000		
計						56, 000		
単価						56, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	バックホ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価 66, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540	
軽油			L	87	151	13, 137	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 5	17, 400	26, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						66, 780	
単価						66, 780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	63	151	9, 513		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕			日	1. 28	7, 050	9, 024		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						46, 080		
単価						46, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	54, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	101	151	15, 251		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	9, 840	11, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						54, 700		
単価						54, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	56, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	100	151	15, 100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	9, 840	14, 268		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56, 910		
単価						56, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	設置	単位	日	数量	1	単価	52, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	73	151	11, 023		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	9, 840	14, 268		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52, 840		
単価						52, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	53, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	75	151	11, 325		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	9, 840	14, 268	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						53, 140		
単価						53, 140	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	45	151	6, 795		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	9, 840	14, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 1, 425
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	292	350	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 4	448	1, 075	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1, 425	
	単価					1, 425	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	13, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	68	151	10, 268		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1. 2	2, 630	3, 156		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13, 430		
単価						13, 430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 306
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	292	321		
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 2	448	985		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 306		
	単価					1, 306	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	33, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	204	151	30, 804		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1. 1	2, 630	2, 893		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						33, 700		
単価						33, 700	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	盛土(採取土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 664	6, 664		
計						6, 664		
単価						6, 664	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	消波根固めブロック製作	コンクリートブロック 3t級	単位	個	数量	376	単価	63, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1. 25m3を超え1. 37m3以下	個	376	59, 860	22, 507, 360		
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	6. 13	230, 800	1, 414, 804		
計						23, 922, 164		
単価						63, 630	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	根固めブロック据付	コンクリートブロック 3t級	単位	個	数量	376	単価	8, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 12個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 標準	個	376	6, 548	2, 462, 048		
吸出し防止材設置			m 2	580	1, 053	610, 740		
計						3, 072, 788		
単価						8, 173	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	消波根固めブロック運搬	コンクリートブロック 3t級 積込・据付(層積) 3個 1. 0km以下	単位	個	数量	1	単価	2, 595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 1. 0km 以下	個	1	2, 595	2, 595		
計						2, 595		
単価						2, 595	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	230, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	150, 000	154, 500		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					230, 800		
	単価					230, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15, 912	15, 912		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15, 920		
	単価					15, 920	円／人日	

R 6 奥名郷床固群外改築工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	63, 514, 816
(2) 共通仮設費 -----	11, 127, 324
(3) 純工事費 -----	74, 642, 140

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	25, 126, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	99, 768, 140
-----------------	--------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	16, 161, 860
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	115, 930, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	11, 593, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	127, 523, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	115, 930, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	115, 742, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	105, 220, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	16, 162, 180
-------------------------	--------------