

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 地蔵川砂防堰堤工事
工事地名	群馬県吾妻郡嬭恋村大字鎌原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	利根川水系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025060001	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	170日間 自 令和 7年 7月10日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長野原地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	利根川上流	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 地藏川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		77,654,758			
砂防土工			式	1		9,879,587			
掘削工			式	1		2,585,750			
掘削(砂防)		土砂	m3	3,200	282.6	904,320			単-1号
土砂等運搬(砂防)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,681,430			内-1号
盛土工			式	1		6,571,437			
盛土(流用土)		2.5m未満	m3	970	6,664	6,464,080			単-2号
盛土(流用土)		2.5m以上4.0m未満	m3	40	837.1	33,484			単-3号
盛土(流用土)		4.0m以上	m3	310	238.3	73,873			単-4号
法面整形工			式	1		722,400			
法面整形(盛土部)		土砂	m2	1,600	451.5	722,400			単-5号
法面工			式	1		15,664,000			

設計内訳書

工事名	R 6 地藏川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1		15,664,000			
植生マット		自然侵入促進型	m2	4,000	3,916	15,664,000			単-6号
コンクリート堰堤工			式	1		47,532,640			
作業土工			式	1		84,660			
埋戻し		転圧有	式	1		79,600			内-2号
基礎面整形		土砂	m2	10	506	5,060			単-7号
コンクリート堰堤本体工			式	1		47,447,980			
コンクリート		21-5-40(高炉)	m3	9	31,820	286,380			単-8号
コンクリート		21-5-40(高炉) 黒色顔料	m3	711	37,480	26,648,280			単-9号
砂防ソイルメント(破砕処理)			m3	1,377	850.7	1,171,413			単-10号
破砕処理土運搬			m3	1,377	218.3	300,599			単-11号
砂防ソイルメント(攪拌混合)			m3	1,377	4,038	5,560,326			単-12号

設計内訳書

工事名	R 6 地藏川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	1,377	681.5	938,425			単-13号	
砂防ソイルメント(混合材料投入)	2m3土砂バケツ	m3	405	1,931	782,055			単-14号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	972	1,421	1,381,212			単-15号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満	m3	405	1,768	716,040			単-16号	
砂防ソイルメント(間詰)		式	1		778,294			内-3号	
既設面清掃	高圧洗浄	m2	1,690	1,301	2,198,690			単-17号	
上流外部保護材	基礎部 支給品	m2	6	4,273	25,638			単-18号	
上流外部保護材	標準部 支給品	m2	1	2,226	2,226			単-19号	
上流外部保護材	標準部 黒色塗装 支給品	m2	111	2,226	247,086			単-20号	
下流外部保護材	1:0.2 滑面 支給品	m2	5	2,779	13,895			単-21号	
下流外部保護材	1:0.0 滑面 支給品	m2	6	2,381	14,286			単-22号	
下流外部保護材	1:0.2 滑面 黒色顔料 支給品	m2	9	2,779	25,011			単-23号	

設計内訳書

工事名	R 6 地藏川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流外部保護材		1:0.0 滑面 黒色顔料支給品	m2	26	2,381	61,906			単-24号
下流外部保護材		1:0.2 景観 黒色顔料支給品	m2	15	2,779	41,685			単-25号
下流外部保護材		1:0.0 景観 黒色顔料支給品	m2	82	2,381	195,242			単-26号
支給品運搬			式	1		217,060			内-4号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.22	190,600	41,932			単-27号
型枠			式	1		5,238,100			内-5号
足場			式	1		562,199			内-6号
砂防堰堤付属物設置工			式	1		367,842			
防止柵工			式	1		214,320			
金網・支柱(立入防止柵)		H=1.8m	m	7	11,400	79,800			単-28号
門扉		片開き	基	2	67,260	134,520			単-29号
点検施設工			式	1		153,522			

設計内訳書

工事名	R 6 地藏川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステップ		Φ22 W=400	個	18	8,529	153,522			単-30号
仮設工									
工事用道路工			式	1		4,210,689			
仮道路			式	1		1,391,832			
仮道路			式	1		830,376			内-7号
工事用道路補修			式	1		561,456			内-8号
作業ヤード整備工			式	1		2,116,557			
ヤード造成			式	1		169,899			内-9号
砂防ソイルメント混合桧			式	1		280,668			内-10号
セメントサイロ			式	1		1,665,990			内-11号
コンクリート製造設備工			式	1		145,100			
自走式破砕機設置・撤去			式	1		145,100			内-12号
交通管理工			式	1		557,200			

設計内訳書

工事名	R 6 地藏川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1		557,200			内-13号
直接工事費			式	1		77,654,758			
共通仮設費			式	1		11,471,810			
共通仮設費			式	1		4,258,810			
運搬費			式	1		832,040			
建設機械運搬費			式	1		269,800			内-14号
重建設機械分解組立輸送費			式	1		433,600			内-15号
仮設材運搬費			式	1		128,640			内-16号
事業損失防止施設費			式	1		2,488,278			
防音シート			式	1		2,488,278			内-17号
技術管理費			式	1		72,492			
試験施工			式	1		72,492			内-18号

設計内訳書

工事名	R 6 地藏川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		866,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,213,000				
純工事費		式	1		89,126,568				
現場管理費		式	1		26,983,000				
工事原価		式	1		116,109,568				
一般管理費等		式	1		19,510,432				
工事価格		式	1		135,620,000				
消費税相当額		式	1		13,562,000				
工事費計		式	1		149,182,000				

一式当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	1, 650	491. 1	810, 315			
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 0km以下	m 3	910	552. 5	502, 775			
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 5km以下	m 3	600	613. 9	368, 340			
合 計					1, 681, 430			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	40	1, 990	79, 600			
合 計					79, 600			

一式当たり内訳書

砂防ソイルメント(間詰)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
破碎処理工		m 3	143	639. 6	91, 462			
押土 (ルーズ)	土砂	m 3	120	196. 6	23, 592			
攪拌混合	15. 5t/100m3を超え16. 7t/100m3以下	m 3	108	4, 038	436, 104			
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 5km以下	m 3	120	613. 9	73, 668			
混合材料敷均し・締固め	4. 5m以上	m 3	108	1, 421	153, 468			
合 計					778, 294			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ペーestrack4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下	t	48. 3	2, 994	144, 610			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	t	48. 3	1, 500	72, 450			
合 計					217, 060			

一式当たり内訳書

型枠
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m ²	20	11, 480	229, 600			
型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	m ²	450	11, 130	5, 008, 500			
合 計					5, 238, 100			

一式当たり内訳書

足場
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	163	2, 953	481, 339			
天端手摺設置・撤去		m	52	1, 555	80, 860			
合 計					562, 199			

一式当たり内訳書

仮道路
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3以上 無し	m 3	360	282. 6	101, 736			
基面整正		m 2	1, 440	506	728, 640			
合 計					830, 376			

一式当たり内訳書

工事用道路補修
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路補修工	道路幅 4m、未舗装	m	1, 440	389. 9	561, 456			
合 計					561, 456			

一式当たり内訳書

ヤード造成

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
破碎処理工		m 3	115	639. 6	73, 554			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	96	259	24, 864			
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	96	491. 1	47, 145			
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	96	126. 5	12, 144			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	96	127	12, 192			
合 計					169, 899			

一式当たり内訳書

砂防ソイルメント混合柵
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し	m 3	30	282. 6	8, 478			
基面整正		m 2	20	506	10, 120			
混合柵設置・撤去工		m 2	46	314. 8	14, 480			
敷鉄板溶接工		m	30	5, 651	169, 530			
敷鉄板切断工		m	30	1, 071	32, 130			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 93日 無 有	枚	4	9, 098	36, 392			
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 93日 無 有	枚	2	4, 769	9, 538			
合 計					280, 668			

一式当たり内訳書

セメントサイロ
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメントサイロ設置・撤去工	容量 30t	基	1	519, 300	519, 300			
セメントサイロ	30t 排出能力20t/h	供用日	93	2, 780	258, 540			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L	供用日	93	9, 550	888, 150			
合 計					1, 665, 990			

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 自走式破碎機設置・撤去

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1. 0)	回	1	145, 100	145, 100			
合 計					145, 100			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	35	15, 920	557, 200			
合 計					557, 200			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 66.3km 無 有 22900円	台	2	134, 900	269, 800			
合 計					269, 800			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	回	1	433, 600	433, 600			
合 計					433, 600			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 66.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	16	6,540	104,640			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	8	3,000	24,000			
合 計					128,640			

一式当たり内訳書

防音シート
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 0日	m	222	8, 469	1, 880, 118			
防音シート材料基本料		式	1		50, 878			
防音シート材料賃料		日	146	3, 817	557, 282			
合 計					2, 488, 278			

一式当たり内訳書

試験施工

第 18号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	282. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		土砂 3, 000m3以上 無し	m 3	1	282. 6	282. 6		
計						282. 6		
単価						282. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 664	6, 664		
計						6, 664		
単価						6, 664	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	837. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	837. 1	837. 1		
計						837. 1		
単価						837. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	盛土(流用土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	238. 3	238. 3		
計						238. 3		
単価						238. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	451. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	451. 5	451. 5		
計						451. 5		
単価						451. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	植生マット	自然侵入促進型	単位	m2	数量	1	単価	3, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生工(自然侵入促進型)		固定アンカー Φ10mm×300mm	m 2	1	3, 916	3, 916		
計						3, 916		
単価						3, 916	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基礎面整形	土砂	単位	m2	数量	1	単価	506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	506	506		
計						506		
単価						506	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	21-5-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	31, 820	31, 820		
計						31, 820		
単価						31, 820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	コンクリート	21-5-40(高炉) 黒色顔料	単位	m3	数量	711	単価	37, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	576. 2	30, 430	17, 533, 766		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	134. 8	29, 170	3, 932, 116		
顔料		黒色	k g	8, 926. 8	580	5, 177, 544		
計						26, 643, 426		
単価						37, 480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	砂防ソイルメント(破碎処理)		単位	m3	数量	100	単価	850. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
破碎処理工			m 3	133	639. 6	85, 066. 8		
計						85, 066. 8		
単価						850. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	破碎処理土運搬		単位	m3	数量	100	単価	218. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土（ルーズ）		土砂	m 3	111	196. 6	21, 822. 6		
計						21, 822. 6		
単価						218. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	砂防ソイルメント(攪拌混合)		単位	m3	数量	100	単価	4, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		15. 5t/100m3を超え16. 7t/100m3以下	m 3	100	4, 038	403, 800		
計						403, 800		
単価						4, 038	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		単位	m3	数量	100	単価	681. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬（砂防）		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 5km以下	m 3	111	613. 9	68, 142. 9		
計						68, 142. 9		
単価						681. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	砂防ソイルメント(混合材料投入)	2m3土砂バケツ	単位	m3	数量	1	単価	1, 931	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
混合材料投入		2m3土砂バケツ ラフデレンクレーン60t吊	m3	1	1, 931	1, 931			
計						1, 931			
単価						1, 931	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4. 5m以上	単位	m3	数量	100	単価	1, 421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合材料敷均し・締固め		4. 5m以上	m 3	100	1, 421	142, 100		
計						142, 100		
単価						1, 421	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4. 5m未満	単位	m3	数量	100	単価	1, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合材料敷均し・締固め		4. 5m未満	m 3	100	1, 768	176, 800		
計						176, 800		
単価						1, 768	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	既設面清掃	高压洗浄	単位	m2	数量	1	単価	1, 301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設面清掃工		高压洗浄	m 2	1	1, 301	1, 301		
計						1, 301		
単価						1, 301	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	上流外部保護材	基礎部 支給品	単位	m2	数量	1	単価	4, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流外部保護材設置工		基礎部	m 2	1	4, 273	4, 273		
波形鋼板パネル		無処理	m 2	1	26, 000	0		
計						4, 273		
単価						4, 273	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	上流外部保護材	標準部 支給品	単位	m2	数量	1	単価	2, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流外部保護材設置工		標準部	m 2	1	2, 226	2, 226		
波形鋼板パネル		無処理	m 2	1	26, 000	0		
計						2, 226		
単価						2, 226	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	上流外部保護材	標準部 黒色塗装 支給品	単位	m2	数量	1	単価	2, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流外部保護材設置工		標準部	m 2	1	2, 226	2, 226		
波形鋼板パネル		黒色塗装	m 2	1	33, 200	0		
計						2, 226		
単価						2, 226	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	下流外部保護材	1:0.2 滑面 支給品	単位	m2	数量	1	単価	2, 779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流外部保護材設置工		1:0.2	m 2	1	2, 779	2, 779		
コンクリートパネル		2分 滑面	m 2	1	24, 200	0		
計						2, 779		
単価						2, 779	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下流外部保護材	1:0.0 滑面 支給品	単位	m2	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流外部保護材設置工		1:0.0	m 2	1	2,381	2,381		
コンクリートパネル		0分 滑面	m 2	1	24,200	0		
計						2,381		
単価						2,381	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下流外部保護材	1:0.2 滑面 黒色顔料 支給品	単位	m2	数量	1	単価	2,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流外部保護材設置工		1:0.2	m 2	1	2,779	2,779		
コンクリートパネル		2分 滑面 黒色顔料	m 2	1	28,700	0		
計						2,779		
単価						2,779	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	下流外部保護材	1:0.0 滑面 黒色顔料 支給品	単位	m2	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流外部保護材設置工		1:0.0	m 2	1	2,381	2,381		
コンクリートパネル		0分 滑面 黒色顔料	m 2	1	28,700	0		
計						2,381		
単価						2,381	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	下流外部保護材	1:0.2 景観 黒色顔料 支給品	単位	m2	数量	1	単価	2,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流外部保護材設置工		1:0.2	m 2	1	2,779	2,779		
コンクリートパネル		2分 景観 黒色顔料	m 2	1	31,000	0		
計						2,779		
単価						2,779	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	下流外部保護材	1:0.0 景観 黒色顔料 支給品	単位	m2	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流外部保護材設置工		1:0.0						
			m 2	1	2,381	2,381		
コンクリートパネル		0分 景観 黒色顔料						
			m 2	1	31,000	0		
計						2,381		
単価						2,381	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	190,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)						
			t	1	190,600	190,600		
計						190,600		
単価						190,600	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	金網・支柱(立入防止柵)	H=1. 8m	単位	m	数量	7. 2	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 1. 5m	m	7. 2	3, 790	27, 288		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	7. 2	7, 420	53, 424		
箱抜き		D75 全ての費用	m	1. 8	721. 2	1, 298. 16		
計						82, 010. 16		
単価						11, 400	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	門扉	片開き	単位	基	数量	1	単価	67, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下	基	1	16, 460	16, 460		
門扉（材料費）			基	1	50, 800	50, 800		
計						67, 260		
単価						67, 260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	ステップ°	Φ22 W=400	単位	個	数量	1	単価	8, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防堰堤足掛金物(ステップ)設置			個	1	8, 529	8, 529		
計						8, 529		
単価						8, 529	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	31, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 2	30, 702	98, 246		
	特殊作業員		人	7. 4	26, 520	196, 248		
	普通作業員		人	7. 7	25, 296	194, 779		
	生コンクリート	21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	23, 200	2, 412, 800		
	生コンクリート割増額		m 3	104	1, 000	104, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 8	45, 600	127, 680		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		48, 247		
	計					3, 182, 000		
	単価					31, 820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	30, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	30, 702	85, 965		
特殊作業員			人	5. 3	26, 520	140, 556		
普通作業員			人	6. 1	25, 296	154, 305		
生コンクリート		21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	23, 200	2, 412, 800		
生コンクリート割増額			m 3	104	1, 000	104, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	45, 600	100, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		45, 054		
計						3, 043, 000		
単価						30, 430	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	29, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	30, 702	55, 263		
特殊作業員			人	4	26, 520	106, 080		
普通作業員			人	4. 8	25, 296	121, 420		
生コンクリート		21-5-40(高炉) JIS A 5308	m 3	104	23, 200	2, 412, 800		
生コンクリート割増額			m 3	104	1, 000	104, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	45, 600	72, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		44, 477		
計						2, 917, 000		
単価						29, 170	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	破碎処理工		単位	m 3	数量	1, 000	単価	639. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 702	6, 140		
	特殊作業員		人	0. 4	26, 520	10, 608		
	バックホウ運転		日	3. 17	66, 780	211, 692		
	自走式破碎機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	日	3. 17	129, 700	411, 149		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					639, 600		
	単価					639. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	混合材料投入	2m3土砂バケツ ラフテレンクレーン60t吊	単位	m3	数量	100	単価	1, 931
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0. 93	26, 520	24, 663		
	普通作業員		人	0. 93	25, 296	23, 525		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 0 t 吊	日	0. 93	88, 000	81, 840		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3	日	0. 93	56, 320	52, 377		
	土砂バケツ損料	2m3	日	0. 93	11, 500	10, 695		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					193, 100		
	単価					1, 931	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	破碎処理工		単位	m 3	数量	1, 000	単価	639. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 702	6, 140		
	特殊作業員		人	0. 4	26, 520	10, 608		
	バックホウ運転		日	3. 17	66, 780	211, 692		
	自走式破碎機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	日	3. 17	129, 700	411, 149		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					639, 600		
	単価					639. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	既設面清掃工	高压洗浄	単位	m 2	数量	100	単価	1, 301
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 83	30, 702	25, 482		
	特殊作業員		人	1. 67	26, 520	44, 288		
	普通作業員		人	0. 83	25, 296	20, 995		
	高压洗浄機運転	吐出量 35～70L/min	日	0. 83	13, 540	11, 238		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		28, 097		
	計					130, 100		
	単価					1, 301	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上流外部保護材設置工	基礎部	単位	m 2	数量	10	単価	4, 273
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 702	6, 140		
	普通作業員		人	1. 43	25, 296	36, 173		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		417		
	計					42, 730		
	単価					4, 273	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上流外部保護材設置工	標準部	単位	m 2	数量	10	単価	2, 226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 702	3, 070		
	普通作業員		人	0. 75	25, 296	18, 972		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		218		
	計					22, 260		
	単価					2, 226	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下流外部保護材設置工	1:0.2	単位	m 2	数量	100	単価	2,779
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,702	30,702		
	特殊作業員		人	1.44	26,520	38,188		
	普通作業員		人	3.16	25,296	79,935		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2.18	45,600	99,408		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		29,667		
	計					277,900		
	単価					2,779	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下流外部保護材設置工	1:0.0	単位	m 2	数量	100	単価	2, 381
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 86	30, 702	26, 403		
	特殊作業員		人	1. 24	26, 520	32, 884		
	普通作業員		人	2. 72	25, 296	68, 805		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 88	45, 600	85, 728		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		24, 280		
	計					238, 100		
	単価					2, 381	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					190, 600		
	単価					190, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 702	49, 123		
	型わく工		人	5	30, 192	150, 960		
	普通作業員		人	3. 2	25, 296	80, 947		
	溶接工		人	2. 7	33, 558	90, 606		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	45, 600	77, 520		
	残存型枠	組立部材含む	m 2	106	5, 930	628, 580		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		70, 264		
	計					1, 148, 000		
	単価					11, 480	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3. 9	30, 702	119, 737			
型わく工		人	14. 9	30, 192	449, 860			
特殊作業員		人	0. 85	26, 520	22, 542			
普通作業員		人	8. 5	25, 296	215, 016			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	45, 600	104, 880			
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		200, 965			
計					1, 113, 000			
単価					11, 130	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 702	3, 070		
	とび工		人	0. 4	28, 050	11, 220		
	普通作業員		人	0. 4	25, 296	10, 118		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 122		
	計					29, 530		
	単価					2, 953	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	天端手摺設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1, 555
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 9	30, 702	27, 631		
	とび工		人	3. 2	28, 050	89, 760		
	普通作業員		人	1	25, 296	25, 296		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		12, 813		
	計					155, 500		
	単価					1, 555	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂防堰堤足掛金物(ステップ)設置		単位	個	数量	10	単価	8, 529
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工			人	0. 86	30, 192	25, 965		
普通作業員			人	0. 86	25, 296	21, 754		
足掛金物		Φ22 W=400 樹脂被覆製	個	10	3, 280	32, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		4, 771		
計						85, 290		
単価						8, 529	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用道路補修工	道路幅 4m、未舗装	単位	m	数量	100	単価	389. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 67	25, 296	16, 948		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 排対2次	日	0. 33	66, 780	22, 037		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					38, 990		
	単価					389. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	破碎処理工		単位	m 3	数量	1, 000	単価	639. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 702	6, 140		
	特殊作業員		人	0. 4	26, 520	10, 608		
	バックホウ運転		日	3. 17	66, 780	211, 692		
	自走式破碎機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	日	3. 17	129, 700	411, 149		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					639, 600		
	単価					639. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	混合樹設置・撤去工		単位	m 2	数量	100	単価	314. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 29	26, 520	7, 690		
普通作業員			人	0. 29	25, 296	7, 335		
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 8m3 クレーン2. 9t吊	日	0. 29	56, 730	16, 451		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						31, 480		
単価						314. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板溶接工		単位	m	数量	10	単価	5, 651
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工		人	0. 8	33, 558	26, 846		
	普通作業員		人	0. 8	25, 296	20, 236		
	電気溶接機運転	ディーゼル駆動 200A	日	0. 8	4, 226	3, 380		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 048		
	計					56, 510		
	単価					5, 651	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板切断工		単位	m	数量	100	単価	1, 071
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 96	33, 558	32, 215		
普通作業員			人	0. 96	25, 296	24, 284		
アセチレン	ボンベ		k g	15	2, 220	33, 300		
酸素	ボンベ		m 3	33	522	17, 226		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						107, 100		
単価						1, 071	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 93日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 998	7, 998		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 098		
	単価					9, 098	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 93日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	3, 999	3, 999		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 769		
	単価					4, 769	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	セメントサイロ設置・撤去工	容量 30t	単位	基	数量	1	単価	519, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	6	28, 050	168, 300		
普通作業員			人	9	25, 296	227, 664		
トラッククレーン運転		油圧伸縮ジブ型 16t吊	時間	12	10, 270	123, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						519, 300		
単価						519, 300	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式破砕機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	145, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 58	30, 702	17, 807		
	特殊作業員		人	0. 58	26, 520	15, 381		
	自走式破砕機運転		日	0. 58	157, 600	91, 408		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	0. 34	32, 400	11, 016		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 488		
	計					145, 100		
	単価					145, 100	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15, 912	15, 912		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15, 920		
	単価					15, 920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破碎機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 66.3km 無 有 22900円	単位	台	数量	1	単価	134, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112, 000	112, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	22, 900	22, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					134, 900		
	単価					134, 900	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトレーザ 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	433, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 8	26, 520	74, 256		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1	45, 600	95, 760		
運搬費等率 155%			式	1		263, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						433, 600		
単価						433, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 66.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 70kmまで	t	1	6,540	6,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,540		
単価						6,540	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 0日	単位	m	数量	10	単価	8, 469
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 49	30, 702	15, 043		
	普通作業員		人	2. 449	25, 296	61, 949		
	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H＝3. 0 m	供用日	0	247	0		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7, 698		
	計					84, 690		
	単価					8, 469	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防音シート材料基本料		単位	式	数量	1	単価	50, 878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ(基本料)	φ 48. 6×2. 4×1000	本	67	10	670		
	単管パイプ(基本料)	φ 48. 6×2. 4×2500	本	132	25. 5	3, 366		
	単管パイプ(基本料)	φ 48. 6×2. 4×3000	本	67	30	2, 010		
	単管パイプ(基本料)	φ 48. 6×2. 4×4000	本	111	40	4, 440		
	ジョイント(基本料)	φ 48. 6用	個	111	15	1, 665		
	直交クランプ(基本料)	φ 48. 6用	個	395	14. 5	5, 727		
	防音シート(基本料)	1. 8m×3. 4m	枚	66	500	33, 000		
	計					50, 878		
	単価					50, 878	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防音シート材料賃料		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	3, 817
	単管パイプ(賃料)	φ 48. 6×2. 4×1000	本	67	0. 31	20		
	単管パイプ(賃料)	φ 48. 6×2. 4×2500	本	132	0. 79	104		
	単管パイプ(賃料)	φ 48. 6×2. 4×3000	本	67	0. 94	62		
	単管パイプ(賃料)	φ 48. 6×2. 4×4000	本	111	1. 26	139		
	ジョイント(賃料)	φ 48. 6用	個	111	0. 35	38		
	直交クランプ(賃料)	φ 48. 6用	個	395	0. 39	154		
	防音シート(賃料)	1. 8m×3. 4m	枚	66	50	3, 300		
	計					3, 817		
	単価					3, 817	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	破碎処理工		単位	m 3	数量	1, 000	単価	639. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 702	6, 140		
	特殊作業員		人	0. 4	26, 520	10, 608		
	バックホウ運転		日	3. 17	66, 780	211, 692		
	自走式破碎機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	日	3. 17	129, 700	411, 149		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					639, 600		
	単価					639. 6	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	66, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	87	151	13, 137		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3	供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66, 780		
単価						66, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	単位	日	数量	1	単価	129, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	124	151	18, 724		
自走式破砕機 [ジョークラッシャ]		3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	供用日	1. 45	76, 500	110, 925		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						129, 700		
単価						129, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3	単位	日	数量	1	単価	56, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	95	151	14, 345		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 64	8, 800	14, 432		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					56, 320		
	単価					56, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高圧洗浄機運転	吐出量 35～70L/min	単位	日	数量	1	単価	13, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー						
			L	32	166	5, 312		
	高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量 3 5 ～ 7 0 L / m i n 圧力 1 4 . 7 M P a						
			供用日	1. 36	6, 050	8, 228		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					13, 540		
	単価					13, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	66, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	87	151	13, 137		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					66, 780		
	単価					66, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 クレーン2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	56, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	119	151	17, 969		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 14	9, 840	11, 217		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					56, 730		
	単価					56, 730	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	電気溶接機運転	ディーゼル駆動 200A	単位	日	数量	1	単価	4, 226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	16	151	2, 416		
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ	日	1	1, 810	1, 810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 226		
	単価					4, 226	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	10, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 16	27, 540	4, 406		
	軽油		L	5. 6	151	845		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	時間	1	5, 010	5, 010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10, 270		
	単価					10, 270	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式破砕機運転		単位	日	数量	1	単価	157, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	177	151	26, 727		
自走式破砕機 [ジョークラッシャ]		3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	供用日	1. 71	76, 500	130, 815		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						157, 600		
単価						157, 600	円／日	

R 6 地蔵川砂防堰堤工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	77, 654, 758
(2) 共通仮設費 -----	11, 471, 810
(3) 純工事費 -----	89, 126, 568

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	26, 983, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	116, 109, 568
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	19, 510, 432
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	135, 620, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	13, 562, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	149, 182, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	135, 620, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	135, 520, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	123, 200, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	19, 518, 018	)
-------------------------	--------------	---