

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月24日																				
契約業者名	名倉建設(株)																				
契約業者の住所	埼玉県吉川市栄町1432-2																				
工事の名称	R6荒川左岸大間地区自然再生他工事																				
工事場所	埼玉県鴻巣市大間地区、埼玉県熊谷市久下地区																				
工事種別	一般土木工事																				
工事概要  (変更した内容について記述する)	<p><b>【大間工区】</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>河川土工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td style="text-align: right;">3,700m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>土砂等運搬工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>土砂改良工</td><td style="text-align: right;">8,200m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td style="text-align: right;">5,000m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> </table> <p><b>【久下工区】</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>河川土工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td style="text-align: right;">約5,000m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>土砂等運搬工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> </table>	河川土工	1式	掘削工	3,700m <sup>3</sup>	土砂等運搬工	1式	土砂改良工	8,200m <sup>3</sup>	構造物撤去工	5,000m <sup>3</sup>	仮設工	1式	河川土工	1式	掘削工	約5,000m <sup>3</sup>	土砂等運搬工	1式	仮設工	1式
河川土工	1式																				
掘削工	3,700m <sup>3</sup>																				
土砂等運搬工	1式																				
土砂改良工	8,200m <sup>3</sup>																				
構造物撤去工	5,000m <sup>3</sup>																				
仮設工	1式																				
河川土工	1式																				
掘削工	約5,000m <sup>3</sup>																				
土砂等運搬工	1式																				
仮設工	1式																				
工期(自)	令和 6年12月10日																				
工期(至)	令和 7年 7月31日																				
変更前の契約金額	103,620,000円(税込み)																				
変更金額	+ 16,170,000円(税込み)																				
変更後の契約金額	119,790,000円(税込み)																				
変更理由	<p><b>大間工区</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 河川土工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ICT施工協議の結果、掘削工(ICT)を数量精査(増)する。</li> <li>・土質調査の結果、粘性土の必要数量に変更が生じたため土砂等運搬を数量精査(減)する</li> </ul> </li> <li>2. 土質改良工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土質調査の結果、現地の土質条件が当初想定と異なるため土砂改良を数量精査(増)する。</li> <li>・受発注者間の協議の結果、改良土の運搬先を変更したことから土砂等運搬を数量精査(増)する。</li> </ul> </li> <li>3. 構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、転石が生じたことから構造物撤去工を増工する。</li> </ul> </li> <li>4. 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地条件に変更が生じたことから、敷鉄板設置・撤去を数量精査(増)する。</li> <li>・土砂運搬先に変更が生じたことから、交通管理工を数量精査(減)する。</li> </ul> </li> <li>5. 共通仮設 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記の施工数量変更に伴い、運搬費を増工する。</li> <li>・受発注者間の協議の結果、表土運搬先を変更したため準備費を減工する。</li> <li>・ICT施工協議及び受発注者間の協議の結果、技術管理費を増工する。</li> </ul> </li> </ol> <p><b>久下工区</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 河川土工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ICT施工協議の結果、掘削工(ICT)を数量精査(減)する。</li> </ul> </li> <li>2. 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地条件に変更が生じたことから、交通管理工を数量精査(増)する。</li> </ul> </li> <li>3. 共通仮設 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、表土の運搬数量が変更したことから準備費を減工する。</li> <li>・ICT施工協議の結果、掘削工(ICT)の数量が減少したため技術管理費を減工する</li> </ul> </li> </ol>																				