

第3回契約変更の内容

契約年月日	令和　7年　12月　13日
契約業者名	R3横浜湘南道路栄IC・JCTAランプ1号橋他上部工事JFE・三井住友建設鉄構特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
工事の名称	R3横浜湘南道路栄IC・JCT　Aランプ1号橋他上部工事
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	鋼橋上部
工事概要	・工場製作工　1式 Aランプ1号橋：鋼5径間連続非合成少数鈑桁橋　約1.190t Dランプ3号橋：鋼5径間連続非合成少数鈑桁橋　約1,120t Cランプ1号橋：鋼2径間連続非合成少数鈑桁橋　約　450t ・工場製品輸送工　1式 ・鋼橋架設工 Aランプ1号橋　L=295m Dランプ3号橋　L=295m Cランプ1号橋　L=115m ・支承工 Aランプ1号橋　N=18基 Dランプ3号橋　N=17基 Cランプ1号橋　N=8基 ・橋梁現場塗装工　1式 ・床版工（合成床版）　A=9,900m2 ・橋梁付属物工　1式
工期（自）	令和　3年　9月　3日
工期（至）	令和　7年　3月31日
変更前の契約金額	3,720,420,000円（税込み）
変更金額	+ 1,039,500,000円（税込み）
変更後の契約金額	4,759,740,000円（税込み）
変更理由	1　工場製作工 設計照査の結果、検査路の数量に変更が生じたため、検査路製作工及び工場塗装工を増工する。 2　工場製品輸送工 工場製作工の増工に伴い、輸送工を増工する。 3　鋼橋架設工 工場製作工の増工及び数量精査の結果、地組工を増工する。関係機関との協議の結果、設計通りの施工が出来ないことが判明したため、架設工（ｸﾚｰﾝ架設）及び支承工を増工する。設計精査の結果、現場継手工を増工する。関係機関との協議の結果、剥落及び防水対策が必要となったため、巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ工を増工する。 4　橋梁現場塗装工 現地精査の結果、塗装規格の変更及び追加で塗装が必要な箇所があることが判明したため、現場塗装工を増工する。 5　床版工 現地調査の結果、Cランプ1号橋の施工が一部夜間に変更となったため、合成床版工を増工する。 6　橋梁付属物工 現地精査の結果、AP6における伸縮装置を追加したため、伸縮装置工を増工する。現地精査の結果、現場条件に相違があったため、落橋防止工を増工する。数量精査の結果、排水装置工及び検査路工を増工する。関係機関との協議の結果、剥落対策が必要となったため、橋梁用高欄工を増工する。将来管理者からの要望により、配管・配線工及びブルボックス設置工を追加する。関係機関との協議の結果、隣接工区の掛け違い部の施工が本工事の所掌となったため、桁端後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ工を追加する。 7　鋼橋足場等設置工 現地精査の結果、供用日数に変更が生じたため、橋梁足場工及び橋梁防護工を増工する。 8　仮設工 関係機関との協議の結果、規制計画に変更が生じたため、交通管理工を増工する。 9　共通仮設費 鋼橋架設工の変更に伴い、運搬費を増工する。関係機関との協議の結果、架空線の防護が必要となったため、事業損失防止施設費を追加する。関係機関との協議の結果、夜間通行止めに伴い広報活動が必要となったため、安全費を追加する。技術管理費について、平板載荷試験、平板載荷試験、道路橋維持管理費資料作成、BIM/CIM活用工事に要する費用、諸経費動向調査、施工状況モニタリング調査を追加する。また、営繕費について、快適トイレを追加する。 10　工期 工期は橋梁架設工の増工により108日間延伸し、令和7年3月31日までとする。