

第 2 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 1 月 1 5 日
契約業者名	日本ファブテック株式会社
契約業者の住所	茨城県取手市下高井1020番地
工事の名称	R 4 横環南栄 I C ・ J C T B ランプ 4 号橋上部工事
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	B ランプ 4 号橋 橋種：鋼 3 径間連続非合成少数鈑桁橋 橋長：179.556m 支間長：59.100+59.959+58.597 工場製作工 約 550 t 工場製品輸送工 1 式 鋼橋架設工 1 式 架設工（クレーン架設）1 式 大型ゴム支承工 10 基 床版工（合成床版）約1,910m² 橋梁現場塗装工 1 式 橋梁付属物工 1 式 鋼橋足場等設置工 1 式
工期（自）	令和 4 年 1 0 月 1 5 日
工期（至）	令和 7 年 7 月 1 5 日
変更前の契約金額	1, 3 7 9, 9 7 2, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 2 2, 9 9 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1, 4 0 2, 9 6 2, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 工場製作工 1) 現地精査の結果、現地状況と当初設計に相違があったため、桁製作工、検査路製作工及び工場塗装工については、数量精査（増）する。 2. 鋼橋架設工 1) 現地精査の結果、現地状況と当初設計に相違があったため、支承工については、数量精査（増）する。 3. 橋梁付属物工 1) 関係機関との協議の結果、桁端部における伸縮装置の二次排水構造が必要となったため、伸縮装置工を増工する。 2) 関係機関との協議の結果、第 3 者に対する安全対策の追加が必要となったため、剥落防止工及び表面保護工を追加する。 3) 関係機関との協議の結果、壁高欄内における電気通信設備の詳細設計が完了したため、配管・配線工及びプルボックス設置工を追加する。 4. 工期 工期は、上記増工に伴い 1 6 5 日間延長し、令和 7 年 7 月 1 5 日までとする。

(第 3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月23日
契約業者名	日本ファブテック株式会社
契約業者の住所	茨城県取手市下高井1020番地
工事の名称	R4横環南栄IC・JCT Bランプ4号橋上部工事
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	Bランプ4号橋 橋種:鋼3径間連続非合成少数鈑桁橋 橋長:179.556m 支間長:59.100+59.959+58.597 工場製作工 約 550t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 架設工(クレーン架設)1式 大型ゴム支承工 10基 床版工(合成床版)約1,910m2 橋梁現場塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 鋼橋足場等設置工 1式
工期(自)	令和 4年 10月15日
工期(至)	令和 7年 7月15日
変更前の契約金額	1, 402, 962, 000円(税込み)
変更金額	+104, 720, 000円(税込み)
変更後の契約金額	1, 507, 682, 000円(税込み)

変更理由

1. 工場製品輸送工

当初特記仕様書第105条に基づき、輸送距離の変更を行ったため、輸送工を増工する。

2. 鋼橋架設工

関係機関との協議の結果、埋設占用物件への影響を与えない架設工法へ変更を行ったため、地組工、架設工（クレーン架設）及び支承工を増工する。

3. 橋梁現場塗装工

現地精査の結果、AP6及びAP7橋脚における沓座調整プレートの追加により、塗装範囲が追加となったため、現場塗装工を増工する。

4. 床板工

1) 関係機関との協議の結果、埋設占用物件への影響を与えない架設工法へ変更を行ったため、合成床板工を増工する。

2) 工事間調整の結果、隣接する橋梁間の床板後打ち部の施工が本工事の所轄となったため、合成床板工を増工し、RC床板工を追加する。

5. 橋梁付属物工

1) 工事間調整の結果、隣接する橋梁間の床板及び壁高欄後打ち部の施工が本工事の所轄となったため、伸縮装置工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、剝落防止工及び表面保護工を増工する。

2) 当初特記仕様書第55条に基づき、排水装置工を数量精査（増）する。

6. 鋼橋足場等設置工

増工に伴う工期延伸の結果、架設足場及び登り栈橋の供用期間が増加したため、橋梁足場工を増工する。

7. 仮設工

1) 増工に伴う工期延伸の結果、敷鉄板の供用期間が増加したため、工事用道路工を増工する。

2) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

8. 共通仮設費

1) 架設工法の変更に伴い、使用する重建設機械が変更となったため、運搬費を増工する。

2) 道路橋維持関連資料作成費、諸経費動向調査、施工状況モニタリング調査、BIM／CIM活用工事及び快適トイレに要する費用を計