

第2回契約変更の内容

契約年月日	令和7年 6月27日
契約業者名	株式会社 不動テトラ 東京本店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小網町7番2号
工事の内容	R4 横浜湘南道路藤沢高架橋下部工事
工事場所	神奈川県藤沢市城南2丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>橋台工 1式 作業土工 1式 鋼管ソイルセメント杭工 (Φ1200、L=10.5m) 10本 橋台躯体工 1基 コンクリート 約520m³、鉄筋 約19t 橋脚工 1式 作業土工 1式 鋼管ソイルセメント杭工 (Φ1200、L=9.5~11.5m) 74本 橋脚躯体工 8基 コンクリート 約3,200m³、鉄筋 約620t 橋梁床版撤去工 1式 旧橋撤去工 L=約150m 舗装版破碎 約1,100m²、桁材撤去 約380t、 コンクリートブロック撤去(床版) 約1,200m² コンクリートブロック撤去(壁高欄) 約140m³ 橋梁付属物撤去工 1式 支承撤去工 28基、落橋防止装置撤去工 12組、 伸縮装置撤去工 約16m、排水装置撤去工 約230m、 検査路撤去工 約9t、照明柱撤去工 5基、遮音壁撤去工 約190m 橋梁下部撤去工 5基 構造物撤去工 1式 土留・仮締切工 1式</p>
工期(自)	令和5年 1月31日
工期(至)	令和7年 7月31日
変更前の契約金額	1,025,200,000円(税込み)
変更金額	+ 32,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,057,430,000円(税込み)
変更理由	<p>1. RC橋脚工 1) 現地精査の結果、残土処分削除に伴い、作業土工を数量精査(減)する。 2) 現地精査の結果、上部工縦断線形変更に伴い、既設杭工を増工する。 3) 現地精査の結果、経済性、施工性の観点からせん断補強鉄筋の工法変更の必要が生じたため、橋脚躯体工を減工する。</p> <p>2. 橋梁付属物撤去工 1) 現地調査の結果、橋梁付属物の撤去工法変更に伴い、支承撤去工、伸縮装置撤去工、運搬処理工を増工する。</p> <p>3. 構造物撤去工 1) 現地調査の結果、既存構造物が橋梁下部撤去時及び新設橋脚施工時に支障となるため、構造物取壊し工を増工する。 2) 現地調査の結果、新設橋脚の施工用地確保のため、防護柵撤去工、縁石撤去工、道路付属物撤去工、道路照明設備撤去工を追加し、運搬処理工を増工する。</p> <p>4. 仮設工 1) 現地精査の結果、作業ヤードの法面を防護する必要が生じたため、作業ヤード整備工を増工する。 2) 現地精査の結果、上部工縦断線形の変更に伴い、土留・仮締切工を増工する。</p>

- 3) 作業ヤード整備上の増工に伴い、防護施設工を増工する。
- 4) 現地精査の結果、交通管理工について、数量精査(増)する。
5. 共通仮設費
 - 1) 仮設工の増工に伴い、運搬費を増工する。
 - 2) 技術管理費として、諸経費動向調査費及びB I M / C I M活用工事に関する費用を追加する。
 - 3) 営繕費として、快適トイレに関する費用を追加する。
6. 工期
工期は元設計とおりとする。

