

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月7日
契約業者名	戸田建設 株式会社
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	R4圏央道神崎PA改良その1工事
工事場所	千葉県香取郡神崎町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 路体盛土工 約2,000m ³ 路床盛土工 約1,000m ³ 地盤改良工(スラリー攪拌L=11.2~47.7m 952本) 軽量盛土工 14,300m ³ 場所打函渠工 1基(神崎1)((最大)内空幅10.5m×高6.3m×長18.5m) 舗装工 約130m ² 防護柵工 約40m 仮設工 1式
工期(自)	令和4年10月6日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	2, 778, 930, 000円(税込み)
変更金額	+1, 248, 610, 000円(税込み)
変更後の契約金額	4, 027, 540, 000円(税込み)
変更理由	・地盤改良工 盛上り土について、土質試験の結果、汚染土として処分を追加する。 ・カルバート工 PA1函渠の施工方法を現場打ちからプレキャストに変更する。 ・防護柵工 剛性防護柵について、現場打ちからプレキャストに変更する。 ・応力遮断壁工 沈下対策として、鋼矢板打設を追加する。

(第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月7日
契約業者名	戸田建設 株式会社
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	R4圏央道神崎PA改良その1工事
工事場所	千葉県香取郡神崎町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 路体盛土工 約2,000m ³ 路床盛土工 約1,000m ³ 地盤改良工(スラリー攪拌L=11.2~47.7m 952本) 軽量盛土工 14,300m ³ 場所打函渠工 1基(神崎1)((最大)内空幅10.5m×高6.3m×長18.5m) 舗装工 約130m ² 防護柵工 約40m 仮設工 1式
工期(自)	令和4年10月6日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	2,778,930,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	2,778,930,000円(税込み)
変更理由	本工事の施工にあたっては、現地調査の結果、地盤沈下が確認され、地盤改良工の施工方法検討を実施し、日当たり施工量を調整することが必要となり施工能力が低下したことから、工期を60日延伸し、令和7年5月30日までとする。

(第5回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月30日
契約業者名	戸田建設 株式会社
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	R4圏央道神崎PA改良その1工事
工事場所	千葉県香取郡神崎町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 路体盛土工 約2,000m ³ 路床盛土工 約1,000m ³ 地盤改良工(スラリー攪拌L=11.2~47.7m 952本) 軽量盛土工 14,300m ³ 場所打函渠工 1基(神崎1)((最大)内空幅10.5m×高6.3m×長18.5m) プレキャストカルバート工 1基 舗装工 約130m ² 防護柵工 約40m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和4年10月6日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	4, 027, 540, 000円(税込み)
変更金額	+ 145, 200, 000円(税込み)
変更後の契約金額	4, 172, 740, 000円(税込み)
変更理由	1. 構造物撤去工 現地踏査の結果、施工範囲内に支障となる既設構造物が確認されたため、構造物撤去工を追加する。 2. 仮設工 現地踏査の結果、トラフィカビリティ確保及び重機地耐力確保のため、仮設工(工事用道路工)を追加する。 3. 工期は上記増工に伴い304日間延長し、令和8年3月31日までとする。