

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	東急建設株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
工事の名称	R4小貝川左岸古八間排水樋管改築工事
工事場所	茨城県取手市新川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、小貝川左岸0.7km付近において、樋管の改築及び、既設樋管の撤去を行うものである。
工期(自)	令和4年7月1日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	930,875,000円(税込み)
変更金額	+268,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,199,275,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工(二期施工) ・盛土工…現地精査の結果、数量の変更が生じたため、盛土工(ICT)を減工する。 ・法面整形工…現地精査の結果、数量の変更が生じたため、法面整形工(ICT)を増工する。 2. 地盤改良工(二期施工) ・固結工…現地精査の結果、数量及び工法変更が生じた。また、当初工法では地盤の強度から一部の箇所が必要な改良径が確保出来ない可能性があるため、地盤改良の工法を変更したことから、固結工を増工する。 3. 法覆護岸工(二期施工) ・コンクリートブロック工…再利用をする締切盛土工における連結ブロック張の数量変更に伴い、コンクリートブロック工を増工する。 4. 光ケーブル配管工(二期施工) ・配管工…精査の結果、数量の変更が生じたため、配管工を増工する。 5. 有線通信設備工(二期施工) ・光ケーブル敷設工、光ケーブル撤去工、光ケーブル切回工…精査の結果、数量の変更が生じたため、光ケーブル敷設工及び光ケーブル撤去工、光ケーブル切回工を減工する。 6. 構造物撤去工(二期施工) ・構造物取壊し工…一期施工の施工実績を踏まえ、既設樋管取壊しにおける周辺家屋への振動軽減を図るため、工法の見直しを行ったことから構造物取壊し工の増工を行う。 7. 仮設工(二期施工) ・土留・仮締切工…市道における車両の通行を確保するため、仮設計画の見直しを行ったことから土留・仮締切工を増工する。 ・締切盛土工…現地精査の結果、連結ブロック張を減工する。 8. 共通仮設費 ・運搬費…仮設工(二期施工)の変更に伴い、運搬費を増工する。 ・技術管理費…地盤改良(二期施工)の工法変更に伴い土質試験の本数を変更し、また、施工調査費(令和6年度)の追加を行うため、技術管理費を増工する。 9. 工期 工期は令和7年8月29日まで延長を行う。