

# 工 事 設 計 書

## 工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局  
日光砂防事務所

鏡

1. 工事名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 工事名  | R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事（当初設計） |
| 工事地名 | 栃木県日光市日光地先              |

2. 工事内容

|            |                                                              |                |              |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 7年 3月                                                     | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 7年 4月     |
| 2) 事務所名    | 日光砂防事務所 工務課                                                  | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    |                                                              | 1 4) 単価適用年月    | 2025年 4月     |
| 4) 契約区分    | 単年度（繰越を含む）の分任官                                               | 1 5) 歩掛適用年月    | 2025年 4月     |
| 5) 変更回数    | 0回                                                           | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 砂防・地すべり等工事                                                   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |                                                              | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 204日間 自 令和 7年 6月 6日<br>(当初) 至 令和 7年12月26日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 栃木県                                                          | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 日光地区                                                         | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 鬼怒川                                                          | 2 2) 処 分 費 等   | 231, 240     |
|            |                                                              | 2 3) 公 告 日     | 令和 7年 3月28日  |
|            |                                                              | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |
|            |                                                              |                |              |

3. 予算科目

|                   |                  |                 |         |
|-------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1) 予算科目：<br>砂防事業費 | 2) 目：<br>直轄砂防事業費 | 3) 目の細分：<br>工事費 | 4) 事業名： |
|-------------------|------------------|-----------------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名                | R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事（当初設計）<br>（当 初） |              |    |    |       | 事業区分       | 砂防・地すべり対策 |      |      |
|--------------------|----------------------------------|--------------|----|----|-------|------------|-----------|------|------|
|                    |                                  |              |    |    |       | 工事区分       | 砂防堰堤      |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                  | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額         | 数量増減      | 金額増減 | 摘要   |
| 砂防堰堤               |                                  |              | 式  | 1  |       | 84,985,822 |           |      |      |
| 砂防土工               |                                  |              | 式  | 1  |       | 89,662     |           |      |      |
| 盛土工                |                                  |              | 式  | 1  |       | 74,230     |           |      |      |
| 盛土(流用土)<br>[袖部保護工] |                                  | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 40 | 1,163 | 46,520     |           |      | 単-1号 |
| 盛土(流用土)<br>[袖部保護工] |                                  | 4.0m以上       | m3 | 50 | 554.2 | 27,710     |           |      | 単-2号 |
| 残土処理工              |                                  |              | 式  | 1  |       | 15,432     |           |      |      |
| 整地                 |                                  | 残土受入れ地での処理   | 式  | 1  |       | 15,432     |           |      | 内-1号 |
| コンクリート堰堤工          |                                  |              | 式  | 1  |       | 71,392,161 |           |      |      |
| 作業土工               |                                  |              | 式  | 1  |       | 157,659    |           |      |      |
| 床掘り(掘削(砂防))        |                                  | 岩塊・玉石        | 式  | 1  |       | 141,939    |           |      | 内-2号 |
| 埋戻し                |                                  | 転圧無          | 式  | 1  |       | 15,720     |           |      | 内-3号 |
| 整形仕上げ工             |                                  |              | 式  | 1  |       | 51,245     |           |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名              | R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事（当初設計）<br>（当 初） |                  |    |     |          | 事業区分         | 砂防・地すべり対策 |      |       |
|------------------|----------------------------------|------------------|----|-----|----------|--------------|-----------|------|-------|
|                  |                                  |                  |    |     |          | 工事区分         | 砂防堰堤      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                  | 規格               | 単位 | 数量  | 単価       | 金額           | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 基礎面整形            |                                  |                  | m2 | 60  | 495. 1   | 29, 706      |           |      | 単-3号  |
| 岩盤清掃             |                                  |                  | m2 | 17  | 1, 267   | 21, 539      |           |      | 単-4号  |
| コンクリート堰堤本体工      |                                  |                  | 式  | 1   |          | 71, 183, 257 |           |      |       |
| コンクリート<br>D種     |                                  | 24. 0-5-40(高炉B)  | m3 | 625 | 30, 750  | 19, 218, 750 |           |      | 単-5号  |
| 間知石積工<br>標準部     |                                  | 粗面 胴込・裏込コンクリート無  | m2 | 252 | 100, 400 | 25, 300, 800 |           |      | 単-6号  |
| 間知石積工<br>隅石部     |                                  | 粗面 胴込・裏込コンクリート無  | m2 | 24  | 235, 100 | 5, 642, 400  |           |      | 単-7号  |
| 間知石張工<br>標準部     |                                  | 粗面 胴込・裏込コンクリート無  | m2 | 121 | 91, 930  | 11, 123, 530 |           |      | 単-8号  |
| 間知石張工<br>隅石部     |                                  | 粗面 胴込・裏込コンクリート無  | m2 | 25  | 226, 600 | 5, 665, 000  |           |      | 単-9号  |
| コンクリート削孔         |                                  | φ 50×1050mm      | 孔  | 56  | 3, 974   | 222, 544     |           |      | 単-10号 |
| 差筋               |                                  | SD345 D25×1500mm | 本  | 56  | 1, 941   | 108, 696     |           |      | 単-11号 |
| チツピング®(既設堰堤腹付け面) |                                  |                  | m2 | 37  | 1, 186   | 43, 882      |           |      | 単-12号 |
| チツピング®(打継面)      |                                  |                  | m2 | 46  | 2, 711   | 124, 706     |           |      | 単-13号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事（当初設計）<br>（当 初） |                   |    |    |         | 事業区分      | 砂防・地すべり対策 |      |       |
|---------------|----------------------------------|-------------------|----|----|---------|-----------|-----------|------|-------|
|               |                                  |                   |    |    |         | 工事区分      | 砂防堰堤      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 型枠            |                                  |                   | 式  | 1  |         | 1,665,120 |           |      | 内-4号  |
| 足場            |                                  |                   | 式  | 1  |         | 2,067,829 |           |      | 内-5号  |
| 護床工・根固め工      |                                  |                   | 式  | 1  |         | 943,161   |           |      |       |
| 作業土工          |                                  |                   | 式  | 1  |         | 53,601    |           |      |       |
| 床掘り(掘削(砂防))   |                                  | 岩塊・玉石             | 式  | 1  |         | 47,313    |           |      | 内-6号  |
| 埋戻し           |                                  | 転圧無               | 式  | 1  |         | 6,288     |           |      | 内-7号  |
| 根固めブロック工      |                                  |                   | 式  | 1  |         | 889,560   |           |      |       |
| 根固めブロック据付     |                                  | (実質量) 6.003 t 備蓄品 | 個  | 36 | 10,550  | 379,800   |           |      | 単-14号 |
| 消波根固めブロック運搬   |                                  | 6tブロック            | 個  | 36 | 14,160  | 509,760   |           |      | 単-15号 |
| 砂防堰堤付属物設置工    |                                  |                   | 式  | 1  |         | 207,100   |           |      |       |
| 銘板工           |                                  |                   | 式  | 1  |         | 207,100   |           |      |       |
| 銘板            |                                  | 鋳物用銅合金地金 600×400  | 枚  | 1  | 207,100 | 207,100   |           |      | 単-16号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事（当初設計）<br>（当 初） |             |    |    |       | 事業区分       | 砂防・地すべり対策 |      |       |
|---------------|----------------------------------|-------------|----|----|-------|------------|-----------|------|-------|
|               |                                  |             |    |    |       | 工事区分       | 砂防堰堤      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額         | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 構造物撤去工        |                                  |             | 式  | 1  |       | 367,584    |           |      |       |
| 構造物取壊し工       |                                  |             | 式  | 1  |       | 240,380    |           |      |       |
| コンクリート構造物取壊し  |                                  | 無筋構造物 機械施工  |    |    |       |            |           |      | 単-17号 |
|               |                                  |             | m3 | 28 | 8,585 | 240,380    |           |      |       |
| 運搬処理工         |                                  |             | 式  | 1  |       | 127,204    |           |      |       |
| 殻運搬           |                                  | コンクリート殻(無筋) |    |    |       |            |           |      | 単-18号 |
|               |                                  |             | m3 | 28 | 2,663 | 74,564     |           |      |       |
| 殻処分           |                                  | コンクリート殻(無筋) |    |    |       |            |           |      | 単-19号 |
|               |                                  |             | m3 | 28 | 1,880 | 52,640     |           |      |       |
| 仮設工           |                                  |             | 式  | 1  |       | 11,986,154 |           |      |       |
| 工事用道路工        |                                  |             | 式  | 1  |       | 1,110,360  |           |      |       |
| 工事用道路         |                                  |             | 式  | 1  |       | 871,520    |           |      | 内-8号  |
| 工事用道路補修       |                                  |             | 式  | 1  |       | 238,840    |           |      | 内-9号  |
| 仮橋・仮栈橋工       |                                  |             | 式  | 1  |       | 2,598,480  |           |      |       |
| 仮橋上部          |                                  | 架設          |    |    |       |            |           |      | 内-10号 |
|               |                                  |             | 式  | 1  |       | 230,106    |           |      |       |

## 設計内訳書

| 工事名              | R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事（当初設計）<br>（当 初） |    |    |    |    | 事業区分       | 砂防・地すべり対策 |      |       |
|------------------|----------------------------------|----|----|----|----|------------|-----------|------|-------|
|                  |                                  |    |    |    |    | 工事区分       | 砂防堰堤      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 仮橋上部             |                                  | 撤去 | 式  | 1  |    | 42,644     |           |      | 内-11号 |
| 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] |                                  |    | 式  | 1  |    | 247,513    |           |      | 内-12号 |
| 支給品運搬            |                                  |    | 式  | 1  |    | 2,078,217  |           |      | 内-13号 |
| 砂防仮締切工           |                                  |    | 式  | 1  |    | 7,944,114  |           |      |       |
| 土砂締切             |                                  |    | 式  | 1  |    | 83,312     |           |      | 内-14号 |
| コンクリート締切         |                                  |    | 式  | 1  |    | 7,860,802  |           |      | 内-15号 |
| 作業ヤード整備工         |                                  |    | 式  | 1  |    | 80,450     |           |      |       |
| ヤード造成            |                                  |    | 式  | 1  |    | 80,450     |           |      | 内-16号 |
| 交通管理工            |                                  |    | 式  | 1  |    | 252,750    |           |      |       |
| 交通誘導警備員          |                                  |    | 式  | 1  |    | 252,750    |           |      | 内-17号 |
| 直接工事費            |                                  |    | 式  | 1  |    | 84,985,822 |           |      |       |
| 共通仮設費            |                                  |    | 式  | 1  |    | 8,257,657  |           |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事（当初設計）<br>（当 初） |    |    |    |    | 事業区分        | 砂防・地すべり対策 |      |       |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|----|-------------|-----------|------|-------|
|               |                                  |    |    |    |    | 工事区分        | 砂防堰堤      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 共通仮設費         |                                  |    | 式  | 1  |    | 1,187,657   |           |      |       |
| 運搬費           |                                  |    | 式  | 1  |    | 178,925     |           |      |       |
| 仮設材運搬費        |                                  |    | 式  | 1  |    | 178,925     |           |      | 内-18号 |
| 安全費           |                                  |    | 式  | 1  |    | 144,732     |           |      |       |
| 落石防護ネット       |                                  |    | 式  | 1  |    | 144,732     |           |      | 内-19号 |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                  |    | 式  | 1  |    | 864,000     |           |      |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                  |    | 式  | 1  |    | 7,070,000   |           |      |       |
| 純工事費          |                                  |    | 式  | 1  |    | 93,243,479  |           |      |       |
| 現場管理費         |                                  |    | 式  | 1  |    | 26,425,000  |           |      |       |
| 工事原価          |                                  |    | 式  | 1  |    | 119,668,479 |           |      |       |
| 一般管理費等        |                                  |    | 式  | 1  |    | 20,041,521  |           |      |       |
| 工事価格          |                                  |    | 式  | 1  |    | 139,710,000 |           |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事（当初設計） |    |    |    |             | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |    |  |
|---------------|-------------------------|----|----|----|-------------|------|-----------|----|--|
|               |                         |    |    |    |             | 工事区分 | 砂防堰堤      |    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減      | 摘要 |  |
| 消費税相当額        |                         | 式  | 1  |    | 13,971,000  |      |           |    |  |
| 工事費計          |                         | 式  | 1  |    | 153,681,000 |      |           |    |  |
|               |                         |    |    |    |             |      |           |    |  |

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|-----|--------|---------|------|------|----|
| 整地  | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 120 | 128. 6 | 15, 432 |      |      |    |
| 合 計 |            |     |     |        | 15, 432 |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |
|     |            |     |     |        |         |      |      |    |

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称      | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|---------------------|-----|-----|--------|----------|------|------|----|
| 掘削 (砂防) | 岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し | m 3 | 210 | 675. 9 | 141, 939 |      |      |    |
| 合 計     |                     |     |     |        | 141, 939 |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |
|         |                     |     |     |        |          |      |      |    |

一式当たり内訳書

埋戻し  
第 3号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------|-----|----|--------|---------|------|------|----|
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 岩塊・玉石 | m 3 | 50 | 314. 4 | 15, 720 |      |      |    |
| 合 計         |          |     |    |        | 15, 720 |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |
|             |          |     |    |        |         |      |      |    |

一式当たり内訳書

型枠  
第 4号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格         | 単位  | 数量 | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------|-----|----|---------|-------------|------|------|----|
| 【外部型枠】       |            |     |    |         |             |      |      |    |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存型枠 無し 標準 | m 2 | 96 | 11, 670 | 1, 120, 320 |      |      |    |
| 【内部型枠】       |            |     |    |         |             |      |      |    |
| 型枠工 [砂防]     | 標準(1. 0)   | m 2 | 48 | 11, 350 | 544, 800    |      |      |    |
| 合 計          |            |     |    |         | 1, 665, 120 |      |      |    |
|              |            |     |    |         |             |      |      |    |
|              |            |     |    |         |             |      |      |    |
|              |            |     |    |         |             |      |      |    |
|              |            |     |    |         |             |      |      |    |
|              |            |     |    |         |             |      |      |    |
|              |            |     |    |         |             |      |      |    |
|              |            |     |    |         |             |      |      |    |
|              |            |     |    |         |             |      |      |    |

一式当たり内訳書

足場  
第 5号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格           | 単位   | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|--------------|------|-----|--------|-------------|------|------|----|
| 天端手摺設置・撤去 |              | m    | 29  | 1, 641 | 47, 589     |      |      |    |
| 足場工       | 単管足場 不要 標準   | 掛m 2 | 200 | 4, 539 | 907, 800    |      |      |    |
| 足場工       | 単管傾斜足場 不要 標準 | 掛m 2 | 290 | 3, 836 | 1, 112, 440 |      |      |    |
| 合 計       |              |      |     |        | 2, 067, 829 |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |
|           |              |      |     |        |             |      |      |    |

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称      | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|---------------------|-----|----|--------|---------|------|------|----|
| 掘削 (砂防) | 岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し | m 3 | 70 | 675. 9 | 47, 313 |      |      |    |
| 合 計     |                     |     |    |        | 47, 313 |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                     |     |    |        |         |      |      |    |

一式当たり内訳書

埋戻し  
第 7号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------|-----|----|--------|--------|------|------|----|
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 岩塊・玉石 | m 3 | 20 | 314. 4 | 6, 288 |      |      |    |
| 合 計         |          |     |    |        | 6, 288 |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |
|             |          |     |    |        |        |      |      |    |

# 一式当たり内訳書

工事用道路

第 8号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|------|------|----|
| 【工事用道路盛土設置】 |                        |     |     |        |          |      |      |    |
| 掘削（砂防）      | 岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し    | m 3 | 380 | 675. 9 | 256, 842 |      |      |    |
| 路体（築堤）盛土    | 4. 0m以上 20, 000m3未満 無し | m 3 | 380 | 239. 8 | 91, 124  |      |      |    |
| 【工事用道路盛土撤去】 |                        |     |     |        |          |      |      |    |
| 掘削（砂防）      | 岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し    | m 3 | 380 | 675. 9 | 256, 842 |      |      |    |
| 整地          | 残土受入れ地での処理             | m 3 | 380 | 128. 6 | 48, 868  |      |      |    |
| 【工事用道路】     |                        |     |     |        |          |      |      |    |
| 基面整正        |                        | m 2 | 440 | 495. 1 | 217, 844 |      |      |    |
| 合 計         |                        |     |     |        | 871, 520 |      |      |    |
|             |                        |     |     |        |          |      |      |    |
|             |                        |     |     |        |          |      |      |    |
|             |                        |     |     |        |          |      |      |    |

一式当たり内訳書

工事用道路補修  
第 9号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称   | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|--------|----|----|---------|----------|------|------|----|
| 道路補修 | L=110m | 回  | 4  | 59, 710 | 238, 840 |      |      |    |
| 合 計  |        |    |    |         | 238, 840 |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |
|      |        |    |    |         |          |      |      |    |

一式当たり内訳書

仮橋上部  
第 10号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|-------------------------------------|----|-----|---------|---------|------|------|----|
| 上部工架設・撤去工 | 架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | t  | 5.6 | 14,630  | 81,928  |      |      |    |
| 仮橋鋼材損料    | L=8.0m 6ヵ月未満(損率20%)                 | 基  | 1   | 148,178 | 148,178 |      |      |    |
| 合 計       |                                     |    |     |         | 230,106 |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |
|           |                                     |    |     |         |         |      |      |    |

一式当たり内訳書

仮橋上部  
第 11号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|-------------------------------------|----|-----|-------|--------|------|------|----|
| 上部工架設・撤去工 | 撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | t  | 5.6 | 7,615 | 42,644 |      |      |    |
| 合 計       |                                     |    |     |       | 42,644 |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |
|           |                                     |    |     |       |        |      |      |    |

# 一式当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 12号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|-------------------------------------|-----|----|--------|----------|------|------|----|
| 覆工板設置・撤去工 | 設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | m 2 | 32 | 897. 5 | 28, 720  |      |      |    |
| 覆工板設置・撤去工 | 撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | m 2 | 32 | 463. 3 | 14, 825  |      |      |    |
| 覆工板賃料     | 覆工板(鋼製 補強型) 5.3月 無 有<br>1020円 1回    | m 2 | 32 | 6, 374 | 203, 968 |      |      |    |
| 合 計       |                                     |     |    |        | 247, 513 |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |
|           |                                     |     |    |        |          |      |      |    |

一式当たり内訳書

支給品運搬

第 13号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|----------------------------------------------------|----|----|---------|-------------|------|------|----|
| 現場発生品及び支給品積み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t              | t  | 81 | 9, 897  | 801, 657    |      |      |    |
| 現場発生品及び支給品運搬     | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 27. 5km以下 | t  | 81 | 15, 760 | 1, 276, 560 |      |      |    |
| 合 計              |                                                    |    |    |         | 2, 078, 217 |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |
|                  |                                                    |    |    |         |             |      |      |    |

一式当たり内訳書

土砂締切  
第 14号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称      | 規格               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|------------------|-----|----|--------|---------|------|------|----|
| 砂防土砂仮締切 | 締切盛土設置 地山 岩塊・玉石  | m 3 | 80 | 709. 8 | 56, 784 |      |      |    |
| 砂防土砂仮締切 | 締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石 | m 3 | 80 | 331. 6 | 26, 528 |      |      |    |
| 合 計     |                  |     |    |        | 83, 312 |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |
|         |                  |     |    |        |         |      |      |    |

一式当たり内訳書

コンクリート締切

第 15号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名 称                    | 規格                                            | 単位  | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|---------|-------------|------|------|----|
| [作業土工]                 |                                               |     |     |         |             |      |      |    |
| 掘削（砂防）                 | 岩塊・玉石 3,000m3未満 無し                            | m 3 | 80  | 675. 9  | 54, 072     |      |      |    |
| 積込（ルーズ）（砂防）            | 標準 岩塊・玉石                                      | m 3 | 50  | 314. 4  | 15, 720     |      |      |    |
| [コンクリート締切工]            |                                               |     |     |         |             |      |      |    |
| 木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業 | 標準(1. 0)                                      | m 2 | 356 | 11, 350 | 4, 040, 600 |      |      |    |
| コンクリート打設               | 80m3/日以上140m3/日未満 一般養生                        | m 3 | 95  | 26, 350 | 2, 503, 250 |      |      |    |
| 構造物とりこわし               | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要                           | m 3 | 95  | 8, 585  | 815, 575    |      |      |    |
| 殻運搬                    | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 18. 5km以下 全ての費用 | m 3 | 95  | 2, 663  | 252, 985    |      |      |    |
| 処分費（m 3）               |                                               | m 3 | 95  | 1, 880  | 178, 600    |      |      |    |
| 合 計                    |                                               |     |     |         | 7, 860, 802 |      |      |    |
|                        |                                               |     |     |         |             |      |      |    |
|                        |                                               |     |     |         |             |      |      |    |

一式当たり内訳書

第 16号内訳書

ヤード造成

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---------------------|-----|-----|--------|---------|------|------|----|
| 掘削（砂防） | 岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し | m 3 | 100 | 675. 9 | 67, 590 |      |      |    |
| 整地     | 残土受入れ地での処理          | m 3 | 100 | 128. 6 | 12, 860 |      |      |    |
| 合 計    |                     |     |     |        | 80, 450 |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |
|        |                     |     |     |        |         |      |      |    |

一式当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 17号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|---------|----------|------|------|----|
| 交通誘導警備員B |    | 人日 | 15 | 16, 850 | 252, 750 |      |      |    |
| 合 計      |    |    |    |         | 252, 750 |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |
|          |    |    |    |         |          |      |      |    |

一式当たり内訳書

仮設材運搬費  
第 18号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------------------|----|-------|--------|----------|------|------|----|
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 44. 4km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t  | 24. 7 | 5, 750 | 142, 025 |      |      |    |
| 仮設材等の積込み、取卸し費            | 積込み、取卸し(往復分)                            | t  | 12. 3 | 3, 000 | 36, 900  |      |      |    |
| 合 計                      |                                         |    |       |        | 178, 925 |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |
|                          |                                         |    |       |        |          |      |      |    |

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 落石防護ネット

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|-----|----|-------|---------|------|------|----|
| 落石防止網（繊維網）設置工 | ネット（ポリエチレン 37.5×37.5） | m 2 | 70 | 1,424 | 99,680  |      |      |    |
| 落石防止網（繊維網）撤去工 | ネット（ポリエチレン 37.5×37.5） | m 2 | 70 | 643.6 | 45,052  |      |      |    |
| 合 計           |                       |     |    |       | 144,732 |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |
|               |                       |     |    |       |         |      |      |    |

# 1 次単価表

|             |                    |                |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------------|--------------------|----------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一1号        | 盛土(流用土)<br>[袖部保護工] | 2. 5m以上4. 0m未満 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 163 |
| 名称          |                    | 規格             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 積込（ルーズ）（砂防） |                    | 標準 岩塊・玉石       | m 3 | 1  | 314. 4 | 314. 4                     |                                          |        |
| 路体（築堤）盛土    |                    | 2. 5m以上4. 0m未満 | m 3 | 1  | 848. 3 | 848. 3                     |                                          |        |
| 計           |                    |                |     |    |        | 1, 162. 7                  |                                          |        |
| 単価          |                    |                |     |    |        | 1, 163                     | 円／m3                                     |        |

|             |                    |                        |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------------|--------------------|------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一2号        | 盛土(流用土)<br>[袖部保護工] | 4. 0m以上                | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 554. 2 |
| 名称          |                    | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 積込（ルーズ）（砂防） |                    | 標準 岩塊・玉石               | m 3 | 1  | 314. 4 | 314. 4                     |                                          |        |
| 路体（築堤）盛土    |                    | 4. 0m以上 20, 000m3未満 無し | m 3 | 1  | 239. 8 | 239. 8                     |                                          |        |
| 計           |                    |                        |     |    |        | 554. 2                     |                                          |        |
| 単価          |                    |                        |     |    |        | 554. 2                     | 円／m3                                     |        |

# 1 次単価表

|      |       |    |     |    |        |                            |                                          |        |
|------|-------|----|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|      |       |    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一3号 | 基礎面整形 |    | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 495. 1 |
| 名称   |       | 規格 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 基面整正 |       |    | m 2 | 1  | 495. 1 | 495. 1                     |                                          |        |
| 計    |       |    |     |    |        | 495. 1                     |                                          |        |
| 単価   |       |    |     |    |        | 495. 1                     | 円／m2                                     |        |
|      |       |    |     |    |        |                            |                                          |        |

|      |      |    |     |    |        |                            |                                          |        |
|------|------|----|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|      |      |    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一4号 | 岩盤清掃 |    | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 267 |
| 名称   |      | 規格 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 岩盤清掃 |      |    | m 2 | 1  | 1, 267 | 1, 267                     |                                          |        |
| 計    |      |    |     |    |        | 1, 267                     |                                          |        |
| 単価   |      |    |     |    |        | 1, 267                     | 円／m2                                     |        |
|      |      |    |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|             |              |                       |     |    |         |                            |                                          |         |
|-------------|--------------|-----------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|             |              |                       |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一5号        | コンクリート<br>D種 | 24. 0-5-40 (高炉B)      | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 30, 750 |
| 名称          |              | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 一般部コンクリート打設 |              | 10m3/日以上30m3/日未満 一般養生 | m 3 | 1  | 30, 750 | 30, 750                    |                                          |         |
| 計           |              |                       |     |    |         | 30, 750                    |                                          |         |
| 単価          |              |                       |     |    |         | 30, 750                    | 円／m3                                     |         |
|             |              |                       |     |    |         |                            |                                          |         |

|       |              |                          |     |     |         |                            |                                          |          |
|-------|--------------|--------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|       |              |                          |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一6号  | 間知石積工<br>標準部 | 粗面 胴込・裏込コンクリート無          | 単位  | m2  | 数量      | 10                         | 単価                                       | 100, 400 |
| 名称    |              | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 間知石積工 |              | 控え35 c m 粗面 胴込・裏込コンクリート無 | m 2 | 10  | 51, 140 | 511, 400                   |                                          |          |
| 間知石   |              | 標準部                      | 個   | 133 | 3, 700  | 492, 100                   |                                          |          |
| 計     |              |                          |     |     |         | 1, 003, 500                |                                          |          |
| 単価    |              |                          |     |     |         | 100, 400                   | 円／m2                                     |          |

# 1 次単価表

|       |              |                          |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------|--------------|--------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一7号  | 間知石積工<br>隅石部 | 粗面 胴込・裏込コンクリート無          | 単位  | m2 | 数量      | 10                         | 単価                                       | 235, 100 |
| 名称    |              | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 間知石積工 |              | 控え35 c m 粗面 胴込・裏込コンクリート無 | m 2 | 10 | 51, 140 | 511, 400                   |                                          |          |
| 間知石   |              | 隅石部                      | 個   | 81 | 22, 700 | 1, 838, 700                |                                          |          |
| 計     |              |                          |     |    |         | 2, 350, 100                |                                          |          |
| 単価    |              |                          |     |    |         | 235, 100                   | 円／m2                                     |          |

|       |              |                          |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-------|--------------|--------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一8号  | 間知石張工<br>標準部 | 粗面 胴込・裏込コンクリート無          | 単位  | m2  | 数量      | 10                         | 単価                                       | 91, 930 |
| 名称    |              | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 間知石張工 |              | 控え35 c m 粗面 胴込・裏込コンクリート無 | m 2 | 10  | 42, 720 | 427, 200                   |                                          |         |
| 間知石   |              | 標準部                      | 個   | 133 | 3, 700  | 492, 100                   |                                          |         |
| 計     |              |                          |     |     |         | 919, 300                   |                                          |         |
| 単価    |              |                          |     |     |         | 91, 930                    | 円／m2                                     |         |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |              |                          |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |      | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|--------------|--------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------|------------------------------------------|--|
| 単一9号   | 間知石張工<br>隅石部 | 粗面 胴込・裏込コンクリート無          | 単位  | m2 | 数量      | 10                         | 単価   | 226, 600                                 |  |
| 名称     |              | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要   |                                          |  |
| 間知石張工  |              | 控え35 c m 粗面 胴込・裏込コンクリート無 | m 2 | 10 | 42, 720 | 427, 200                   |      |                                          |  |
| 間知石    |              | 隅石部                      | 個   | 81 | 22, 700 | 1, 838, 700                |      |                                          |  |
| 計      |              |                          |     |    |         | 2, 265, 900                |      |                                          |  |
| 単価     |              |                          |     |    |         | 226, 600                   | 円／m2 |                                          |  |

|                |          |                  |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------------|----------|------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                |          |                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一10号          | コンクリート削孔 | φ 50×1050mm      | 単位 | 孔  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 974 |
| 名称             |          | 規格               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔（さく岩機） |          | 1000mm以上1100mm以下 | 孔  | 1  | 3, 974 | 3, 974                     |                                          |        |
| 計              |          |                  |    |    |        | 3, 974                     |                                          |        |
| 単価             |          |                  |    |    |        | 3, 974                     | 円／孔                                      |        |
|                |          |                  |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|               |    |                                                                  |     |       |          |                            |                                          |        |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|               |    |                                                                  |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一11号         | 差筋 | SD345 D25×1500mm                                                 | 単位  | 本     | 数量       | 1, 000                     | 単価                                       | 1, 941 |
| 名称            |    | 規格                                                               | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 鉄筋工 [市場単価]    |    | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | t   | 5. 97 | 189, 300 | 1, 130, 121                |                                          |        |
| グラウト注入 (アンカー) |    |                                                                  | m 3 | 2. 48 | 326, 700 | 810, 216                   |                                          |        |
| 計             |    |                                                                  |     |       |          | 1, 940, 337                |                                          |        |
| 単価            |    |                                                                  |     |       |          | 1, 941                     | 円／本                                      |        |

|                  |                 |    |     |    |        |                            |                                          |        |
|------------------|-----------------|----|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                  |                 |    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一12号            | チップング(既設堰堤腹付け面) |    | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 186 |
| 名称               |                 | 規格 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| チップング (既設堰堤腹付け面) |                 |    | m 2 | 1  | 1, 186 | 1, 186                     |                                          |        |
| 計                |                 |    |     |    |        | 1, 186                     |                                          |        |
| 単価               |                 |    |     |    |        | 1, 186                     | 円／m2                                     |        |
|                  |                 |    |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|-------|----------------|----|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単一13号 | チップング(打継面)     |    | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価   | 2, 711 |
|       | 名称             | 規格 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | チップング(岩盤面・打継面) |    | m 2 | 1  | 2, 711 | 2, 711 |      |        |
|       | 計              |    |     |    |        | 2, 711 |      |        |
|       | 単価             |    |     |    |        | 2, 711 | 円／m2 |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |
|       |                |    |     |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |               |                                                               |     |    |        |          |     |         |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------|-----|---------|
| 単一14号 | 根固めブロック据付     | (実質量) 6.003 t 備蓄品                                             | 単位  | 個  | 数量     | 36       | 単価  | 10, 550 |
|       | 名称            | 規格                                                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要  |         |
|       | 消波根固めブロック積み込み | 5. 5tを超え11. 0t以下<br>ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊<br>標準             | 個   | 36 | 2, 826 | 101, 736 |     |         |
|       | 消波根固めブロック据付け  | 5. 5tを超え11. 0t以下 陸上 3. 9個 層積<br>ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊<br>標準 | 個   | 36 | 5, 590 | 201, 240 |     |         |
|       | 吸出し防止材設置      |                                                               | m 2 | 41 | 1, 865 | 76, 465  |     |         |
|       | 計             |                                                               |     |    |        | 379, 441 |     |         |
|       | 単価            |                                                               |     |    |        | 10, 550  | 円／個 |         |
|       |               |                                                               |     |    |        |          |     |         |
|       |               |                                                               |     |    |        |          |     |         |
|       |               |                                                               |     |    |        |          |     |         |
|       |               |                                                               |     |    |        |          |     |         |
|       |               |                                                               |     |    |        |          |     |         |
|       |               |                                                               |     |    |        |          |     |         |

# 1 次単価表

|              |              |                      |    |    |         |                            |                                          |         |
|--------------|--------------|----------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|              |              |                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－15号        | 消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 | 6tﾌﾟﾛｯｸ              | 単位 | 個  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 160 |
| 名称           |              | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 |              | 6tﾌﾟﾛｯｸ 運搬距離L=26 k m | 個  | 1  | 14, 160 | 14, 160                    |                                          |         |
| 計            |              |                      |    |    |         | 14, 160                    |                                          |         |
| 単価           |              |                      |    |    |         | 14, 160                    | 円／個                                      |         |
|              |              |                      |    |    |         |                            |                                          |         |

|       |    |                  |    |    |          |                            |                                          |          |
|-------|----|------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|       |    |                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－16号 | 銘板 | 鋳物用銅合金地金 600×400 | 単位 | 枚  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 207, 100 |
| 名称    |    | 規格               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 銘板設置  |    |                  | 枚  | 1  | 207, 100 | 207, 100                   |                                          |          |
| 計     |    |                  |    |    |          | 207, 100                   |                                          |          |
| 単価    |    |                  |    |    |          | 207, 100                   | 円／枚                                      |          |
|       |    |                  |    |    |          |                            |                                          |          |

# 1 次単価表

|          |              |                     |     |    |        |                            |                                          |        |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |              |                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一17号    | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 8, 585 |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1  | 8, 585 | 8, 585                     |                                          |        |
| 計        |              |                     |     |    |        | 8, 585                     |                                          |        |
| 単価       |              |                     |     |    |        | 8, 585                     | 円／m3                                     |        |
|          |              |                     |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |     |                                              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|----------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |                                              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一18号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 663 |
| 名称    |     | 規格                                           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 18.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2, 663 | 2, 663                     |                                          |        |
| 計     |     |                                              |     |    |        | 2, 663                     |                                          |        |
| 単価    |     |                                              |     |    |        | 2, 663                     | 円／m3                                     |        |
|       |     |                                              |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|-----------|-----|-------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単一19号     | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 1, 880 |
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 処分費 (m 3) |     |             | m 3 | 1  | 1, 880 | 1, 880 |      |        |
| 計         |     |             |     |    |        | 1, 880 |      |        |
| 単価        |     |             |     |    |        | 1, 880 | 円／m3 |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |
|           |     |             |     |    |        |        |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|--|-------------------|----|----|------|---------|---------|-------|--------|
|  | 岩盤清掃              |    | 単位 | m 2  | 数量      | 10      | 単価    | 1, 267 |
|  | 名称                | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要    |        |
|  | 土木一般世話役           |    | 人  | 0. 1 | 31, 512 | 3, 151  |       |        |
|  | 特殊作業員             |    | 人  | 0. 1 | 27, 352 | 2, 735  |       |        |
|  | 普通作業員             |    | 人  | 0. 2 | 24, 752 | 4, 950  |       |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |    | 式  | 1    |         | 1, 834  |       |        |
|  | 計                 |    |    |      |         | 12, 670 |       |        |
|  | 単価                |    |    |      |         | 1, 267  | 円／m 2 |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                         |     |      |         |             |       |         |
|--|----------------------|-------------------------|-----|------|---------|-------------|-------|---------|
|  | 一般部コンクリート打設          | 10m3/日以上30m3/日未満 一般養生   | 単位  | m 3  | 数量      | 100         | 単価    | 30, 750 |
|  | 名称                   | 規格                      | 単位  | 数量   | 単価      | 金額          | 摘要    |         |
|  | 土木一般世話役              |                         | 人   | 4    | 31, 512 | 126, 048    |       |         |
|  | 特殊作業員                |                         | 人   | 7. 5 | 27, 352 | 205, 140    |       |         |
|  | 普通作業員                |                         | 人   | 8. 5 | 24, 752 | 210, 392    |       |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊                 | 日   | 3. 1 | 46, 500 | 144, 150    |       |         |
|  | 生コンクリート              | 24. 0-5-40(高炉B)W/C60%以下 | m 3 | 104  | 22, 200 | 2, 308, 800 |       |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>15%    |                         | 式   | 1    |         | 80, 470     |       |         |
|  | 計                    |                         |     |      |         | 3, 075, 000 |       |         |
|  | 単価                   |                         |     |      |         | 30, 750     | 円／m 3 |         |
|  |                      |                         |     |      |         |             |       |         |
|  |                      |                         |     |      |         |             |       |         |
|  |                      |                         |     |      |         |             |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |
|--|----------|------------------------------------|----|------|---------|----------|-------|---------|
|  | 間知石積工    | 控え35 c m 粗面 胴込・裏込コンクリート無           | 単位 | m 2  | 数量      | 10       | 単価    | 51, 140 |
|  | 名称       | 規格                                 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
|  | 土木一般世話役  |                                    | 人  | 2. 5 | 31, 512 | 78, 780  |       |         |
|  | 石工       |                                    | 人  | 5    | 33, 696 | 168, 480 |       |         |
|  | 普通作業員    |                                    | 人  | 5    | 24, 752 | 123, 760 |       |         |
|  | バックホ運転   | クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊 | 日  | 2. 5 | 56, 130 | 140, 325 |       |         |
|  | 諸雑費（まるめ） |                                    | 式  | 1    |         | 55       |       |         |
|  | 計        |                                    |    |      |         | 511, 400 |       |         |
|  | 単価       |                                    |    |      |         | 51, 140  | 円／m 2 |         |
|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |
|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |
|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |
|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |
|--|----------|------------------------------------|----|------|---------|----------|-------|---------|
|  | 間知石張工    | 控え35 c m 粗面 胴込・裏込コンクリート無           | 単位 | m 2  | 数量      | 10       | 単価    | 42, 720 |
|  | 名称       | 規格                                 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
|  | 土木一般世話役  |                                    | 人  | 2. 5 | 31, 512 | 78, 780  |       |         |
|  | 石工       |                                    | 人  | 2. 5 | 33, 696 | 84, 240  |       |         |
|  | 普通作業員    |                                    | 人  | 5    | 24, 752 | 123, 760 |       |         |
|  | バックホ運転   | クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊 | 日  | 2. 5 | 56, 130 | 140, 325 |       |         |
|  | 諸雑費（まるめ） |                                    | 式  | 1    |         | 95       |       |         |
|  | 計        |                                    |    |      |         | 427, 200 |       |         |
|  | 単価       |                                    |    |      |         | 42, 720  | 円／m 2 |         |
|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |
|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |
|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |
|  |          |                                    |    |      |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|----------|------|----------|
|  | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | 単位 | t     | 数量         | 1        | 単価   | 189, 300 |
|  | 名称          | 規格                                                               | 単位 | 数量    | 単価         | 金額       | 摘要   |          |
|  | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5                                            | t  | 1. 03 | 112, 000   | 115, 360 |      |          |
|  | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                     | t  | 1     | 73, 886. 8 | 73, 886  |      |          |
|  | 諸雑費（まるめ）    |                                                                  | 式  | 1     |            | 54       |      |          |
|  | 計           |                                                                  |    |       |            | 189, 300 |      |          |
|  | 単価          |                                                                  |    |       |            | 189, 300 | 円／ t |          |
|  |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|  |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|  |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|  |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|  |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|  |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|  |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                 |    |    |       |          |          |       |        |
|--|-----------------|----|----|-------|----------|----------|-------|--------|
|  | チップング（既設堰堤腹付け面） |    | 単位 | m 2   | 数量       | 100      | 単価    | 1, 186 |
|  | 名称              | 規格 | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要    |        |
|  | 土木一般世話役         |    | 人  | 0. 11 | 31, 512  | 3, 466   |       |        |
|  | 普通作業員           |    | 人  | 0. 35 | 24, 752  | 8, 663   |       |        |
|  | 油圧式トンネル切削機運転    |    | 日  | 0. 96 | 110, 900 | 106, 464 |       |        |
|  | 諸雑費（まるめ）        |    | 式  | 1     |          | 7        |       |        |
|  | 計               |    |    |       |          | 118, 600 |       |        |
|  | 単価              |    |    |       |          | 1, 186   | 円／m 2 |        |
|  |                 |    |    |       |          |          |       |        |
|  |                 |    |    |       |          |          |       |        |
|  |                 |    |    |       |          |          |       |        |
|  |                 |    |    |       |          |          |       |        |
|  |                 |    |    |       |          |          |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|--|-------------------|----|----|------|---------|---------|-------|--------|
|  | チップング（岩盤面・打継面）    |    | 単位 | m 2  | 数量      | 10      | 単価    | 2, 711 |
|  | 名称                | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要    |        |
|  | 土木一般世話役           |    | 人  | 0. 1 | 31, 512 | 3, 151  |       |        |
|  | 特殊作業員             |    | 人  | 0. 4 | 27, 352 | 10, 940 |       |        |
|  | 普通作業員             |    | 人  | 0. 3 | 24, 752 | 7, 425  |       |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>26% |    | 式  | 1    |         | 5, 594  |       |        |
|  | 計                 |    |    |      |         | 27, 110 |       |        |
|  | 単価                |    |    |      |         | 2, 711  | 円／m 2 |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |
|  |                   |    |    |      |         |         |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |            |     |      |         |             |       |         |
|--|----------------------|------------|-----|------|---------|-------------|-------|---------|
|  | 残存型枠及び残存化粧型枠         | 残存型枠 無し 標準 | 単位  | m 2  | 数量      | 100         | 単価    | 11, 670 |
|  | 名称                   | 規格         | 単位  | 数量   | 単価      | 金額          | 摘要    |         |
|  | 土木一般世話役              |            | 人   | 1. 6 | 31, 512 | 50, 419     |       |         |
|  | 型わく工                 |            | 人   | 5    | 31, 304 | 156, 520    |       |         |
|  | 普通作業員                |            | 人   | 3. 2 | 24, 752 | 79, 206     |       |         |
|  | 溶接工                  |            | 人   | 2. 7 | 37, 128 | 100, 245    |       |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊    | 日   | 1. 7 | 46, 500 | 79, 050     |       |         |
|  | 型枠                   | 組立部材含む     | m 2 | 106  | 5, 930  | 628, 580    |       |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>19%    |            | 式   | 1    |         | 72, 980     |       |         |
|  | 計                    |            |     |      |         | 1, 167, 000 |       |         |
|  | 単価                   |            |     |      |         | 11, 670     | 円／m 2 |         |
|  |                      |            |     |      |         |             |       |         |
|  |                      |            |     |      |         |             |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |         |    |       |         |             |       |         |
|--|----------------------|---------|----|-------|---------|-------------|-------|---------|
|  | 型枠工 [砂防]             | 標準(1.0) | 単位 | m 2   | 数量      | 100         | 単価    | 11, 350 |
|  | 名称                   | 規格      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要    |         |
|  | 土木一般世話役              |         | 人  | 3. 9  | 31, 512 | 122, 896    |       |         |
|  | 型わく工                 |         | 人  | 14. 9 | 31, 304 | 466, 429    |       |         |
|  | 特殊作業員                |         | 人  | 0. 85 | 27, 352 | 23, 249     |       |         |
|  | 普通作業員                |         | 人  | 8. 5  | 24, 752 | 210, 392    |       |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊 | 日  | 2. 3  | 46, 500 | 106, 950    |       |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>25%    |         | 式  | 1     |         | 205, 084    |       |         |
|  | 計                    |         |    |       |         | 1, 135, 000 |       |         |
|  | 単価                   |         |    |       |         | 11, 350     | 円／m 2 |         |
|  |                      |         |    |       |         |             |       |         |
|  |                      |         |    |       |         |             |       |         |
|  |                      |         |    |       |         |             |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |    |    |      |         |          |     |        |
|--|------------------|----|----|------|---------|----------|-----|--------|
|  | 天端手摺設置・撤去        |    | 単位 | m    | 数量      | 100      | 単価  | 1, 641 |
|  | 名称               | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役          |    | 人  | 0. 9 | 31, 512 | 28, 360  |     |        |
|  | とび工              |    | 人  | 3. 2 | 30, 472 | 97, 510  |     |        |
|  | 普通作業員            |    | 人  | 1    | 24, 752 | 24, 752  |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>9% |    | 式  | 1    |         | 13, 478  |     |        |
|  | 計                |    |    |      |         | 164, 100 |     |        |
|  | 単価               |    |    |      |         | 1, 641   | 円／m |        |
|  |                  |    |    |      |         |          |     |        |
|  |                  |    |    |      |         |          |     |        |
|  |                  |    |    |      |         |          |     |        |
|  |                  |    |    |      |         |          |     |        |
|  |                  |    |    |      |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |            |    |      |         |          |      |        |
|--|----------------------|------------|----|------|---------|----------|------|--------|
|  | 足場工                  | 単管足場 不要 標準 | 単位 | 掛㎡   | 数量      | 100      | 単価   | 4, 539 |
|  | 名称                   | 規格         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
|  | 土木一般世話役              |            | 人  | 1. 9 | 31, 512 | 59, 872  |      |        |
|  | とび工                  |            | 人  | 6. 9 | 30, 472 | 210, 256 |      |        |
|  | 普通作業員                |            | 人  | 1. 8 | 24, 752 | 44, 553  |      |        |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊    | 日  | 0. 8 | 46, 500 | 37, 200  |      |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>29%    |            | 式  | 1    |         | 102, 019 |      |        |
|  | 計                    |            |    |      |         | 453, 900 |      |        |
|  | 単価                   |            |    |      |         | 4, 539   | 円／掛㎡ |        |
|  |                      |            |    |      |         |          |      |        |
|  |                      |            |    |      |         |          |      |        |
|  |                      |            |    |      |         |          |      |        |
|  |                      |            |    |      |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |              |    |      |         |          |      |        |
|--|----------------------|--------------|----|------|---------|----------|------|--------|
|  | 足場工                  | 単管傾斜足場 不要 標準 | 単位 | 掛㎡   | 数量      | 100      | 単価   | 3, 836 |
|  | 名称                   | 規格           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
|  | 土木一般世話役              |              | 人  | 1. 5 | 31, 512 | 47, 268  |      |        |
|  | とび工                  |              | 人  | 4. 5 | 30, 472 | 137, 124 |      |        |
|  | 普通作業員                |              | 人  | 2. 7 | 24, 752 | 66, 830  |      |        |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊      | 日  | 0. 8 | 46, 500 | 37, 200  |      |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>33%    |              | 式  | 1    |         | 95, 178  |      |        |
|  | 計                    |              |    |      |         | 383, 600 |      |        |
|  | 単価                   |              |    |      |         | 3, 836   | 円／掛㎡ |        |
|  |                      |              |    |      |         |          |      |        |
|  |                      |              |    |      |         |          |      |        |
|  |                      |              |    |      |         |          |      |        |
|  |                      |              |    |      |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |
|--|-------------|---------------------|----|--------|--------|----------|-----|---------|
|  | 消波根固めブロック運搬 | 6tブロック 運搬距離L=26 k m | 単位 | 個      | 数量     | 10       | 単価  | 14, 160 |
|  | 名称          | 規格                  | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要  |         |
|  | トラック [普通型]  | 10～11 t 積           | 時間 | 15. 57 | 9, 091 | 141, 546 |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）    |                     | 式  | 1      |        | 54       |     |         |
|  | 計           |                     |    |        |        | 141, 600 |     |         |
|  | 単価          |                     |    |        |        | 14, 160  | 円／個 |         |
|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |
|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |
|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |
|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |
|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |
|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |
|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |
|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |
|  |             |                     |    |        |        |          |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   | 銘板設置             |    | 単位   | 枚        | 数量       | 1   | 単価 | 207, 100 |
|-------------------|------------------|----|------|----------|----------|-----|----|----------|
| 名称                | 規格               | 単位 | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要  |    |          |
| 土木一般世話役           |                  | 人  | 0. 3 | 31, 512  | 9, 453   |     |    |          |
| 普通作業員             |                  | 人  | 0. 8 | 24, 752  | 19, 801  |     |    |          |
| 銘板                | 鋳物用銅合金地金 600×400 | 枚  | 1    | 175, 000 | 175, 000 |     |    |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% |                  | 式  | 1    |          | 2, 846   |     |    |          |
| 計                 |                  |    |      |          | 207, 100 |     |    |          |
| 単価                |                  |    |      |          | 207, 100 | 円／枚 |    |          |
|                   |                  |    |      |          |          |     |    |          |
|                   |                  |    |      |          |          |     |    |          |
|                   |                  |    |      |          |          |     |    |          |
|                   |                  |    |      |          |          |     |    |          |
|                   |                  |    |      |          |          |     |    |          |

# 参考資料（１）

|          |          |                     |     |     |            |                            |                                          |        |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|------------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                     |     |     |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|          | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位  | m 3 | 数量         | 1                          | 単価                                       | 8, 585 |
| 名称       |          | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価         | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 無筋構造物    |          | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 8, 585. 05 | 8, 585                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ） |          |                     | 式   | 1   |            | 0                          |                                          |        |
| 計        |          |                     |     |     |            | 8, 585                     |                                          |        |
| 単価       |          |                     |     |     |            | 8, 585                     | 円／m 3                                    |        |

|     |          |             |     |     |        |                            |                                          |        |
|-----|----------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|     |          |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|     | 処分費（m 3） |             | 単位  | m 3 | 数量     | 100                        | 単価                                       | 1, 880 |
| 名称  |          | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 処分費 |          | コンクリート殻（無筋） | m 3 | 100 | 1, 880 | 188, 000                   |                                          |        |
| 計   |          |             |     |     |        | 188, 000                   |                                          |        |
| 単価  |          |             |     |     |        | 1, 880                     | 円／m 3                                    |        |
|     |          |             |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|------|------|--------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|---------|
|      | 道路補修 | L=110m                         | 単位 | 回   | 数量     | 1       | 単価  | 59, 710 |
| 名称   |      | 規格                             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 道路補修 |      | 0～500m 補修道路幅員4. 0m 未舗装 利用率100% | m  | 110 | 542. 9 | 59, 719 |     |         |
| 計    |      |                                |    |     |        | 59, 719 |     |         |
| 単価   |      |                                |    |     |        | 59, 710 | 円／回 |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |
|      |      |                                |    |     |        |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                     |                                      |    |       |         |          |      |         |
|--|---------------------|--------------------------------------|----|-------|---------|----------|------|---------|
|  | 上部工架設・撤去工           | 架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | 単位 | t     | 数量      | 10       | 単価   | 14, 630 |
|  | 名称                  | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要   |         |
|  | 橋りょう世話役             |                                      | 人  | 0. 62 | 41, 600 | 25, 792  |      |         |
|  | 橋りょう特殊工             |                                      | 人  | 2. 1  | 36, 504 | 76, 658  |      |         |
|  | 普通作業員               |                                      | 人  | 0. 41 | 24, 752 | 10, 148  |      |         |
|  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 2 5 t 吊                              | 日  | 0. 58 | 46, 500 | 26, 970  |      |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>6%    |                                      | 式  | 1     |         | 6, 732   |      |         |
|  | 計                   |                                      |    |       |         | 146, 300 |      |         |
|  | 単価                  |                                      |    |       |         | 14, 630  | 円／ t |         |
|  |                     |                                      |    |       |         |          |      |         |
|  |                     |                                      |    |       |         |          |      |         |
|  |                     |                                      |    |       |         |          |      |         |
|  |                     |                                      |    |       |         |          |      |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                     |                                      |    |      |        |        |     |       |
|--|---------------------|--------------------------------------|----|------|--------|--------|-----|-------|
|  | 上部工架設・撤去工           | 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | 単位 | t    | 数量     | 10     | 単価  | 7,615 |
|  | 名称                  | 規格                                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
|  | 橋りょう世話役             |                                      | 人  | 0.34 | 41,600 | 14,144 |     |       |
|  | 橋りょう特殊工             |                                      | 人  | 1    | 36,504 | 36,504 |     |       |
|  | 溶接工                 |                                      | 人  | 0.13 | 37,128 | 4,826  |     |       |
|  | 普通作業員               |                                      | 人  | 0.17 | 24,752 | 4,207  |     |       |
|  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 25 t 吊                               | 日  | 0.29 | 46,500 | 13,485 |     |       |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%    |                                      | 式  | 1    |        | 2,984  |     |       |
|  | 計                   |                                      |    |      |        | 76,150 |     |       |
|  | 単価                  |                                      |    |      |        | 7,615  | 円／t |       |
|  |                     |                                      |    |      |        |        |     |       |
|  |                     |                                      |    |      |        |        |     |       |
|  |                     |                                      |    |      |        |        |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |
|--|----------------------|--------------------------------------|----|-------|---------|---------|-------|--------|
|  | 覆工板設置・撤去工            | 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | 単位 | m 2   | 数量      | 100     | 単価    | 897. 5 |
|  | 名称                   | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要    |        |
|  | 土木一般世話役              |                                      | 人  | 0. 45 | 31, 512 | 14, 180 |       |        |
|  | とび工                  |                                      | 人  | 1. 5  | 30, 472 | 45, 708 |       |        |
|  | 普通作業員                |                                      | 人  | 0. 27 | 24, 752 | 6, 683  |       |        |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊                              | 日  | 0. 47 | 46, 500 | 21, 855 |       |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%     |                                      | 式  | 1     |         | 1, 324  |       |        |
|  | 計                    |                                      |    |       |         | 89, 750 |       |        |
|  | 単価                   |                                      |    |       |         | 897. 5  | 円／m 2 |        |
|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |
|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |
|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |
|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |
|--|----------------------|--------------------------------------|----|-------|---------|---------|-------|--------|
|  | 覆工板設置・撤去工            | 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | 単位 | m 2   | 数量      | 100     | 単価    | 463. 3 |
|  | 名称                   | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要    |        |
|  | 土木一般世話役              |                                      | 人  | 0. 27 | 31, 512 | 8, 508  |       |        |
|  | とび工                  |                                      | 人  | 0. 8  | 30, 472 | 24, 377 |       |        |
|  | 普通作業員                |                                      | 人  | 0. 12 | 24, 752 | 2, 970  |       |        |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊                              | 日  | 0. 21 | 46, 500 | 9, 765  |       |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%     |                                      | 式  | 1     |         | 710     |       |        |
|  | 計                    |                                      |    |       |         | 46, 330 |       |        |
|  | 単価                   |                                      |    |       |         | 463. 3  | 円／m 2 |        |
|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |
|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |
|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |
|  |                      |                                      |    |       |         |         |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |              |                                  |     |     |           |        |       |        |
|--|--------------|----------------------------------|-----|-----|-----------|--------|-------|--------|
|  | 覆工板賃料        | 覆工板(鋼製 補強型) 5.3月 無 有<br>1020円 1回 | 単位  | m 2 | 数量        | 1      | 単価    | 6, 374 |
|  | 名称           | 規格                               | 単位  | 数量  | 単価        | 金額     | 摘要    |        |
|  | 覆工板          | 鋼製 補強型                           | m 2 | 1   | 5, 130    | 5, 130 |       |        |
|  | 覆工板 修理費及び損耗費 |                                  | m 2 | 1   | 1, 244. 4 | 1, 244 |       |        |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                                  | 式   | 1   |           | 0      |       |        |
|  | 計            |                                  |     |     |           | 6, 374 |       |        |
|  | 単価           |                                  |     |     |           | 6, 374 | 円／m 2 |        |
|  |              |                                  |     |     |           |        |       |        |
|  |              |                                  |     |     |           |        |       |        |
|  |              |                                  |     |     |           |        |       |        |
|  |              |                                  |     |     |           |        |       |        |
|  |              |                                  |     |     |           |        |       |        |
|  |              |                                  |     |     |           |        |       |        |

# 参考資料（１）

|                |         |                 |    |       |         |                            |                                          |        |
|----------------|---------|-----------------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                |         |                 |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|                | 砂防土砂仮締切 | 締切盛土設置 地山 岩塊・玉石 | 単位 | m 3   | 数量      | 100                        | 単価                                       | 709. 8 |
| 名称             |         |                 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| バックホウ（クローラ型）運転 |         |                 | 日  | 1. 19 | 59, 640 | 70, 971                    |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）       |         |                 | 式  | 1     |         | 9                          |                                          |        |
| 計              |         |                 |    |       |         | 70, 980                    |                                          |        |
| 単価             |         |                 |    |       |         | 709. 8                     | 円／m 3                                    |        |

|                |         |                  |    |        |         |                            |                                          |        |
|----------------|---------|------------------|----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                |         |                  |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|                | 砂防土砂仮締切 | 締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石 | 単位 | m 3    | 数量      | 100                        | 単価                                       | 331. 6 |
| 名称             |         |                  | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| バックホウ（クローラ型）運転 |         |                  | 日  | 0. 556 | 59, 640 | 33, 159                    |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）       |         |                  | 式  | 1      |         | 1                          |                                          |        |
| 計              |         |                  |    |        |         | 33, 160                    |                                          |        |
| 単価             |         |                  |    |        |         | 331. 6                     | 円／m 3                                    |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                            |         |    |       |         |             |       |         |
|--|----------------------------|---------|----|-------|---------|-------------|-------|---------|
|  | 木製型枠設置・撤去, ケレンはく離<br>剤塗布作業 | 標準(1.0) | 単位 | m 2   | 数量      | 100         | 単価    | 11, 350 |
|  | 名称                         | 規格      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要    |         |
|  | 土木一般世話役                    |         | 人  | 3. 9  | 31, 512 | 122, 896    |       |         |
|  | 型わく工                       |         | 人  | 14. 9 | 31, 304 | 466, 429    |       |         |
|  | 特殊作業員                      |         | 人  | 0. 85 | 27, 352 | 23, 249     |       |         |
|  | 普通作業員                      |         | 人  | 8. 5  | 24, 752 | 210, 392    |       |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]       | 2 5 t 吊 | 日  | 2. 3  | 46, 500 | 106, 950    |       |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>25%          |         | 式  | 1     |         | 205, 084    |       |         |
|  | 計                          |         |    |       |         | 1, 135, 000 |       |         |
|  | 単価                         |         |    |       |         | 11, 350     | 円／m 2 |         |
|  |                            |         |    |       |         |             |       |         |
|  |                            |         |    |       |         |             |       |         |
|  |                            |         |    |       |         |             |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                        |     |      |         |             |       |         |
|--|----------------------|------------------------|-----|------|---------|-------------|-------|---------|
|  | コンクリート打設             | 80m3/日以上140m3/日未満 一般養生 | 単位  | m 3  | 数量      | 100         | 単価    | 26, 350 |
|  | 名称                   | 規格                     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額          | 摘要    |         |
|  | 土木一般世話役              |                        | 人   | 1. 8 | 31, 512 | 56, 721     |       |         |
|  | 特殊作業員                |                        | 人   | 3. 8 | 27, 352 | 103, 937    |       |         |
|  | 普通作業員                |                        | 人   | 4. 9 | 24, 752 | 121, 284    |       |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊                | 日   | 1. 4 | 46, 500 | 65, 100     |       |         |
|  | 生コンクリート              | 18. 0-8-40(高炉B)W/C指定なし | m 3 | 104  | 21, 600 | 2, 246, 400 |       |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>15%    |                        | 式   | 1    |         | 41, 558     |       |         |
|  | 計                    |                        |     |      |         | 2, 635, 000 |       |         |
|  | 単価                   |                        |     |      |         | 26, 350     | 円／m 3 |         |
|  |                      |                        |     |      |         |             |       |         |
|  |                      |                        |     |      |         |             |       |         |
|  |                      |                        |     |      |         |             |       |         |

# 参考資料（１）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|          | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |

|          |                          |                                         |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |                          |                                         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 04<br>2025. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|          | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 44. 4km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 5, 750 |
| 名称       |                          | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 基本運賃区分A  |                          | 製品長12m以内 50kmまで                         | t  | 1  | 5, 750 | 5, 750                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ） |                          |                                         | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |        |
| 計        |                          |                                         |    |    |        | 5, 750                     |                                          |        |
| 単価       |                          |                                         |    |    |        | 5, 750                     | 円／ t                                     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                |               |    |    |        |        |      |        |
|--|----------------|---------------|----|----|--------|--------|------|--------|
|  | 仮設材等の積込み，取卸し費  | 積込み, 取卸し(往復分) | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価   | 3, 000 |
|  | 名称             | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|  | 積込み，取卸し費（仮設材等） |               | t  | 2  | 1, 500 | 3, 000 |      |        |
|  | 諸雑費（まるめ）       |               | 式  | 1  |        | 0      |      |        |
|  | 計              |               |    |    |        | 3, 000 |      |        |
|  | 単価             |               |    |    |        | 3, 000 | 円／ t |        |
|  |                |               |    |    |        |        |      |        |
|  |                |               |    |    |        |        |      |        |
|  |                |               |    |    |        |        |      |        |
|  |                |               |    |    |        |        |      |        |
|  |                |               |    |    |        |        |      |        |
|  |                |               |    |    |        |        |      |        |
|  |                |               |    |    |        |        |      |        |
|  |                |               |    |    |        |        |      |        |
|  |                |               |    |    |        |        |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |               |                        |     |       |        |         |       |       |
|------------|---------------|------------------------|-----|-------|--------|---------|-------|-------|
|            | 落石防止網（繊維網）設置工 | ネット（ポリエチレン 37.5×37.5）  | 単位  | m 2   | 数量     | 100     | 単価    | 1,424 |
| 名称         |               | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |       |
| 普通作業員      |               |                        | 人   | 5.2   | 24,752 | 128,710 |       |       |
| 落石防止網(繊維網) |               | ポリエチレン 37.5×37.5 損率30% | m 2 | 101.3 | 135    | 13,675  |       |       |
| 諸雑費（まるめ）   |               |                        | 式   | 1     |        | 15      |       |       |
| 計          |               |                        |     |       |        | 142,400 |       |       |
| 単価         |               |                        |     |       |        | 1,424   | 円／m 2 |       |
|            |               |                        |     |       |        |         |       |       |
|            |               |                        |     |       |        |         |       |       |
|            |               |                        |     |       |        |         |       |       |
|            |               |                        |     |       |        |         |       |       |
|            |               |                        |     |       |        |         |       |       |
|            |               |                        |     |       |        |         |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |
|----------|---------------|-----------------------|----|------|---------|---------|-------|--------|
|          | 落石防止網（繊維網）撤去工 | ネット（ポリエチレン 37.5×37.5） | 単位 | m 2  | 数量      | 100     | 単価    | 643. 6 |
|          | 名称            | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要    |        |
| 普通作業員    |               |                       | 人  | 2. 6 | 24, 752 | 64, 355 |       |        |
| 諸雑費（まるめ） |               |                       | 式  | 1    |         | 5       |       |        |
| 計        |               |                       |    |      |         | 64, 360 |       |        |
| 単価       |               |                       |    |      |         | 643. 6  | 円／m 2 |        |
|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |
|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |
|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |
|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |
|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |
|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |
|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |
|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |
|          |               |                       |    |      |         |         |       |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                          |                                 |    |     |        |        |     |        |
|--|--------------------------|---------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
|  | バックホ運転                   | クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊 | 単位 | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 56,130 |
|  | 名称                       | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|  | 運転手（特殊）                  |                                 | 人  | 1   | 28,080 | 28,080 |     |        |
|  | 軽油                       |                                 | L  | 87  | 150    | 13,050 |     |        |
|  | バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊          | 日  | 1.5 | 10,000 | 15,000 |     |        |
|  | 諸雑費（まるめ）                 |                                 | 式  | 1   |        | 0      |     |        |
|  | 計                        |                                 |    |     |        | 56,130 |     |        |
|  | 単価                       |                                 |    |     |        | 56,130 | 円／日 |        |
|  |                          |                                 |    |     |        |        |     |        |
|  |                          |                                 |    |     |        |        |     |        |
|  |                          |                                 |    |     |        |        |     |        |
|  |                          |                                 |    |     |        |        |     |        |
|  |                          |                                 |    |     |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                         |                          |     |      |         |          |     |          |
|--|-------------------------|--------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
|  | 油圧式トンネル切削機運転            |                          | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 110, 900 |
|  | 名称                      | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|  | 運転手（特殊）                 |                          | 人   | 1    | 28, 080 | 28, 080  |     |          |
|  | 軽油                      |                          | L   | 104  | 150     | 15, 600  |     |          |
|  | バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 | 排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ³ | 供用日 | 1. 6 | 23, 700 | 37, 920  |     |          |
|  | 油圧式トンネル切削機 既設砂防堰堤チップング用 | （ベースマシン含まず） 質量２０００ｋｇ級    | 供用日 | 1. 6 | 18, 300 | 29, 280  |     |          |
|  | 諸雑費（まるめ）                |                          | 式   | 1    |         | 20       |     |          |
|  | 計                       |                          |     |      |         | 110, 900 |     |          |
|  | 単価                      |                          |     |      |         | 110, 900 | 円／日 |          |
|  |                         |                          |     |      |         |          |     |          |
|  |                         |                          |     |      |         |          |     |          |
|  |                         |                          |     |      |         |          |     |          |
|  |                         |                          |     |      |         |          |     |          |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |            |               |    |       |         |        |      |        |
|------------|------------|---------------|----|-------|---------|--------|------|--------|
|            | トラック [普通型] | 10～11 t 積     | 単位 | 時間    | 数量      | 1      | 単価   | 9, 091 |
|            | 名称         | 規格            | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要   |        |
| 運転手（一般）    |            |               | 人  | 0. 14 | 26, 936 | 3, 771 |      |        |
| 軽油         |            |               | L  | 10    | 150     | 1, 500 |      |        |
| トラック [普通型] |            | 1 0 ～ 1 1 t 積 | 時間 | 1     | 3, 820  | 3, 820 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）   |            |               | 式  | 1     |         | 0      |      |        |
| 計          |            |               |    |       |         | 9, 091 |      |        |
| 単価         |            |               |    |       |         | 9, 091 | 円／時間 |        |
|            |            |               |    |       |         |        |      |        |
|            |            |               |    |       |         |        |      |        |
|            |            |               |    |       |         |        |      |        |
|            |            |               |    |       |         |        |      |        |
|            |            |               |    |       |         |        |      |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |          |                                |    |      |         |         |     |        |
|--|----------|--------------------------------|----|------|---------|---------|-----|--------|
|  | 道路補修     | 0～500m 補修道路幅員4. 0m 未舗装 利用率100% | 単位 | m    | 数量      | 100     | 単価  | 542. 9 |
|  | 名称       | 規格                             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
|  | 普通作業員    |                                | 人  | 0. 6 | 24, 752 | 14, 851 |     |        |
|  | バックホウ運転  | クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対1次   | 日  | 0. 6 | 65, 730 | 39, 438 |     |        |
|  | 諸雑費（まるめ） |                                | 式  | 1    |         | 1       |     |        |
|  | 計        |                                |    |      |         | 54, 290 |     |        |
|  | 単価       |                                |    |      |         | 542. 9  | 円／m |        |
|  |          |                                |    |      |         |         |     |        |
|  |          |                                |    |      |         |         |     |        |
|  |          |                                |    |      |         |         |     |        |
|  |          |                                |    |      |         |         |     |        |
|  |          |                                |    |      |         |         |     |        |
|  |          |                                |    |      |         |         |     |        |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                 |                        |    |       |         |         |     |         |
|--|-----------------|------------------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
|  | バックホウ（クローラ型）運転  |                        | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 59, 640 |
|  | 名称              | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 運転手（特殊）         |                        | 人  | 1     | 28, 080 | 28, 080 |     |         |
|  | 軽油              |                        | L  | 114   | 150     | 17, 100 |     |         |
|  | バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） | 日  | 1. 61 | 8, 980  | 14, 457 |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）        |                        | 式  | 1     |         | 3       |     |         |
|  | 計               |                        |    |       |         | 59, 640 |     |         |
|  | 単価              |                        |    |       |         | 59, 640 | 円／日 |         |
|  |                 |                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                 |                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                 |                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                 |                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                 |                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                 |                        |    |       |         |         |     |         |

# 参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                 |                              |     |      |         |         |     |         |
|--|-----------------|------------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
|  | バックホ運転          | クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対1次 | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 65, 730 |
|  | 名称              | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 運転手（特殊）         |                              | 人   | 1    | 28, 080 | 28, 080 |     |         |
|  | 軽油              |                              | L   | 87   | 150     | 13, 050 |     |         |
|  | バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3         | 供用日 | 1. 5 | 16, 400 | 24, 600 |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）        |                              | 式   | 1    |         | 0       |     |         |
|  | 計               |                              |     |      |         | 65, 730 |     |         |
|  | 単価              |                              |     |      |         | 65, 730 | 円／日 |         |
|  |                 |                              |     |      |         |         |     |         |
|  |                 |                              |     |      |         |         |     |         |
|  |                 |                              |     |      |         |         |     |         |
|  |                 |                              |     |      |         |         |     |         |
|  |                 |                              |     |      |         |         |     |         |
|  |                 |                              |     |      |         |         |     |         |

## R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事 (当初設計)

## ( 当 初 ) 請負工事費計算書

|                  |            |
|------------------|------------|
| ( 1) 直接工事費 ----- | 84,985,822 |
| ( 2) 共通仮設費 ----- | 8,257,657  |
| ( 3) 純工事費 -----  | 93,243,479 |

( 1)+( 2)

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ( 4) 現場管理費 -----            | 26,425,000 |
| ( 5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 ----- | 0          |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| ( 6) 工事原価 ----- | 119,668,479 |
|-----------------|-------------|

( 3)+( 4)+( 5)+(18)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| (7') 一般管理費等(計上額) ----- | 20,041,521 |
|------------------------|------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| (8') その他費目計 ----- | 0 |
|-------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| ( 9) 業務委託料等 ----- | 0 |
|-------------------|---|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| (10) 工事価格 ----- | 139,710,000 |
|-----------------|-------------|

( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| (11) 消費税相当額 ----- | 13,971,000 |
|-------------------|------------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| (12) 請負工事価格 ----- | 153,681,000 |
|-------------------|-------------|

(10)+(11)

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| (13) 入札書比較価格 ----- | 139,710,000 |
|--------------------|-------------|

(請負工事費の100/110)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| (14) 調査基準価格 ----- | 139,997,000 |
|-------------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| (15) 調査基準価格の100/110 ----- | 127,270,000 |
|---------------------------|-------------|

(万円未満切り捨て)

|                     |   |
|---------------------|---|
| (16) 工場製作純工事費 ----- | 0 |
|---------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| (17) 工場管理費 ----- | 0 |
|------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| (18) 工場製作原価 ----- | 0 |
|-------------------|---|

(16)+(17)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| (( 7) 一般管理費等(計算額) ----- | 20,044,470 |
|-------------------------|------------|