

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
日光砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 今市上流第 1 床固改築工事
工事地名	栃木県日光市今市地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	日光砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025050007	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	190日間 自 令和 7年 9月17日 (当初) 至 令和 8年 3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	今市地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	鬼怒川	2 2) 処 分 費 等	992,640
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月 2日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 直轄砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 今市上流第 1 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路			式	1		90,787,761			
砂防土工			式	1		942,540			
残土処理工			式	1		942,540			
整地		残土受入れ地での処理							内-1号
			式	1		58,420			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-2号
			式	1		884,120			
床固め工			式	1		58,810,034			
作業土工			式	1		336,296			
床掘り(掘削(砂防))		岩塊・玉石							内-3号
			式	1		207,180			
埋戻し			式	1		129,116			内-4号
整形仕上げ工			式	1		111,688			
基礎面整形			m2	230	485.6	111,688			単-1号
下流端止工			式	1		1,788,900			

設計内訳書

工事名	R 6 今市上流第 1 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
D種コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	32	27,060	865,920			単-2号
型枠									
			式	1		667,800			内-5号
足場			式	1		255,180			内-6号
側壁工			式	1		1,750,890			
E種コンクリート		24-8-40 (高炉B)	m3	35	25,010	875,350			単-3号
型枠									
			式	1		667,800			内-7号
足場			式	1		207,740			内-8号
魚道工			式	1		54,822,260			
魚道隔壁ブロック		H=0.70m L=0.7m	個	62	57,640	3,573,680			単-4号
魚道隔壁ブロック		H=0.80m L=0.7m	個	123	66,240	8,147,520			単-5号
魚道隔壁ブロック		H=0.90m L=0.7m	個	216	74,740	16,143,840			単-6号
D種コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	913	25,350	23,144,550			単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 今市上流第 1 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	6	43, 210	259, 260			単-8号
胴込コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	10	43, 210	432, 100			単-9号
スロープ コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	15	43, 210	648, 150			単-10号
型枠			式	1		2, 473, 160			内-9号
根固め・水制工			式	1		1, 941, 078			
作業土工			式	1		113, 352			
床掘り (掘削 (砂防))		岩塊・玉石	式	1		82, 872			内-10号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		30, 480			内-11号
整形仕上げ工			式	1		48, 560			
基礎面整形			m2	100	485. 6	48, 560			単-11号
護床工			式	1		1, 779, 166			
根固めブロック撤去			個	100	2, 609	260, 900			単-12号

設計内訳書

工事名	R 6 今市上流第 1 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック横取り		個	200	3,040	608,000			単-13号	
根固めブロック据付		個	42	8,159	342,678			単-14号	
根固めブロック運搬		個	58	7,462	432,796			単-15号	
根固めブロック仮置		個	58	2,324	134,792			単-16号	
構造物撤去工		式	1		4,763,976				
構造物取壊し工		式	1		3,299,856				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	392	8,418	3,299,856			単-17号	
運搬処理工		式	1		1,464,120				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	392	1,855	727,160			単-18号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	392	1,880	736,960			単-19号	
仮設工		式	1		24,330,133				
工事用道路工		式	1		4,916,788				

設計内訳書

工事名	R 6 今市上流第 1 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路		式	1		3, 594, 988			内-12号	
道路補修		式	1		1, 321, 800			内-13号	
砂防仮締切工		式	1		17, 386, 725				
土砂締切		式	1		442, 470			内-14号	
大型土のう締切		式	1		4, 273, 599			内-15号	
コンクリート締切		式	1		12, 670, 656			内-16号	
水替工		式	1		1, 613, 370				
ポンプ排水		式	1		1, 613, 370			内-17号	
交通管理工		式	1		413, 250				
交通誘導警備員		式	1		413, 250			内-18号	
直接工事費		式	1		90, 787, 761				
共通仮設費		式	1		8, 561, 368				

設計内訳書

工事名	R 6 今市上流第 1 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1, 190, 368				
安全費		式	1		284, 368				
落石防護ネット		式	1		284, 368			内-19号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		906, 000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7, 371, 000				
純工事費		式	1		99, 349, 129				
現場管理費		式	1		27, 261, 000				
工事原価		式	1		126, 610, 129				
一般管理費等		式	1		21, 049, 871				
工事価格		式	1		147, 660, 000				
消費税相当額		式	1		14, 766, 000				
工事費計		式	1		162, 426, 000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	460	127	58, 420			
合 計					58, 420			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	460	1, 922	884, 120			
合 計					884, 120			

一式当たり内訳書

床掘り（掘削（砂防））

第 3号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

埋戻し

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	60	11, 130	667, 800			
合 計					667, 800			

一式当たり内訳書

足場
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	30	4, 744	142, 320			
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m 2	30	3, 762	112, 860			
合 計					255, 180			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	60	11, 130	667, 800			
合 計					667, 800			

一式当たり内訳書

足場
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	20	4, 744	94, 880			
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m 2	30	3, 762	112, 860			
合 計					207, 740			

一式当たり内訳書

第 9号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	m 2	160	11, 130	1, 780, 800			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	76	9, 110	692, 360			
合 計					2, 473, 160			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3, 000m3以上 無し	m 3	240	345. 3	82, 872			
合 計					82, 872			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	240	127	30, 480			
合 計					30, 480			

一式当たり内訳書

工事用道路

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路設置】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3以上 無し	m 3	1, 900	345. 3	656, 070			
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1, 900	236. 2	448, 780			
【工事用道路撤去】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3以上 無し	m 3	1, 900	345. 3	656, 070			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 900	127	241, 300			
【路面整形】								
基面整正		m 2	3, 280	485. 6	1, 592, 768			
合 計					3, 594, 988			

一式当たり内訳書

道路補修
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路補修	L=820m	回	3	440, 600	1, 321, 800			
合 計					1, 321, 800			

一式当たり内訳書

土砂締切
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	m 3	430	701. 3	301, 559			
砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	m 3	430	327. 7	140, 911			
合 計					442, 470			

一式当たり内訳書

大型土のう締切
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	袋	483	7, 722	3, 729, 726			
大型土のう=耐侯性1年;								
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	483	820. 4	396, 253			
遮水シート		m 2	242	610	147, 620			
合 計					4, 273, 599			

一式当たり内訳書

第 16号内訳書
 コンクリート締切

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【作業土工】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	120	345. 3	41, 436			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	80	3, 214	257, 120			
【コンクリート締切】								
コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 80 (m3/日) 以上140 (m3/日) 未満 一般養生 標準(1. 0)	m 3	136	23, 710	3, 224, 560			
木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業	標準(1. 0)	m 2	490	11, 130	5, 453, 700			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8. 0以下	m 3	136	12, 150	1, 652, 400			
【足場工】								
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	240	4, 744	1, 138, 560			
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m 2	240	3, 762	902, 880			
合 計					12, 670, 656			

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	91, 090	91, 090			
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	7	19, 540	136, 780			
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	34	40, 750	1, 385, 500			
合 計					1, 613, 370			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	25	16, 530	413, 250			
合 計					413, 250			

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 落石防護ネット

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ホ°リエチレン37.5×37.5)	m 2	140	1,400	196,000			
落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ホ°リエチレン37.5×37.5)	m 2	140	631.2	88,368			
合 計					284,368			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	基礎面整形		単位	m2	数量	1	単価	485. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	485. 6	485. 6			
計						485. 6			
単価						485. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	D種コンクリート	24-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	32	単価	27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	32	25, 960	830, 720		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	32	1, 097	35, 104		
計						865, 824		
単価						27, 060	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	E種コンクリート	24-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	35	単価	25, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	4. 6	24, 700	113, 620		
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	30. 4	23, 790	723, 216		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	35	1, 097	38, 395		
計						875, 231		
単価						25, 010	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	魚道隔壁ﾌﾟﾛｯｸ	H=0. 70m L=0. 7m	単位	個	数量	10	単価	57, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
魚道ﾌﾟﾛｯｸ据付工		H700(700×700×400)	個	10	3, 039	30, 390		
魚道隔壁ﾌﾟﾛｯｸ		H=0. 70m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	54, 600	546, 000		
計						576, 390		
単価						57, 640	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	魚道隔壁ﾌﾟﾛｯｸ	H=0. 80m L=0. 7m	単位	個	数量	10	単価	66, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
魚道ﾌﾟﾛｯｸ据付工		H800(800×700×400)	個	10	3, 039	30, 390		
魚道隔壁ﾌﾟﾛｯｸ		H=0. 80m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	63, 200	632, 000		
計						662, 390		
単価						66, 240	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	魚道隔壁ﾌﾟﾛｯｸ	H=0. 90m L=0. 7m	単位	個	数量	10	単価	74, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
魚道ﾌﾟﾛｯｸ据付工		H900 (900×700×400)	個	10	3, 039	30, 390		
魚道隔壁ﾌﾟﾛｯｸ		H=0. 90m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	71, 700	717, 000		
計						747, 390		
単価						74, 740	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	D種コンクリート	24-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	913	単価	25, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	37. 7	25, 960	978, 692		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	373. 6	24, 700	9, 227, 920		
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	501. 7	23, 790	11, 935, 443		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	913	1, 097	1, 001, 561		
計						23, 143, 616		
単価						25, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	間詰コンクリート	24-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	43, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 有り 全ての費用	m 3	1	43, 210	43, 210		
計						43, 210		
単価						43, 210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	胴込コンクリート	24-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	43, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 有り 全ての費用	m 3	1	43, 210	43, 210		
計						43, 210		
単価						43, 210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	スロープ コンクリート	24-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	43, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 有り 全ての費用	m 3	1	43, 210	43, 210		
計						43, 210		
単価						43, 210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	基礎面整形		単位	m2	数量	1	単価	485. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	485. 6	485. 6		
計						485. 6		
単価						485. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	根固めブロック撤去		単位	個	数量	1	単価	2, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2, 609	2, 609		
計						2, 609		
単価						2, 609	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	根固めブロック横取り		単位	個	数量	1	単価	3, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		5. 5tを超え11. 0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	3, 040	3, 040		
計						3, 040		
単価						3, 040	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	根固めブロック据付		単位	個	数量	1	単価	8, 159	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック据付け		5. 5tを超え11. 0t以下 陸上 14. 8個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	個	1	8, 159	8, 159			
計						8, 159			
単価						8, 159	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	根固めブロック運搬		単位	個	数量	1	単価	7, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5. 5tを超え11. 0t以下 積込み・荷卸 1個 11. 5km以下	個	1	7, 462	7, 462		
計						7, 462		
単価						7, 462	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	根固めブロック仮置		単位	個	数量	1	単価	2, 324	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック荷卸		5. 5tを超え11. 0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 標準	個	1	2, 324	2, 324			
計						2, 324			
単価						2, 324	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,418	8,418		
計						8,418		
単価						8,418	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 855	1, 855		
計						1, 855		
単価						1, 855	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 880	1, 880		
計						1, 880		
単価						1, 880	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	25, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	30, 906	80, 355		
特殊作業員			人	5	26, 826	134, 130		
普通作業員			人	5. 6	24, 276	135, 945		
生コンクリート		24-5-40(高炉B) W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	45, 600	100, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		23, 650		
計						2, 596, 000		
単価						25, 960	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4	24, 276	9, 710		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		1, 260		
計						10, 970		
単価						1, 097	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	30, 906	120, 533		
	型わく工		人	14. 9	30, 702	457, 459		
	特殊作業員		人	0. 85	26, 826	22, 802		
	普通作業員		人	8. 5	24, 276	206, 346		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	45, 600	104, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		200, 980		
	計					1, 113, 000		
	単価					11, 130	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 744
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 906	49, 449		
	とび工		人	7	29, 886	209, 202		
	普通作業員		人	1. 3	24, 276	31, 558		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		120, 351		
	計					474, 400		
	単価					4, 744	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	3, 762
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	30, 906	46, 359		
	とび工		人	4. 5	29, 886	134, 487		
	普通作業員		人	2. 7	24, 276	65, 545		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	45, 600	36, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		93, 329		
	計					376, 200		
	単価					3, 762	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	24, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 906	49, 449		
特殊作業員			人	3. 7	26, 826	99, 256		
普通作業員			人	4. 3	24, 276	104, 386		
生コンクリート		24-8-40(高炉B) W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	45, 600	72, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		22, 349		
計						2, 470, 000		
単価						24, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	23, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 2	30, 906	37, 087		
	特殊作業員		人	2. 6	26, 826	69, 747		
	普通作業員		人	3. 3	24, 276	80, 110		
	生コンクリート	24-8-40(高炉B) W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 1	45, 600	50, 160		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		20, 296		
	計					2, 379, 000		
	単価					23, 790	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	魚道ブロック据付工	H700(700×700×400)	単位	個	数量	10	単価	3, 039
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 906	6, 181		
	特殊作業員		人	0. 2	26, 826	5, 365		
	普通作業員		人	0. 4	24, 276	9, 710		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 2	45, 600	9, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%		式	1		14		
	計					30, 390		
	単価					3, 039	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	魚道ブロック据付工	H800(800×700×400)	単位	個	数量	10	単価 3, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	30, 906	6, 181	
特殊作業員			人	0. 2	26, 826	5, 365	
普通作業員			人	0. 4	24, 276	9, 710	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 2	45, 600	9, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		14	
計						30, 390	
単価						3, 039	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	魚道ブロック据付工	H900(900×700×400)	単位	個	数量	10	単価	3, 039
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 906	6, 181		
	特殊作業員		人	0. 2	26, 826	5, 365		
	普通作業員		人	0. 4	24, 276	9, 710		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 2	45, 600	9, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%		式	1		14		
	計					30, 390		
	単価					3, 039	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	24, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 906	49, 449		
	特殊作業員		人	3. 7	26, 826	99, 256		
	普通作業員		人	4. 3	24, 276	104, 386		
	生コンクリート	24-5-40(高炉B) W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	45, 600	72, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		22, 349		
	計					2, 470, 000		
	単価					24, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	23, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 2	30, 906	37, 087		
	特殊作業員		人	2. 6	26, 826	69, 747		
	普通作業員		人	3. 3	24, 276	80, 110		
	生コンクリート	24-5-40(高炉B) W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 1	45, 600	50, 160		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		20, 296		
	計					2, 379, 000		
	単価					23, 790	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 418	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 418. 35	8, 418			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 418			
単価						8, 418	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1, 880	188, 000		
計						188, 000		
単価						1, 880	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	道路補修	L=820m	単位	回	数量	1	単価	440, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路補修工		500～1000m未満 補修道路幅員4m 未舗装 利用率100%	m	820	537. 4	440, 668		
計						440, 668		
単価						440, 600	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	701. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 19	58, 930	70, 126		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						70, 130		
単価						701. 3	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	327. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 556	58, 930	32, 765		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					32, 770		
	単価					327. 7	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	7, 722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	30, 906	8, 591		
	特殊作業員		人	0. 278	26, 826	7, 457		
	普通作業員		人	0. 278	24, 276	6, 748		
	大型土のう袋材（耐候性1年）	H＝1． 1 m W＝1． 1 m	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0. 278	56, 910	15, 820		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		904		
	計					77, 220		
	単価					7, 722	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	820. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 074	30, 906	2, 287		
	特殊作業員		人	0. 074	26, 826	1, 985		
	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	日	0. 074	53, 140	3, 932		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 204		
	単価					820. 4	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 80 (m3/日) 以上140 (m3/日) 未満 一般養生 標準 (1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	23, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	30, 906	43, 268		
	特殊作業員		人	2. 9	26, 826	77, 795		
	普通作業員		人	3. 8	24, 276	92, 248		
	生コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C指定なし	m 3	104	19, 800	2, 059, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 1	45, 600	50, 160		
	諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		48, 329		
	計					2, 371, 000		
	単価					23, 710	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	30, 906	120, 533		
	型わく工		人	14. 9	30, 702	457, 459		
	特殊作業員		人	0. 85	26, 826	22, 802		
	普通作業員		人	8. 5	24, 276	206, 346		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	45, 600	104, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		200, 980		
	計					1, 113, 000		
	単価					11, 130	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 418	8, 418		
	処分費（m 3）		m 3	1	1, 880	1, 880		
	般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 855	1, 855		
	計					12, 153		
	単価					12, 150	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 906	15, 453		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 826	2, 682		
	普通作業員		人	2	24, 276	48, 552		
	バックホウ運転		日	0. 5	48, 800	24, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					91, 090		
	単価					91, 090	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	19, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 826	3, 755		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	1, 425	1, 425		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	13, 430	13, 430		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		930		
計						19, 540		
単価						19, 540	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	40, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	26, 826	4, 560		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	1, 306	1, 306		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	33, 700	33, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 184		
計						40, 750		
単価						40, 750	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16, 524	16, 524		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16, 530		
	単価					16, 530	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5. 2	24, 276	126, 235		
落石防止網(繊維網)		ポリエチレン37.5×37.5 損率30%	m 2	101. 3	135	13, 675		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						140, 000		
単価						1, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ポリエチレン)37.5×37.5)	単位	m 2	数量	100	単価	631. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 6	24, 276	63, 117		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						63, 120		
単価						631. 2	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路補修工	500～1000m未満 補修道路幅員4m 未舗装 利用率100%	単位	m	数量	100	単価	537. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 6	24, 276	14, 565		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対1次	日	0. 6	65, 280	39, 168		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					53, 740		
	単価					537. 4	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	114	151	17, 214		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1. 61	8, 800	14, 168		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58, 930		
単価						58, 930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	56, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	100	151	15, 100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0. 8 m ³ （平積 0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 45	9, 840	14, 268		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56, 910		
単価						56, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	53, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	75	151	11, 325		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	9, 840	14, 268		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						53, 140		
単価						53, 140	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 418. 35	8, 418		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 418		
単価						8, 418	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1, 880	188, 000		
計						188, 000		
単価						1, 880	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	45	151	6, 795		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	9, 840	14, 464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					48, 800		
	単価					48, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 425
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	292	350		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 4	448	1, 075		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 425		
	単価					1, 425	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	13, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	68	151	10, 268		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 2	2, 630	3, 156		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					13, 430		
	単価					13, 430	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 1, 306
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	292	321	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 2	448	985	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1, 306	
	単価					1, 306	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	33, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	204	151	30, 804		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1. 1	2, 630	2, 893		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						33, 700		
単価						33, 700	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価	65, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	87	151	13, 137		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 5	16, 400	24, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					65, 280		
	単価					65, 280	円／日	

R 6 今市上流第1床固改築工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	90,787,761
(2) 共通仮設費 -----	8,561,368
(3) 純工事費 -----	99,349,129

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	27,261,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	126,610,129
-----------------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	21,049,871
------------------------	------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	147,660,000
-----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	14,766,000
-------------------	------------

(12) 請負工事価格 -----	162,426,000
-------------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	147,660,000
--------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	148,071,000
-------------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	134,610,000
---------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	21,055,264	)
-------------------	------------	---