

単 価 合 意 書

令和7年5月30日に契約したR5国道246号厚木秦野道路厚木三田地区改良その2工事（第3回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年06月26日

発注者 住所 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局川崎国道事務所長 菊池 正彦

受注者 住所 神奈川県伊勢原市笠窪421番地の20

氏名 株式会社池田建設

代表取締役 池田 一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		70,136,271	
地盤改良工		式	1		62,236,985	
置換工		式	1		3,228,166	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		404,560	1,300m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		483,606	1,340m3
置換	RC-40	m3	1,300	1,800	2,340,000	
固結工		式	1		26,134,334	
スリ-攪拌 (1)	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17m 長さ(杭長) 13.4m	本	0	206,278	0	
スリ-攪拌 (2)	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.4m 長さ(杭長) 14.6m	本	0	215,860	0	
スリ-攪拌 (3)	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16m 長さ(杭長) 15.2m	本	0	220,651	0	
スリ-攪拌 (4)	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.6m 長さ(杭長) 15.8m	本	0	225,442	0	
スリ-攪拌 (5)	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.9m 長さ(杭長) 16.1m	本	0	227,882	0	
スリ-攪拌 (6)	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17m 長さ(杭長) 16.2m	本	0	228,696	0	
スリ-攪拌 (7)	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.1m 長さ(杭長) 16.3m	本	0	229,509	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中層混合処理 (1)	改良深度5m<L≤8m 施工規模 1000 m3以上	m3	1,779	6,746	12,001,134	
中層混合処理 (2)	改良深度8m<L≤10m 施工規模 100 0m3以上	m3	2,225	6,352	14,133,200	
固結工(ICT)		式	1		32,571,485	
スリ-攪拌 (ICT)(1)-1,2	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.86m 長さ(杭長) 12.7m	本	2	192,631	385,262	
スリ-攪拌 (ICT)(1)-3,4,7,8	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.52m 長さ(杭長) 11.36m	本	4	185,988	743,952	
スリ-攪拌 (ICT)(1)-5,6	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.63m 長さ(杭長) 11.47m	本	2	186,716	373,432	
スリ-攪拌 (ICT)(1)-9,10	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.03m 長さ(杭長) 11.87m	本	2	187,171	374,342	
スリ-攪拌 (ICT)(1)-11,12	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.22m 長さ(杭長) 12.06m	本	2	188,445	376,890	
スリ-攪拌 (ICT)(1)-13,14	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.42m 長さ(杭長) 13.26m	本	2	196,361	392,722	
スリ-攪拌 (ICT)(2)-1,2	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.65m 長さ(杭長) 13.25m	本	2	179,619	359,238	
スリ-攪拌 (ICT)(2)-3,4	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.57m 長さ(杭長) 13.17m	本	2	175,615	351,230	
スリ-攪拌 (ICT)(2)-5,6	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.51m 長さ(杭長) 13.11m	本	2	178,618	357,236	
スリ-攪拌 (ICT)(2)-7,8	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.02m 長さ(杭長) 13.62m	本	2	203,914	407,828	
スリ-攪拌 (ICT)(2)-9,10	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.16m 長さ(杭長) 13.76m	本	2	204,915	409,830	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スリ-攪拌 (ICT) (2)-11~14	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.18m 長さ(杭長) 13.78m	本	4	205,006	820,024	
スリ-攪拌 (ICT) (3)-1, 2, 5, 6	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.62m 長さ(杭長) 13.22m	本	4	179,437	717,748	
スリ-攪拌 (ICT) (3)-3, 4	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.82m 長さ(杭長) 15.42m	本	2	213,559	427,118	
スリ-攪拌 (ICT) (3)-7, 8	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.51m 長さ(杭長) 16.11m	本	2	218,290	436,580	
スリ-攪拌 (ICT) (3)-9, 10	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.71m 長さ(杭長) 16.31m	本	2	219,655	439,310	
スリ-攪拌 (ICT) (3)-11, 12	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.64m 長さ(杭長) 14.24m	本	2	205,551	411,102	
スリ-攪拌 (ICT) (3)-13, 14	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.34m 長さ(杭長) 13.94m	本	2	203,550	407,100	
スリ-攪拌 (ICT) (4)-1, 2	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.52m 長さ(杭長) 14.12m	本	2	204,733	409,466	
スリ-攪拌 (ICT) (4)-3, 4	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.81m 長さ(杭長) 16.41m	本	2	217,199	434,398	
スリ-攪拌 (ICT) (4)-5, 6	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.05m 長さ(杭長) 16.65m	本	2	218,836	437,672	
スリ-攪拌 (ICT) (4)-7, 8	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.91m 長さ(杭長) 16.51m	本	2	217,926	435,852	
スリ-攪拌 (ICT) (4)-9, 10	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.61m 長さ(杭長) 16.21m	本	2	218,927	437,854	
スリ-攪拌 (ICT) (4)-11, 12	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.03m 長さ(杭長) 15.63m	本	2	215,015	430,030	
スリ-攪拌 (ICT) (4)-13, 14	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.68m 長さ(杭長) 14.28m	本	2	205,824	411,648	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スリ-攪拌 (ICT) (5)-1, 2, 5, 6	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.93m 長さ(杭長) 16.53m	本	4	218,017	872,068	
スリ-攪拌 (ICT) (5)-3, 4	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.31m 長さ(杭長) 16.91m	本	2	220,565	441,130	
スリ-攪拌 (ICT) (5)-7, 8	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.02m 長さ(杭長) 16.62m	本	2	218,654	437,308	
スリ-攪拌 (ICT) (5)-9, 10	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.55m 長さ(杭長) 16.15m	本	2	218,563	437,126	
スリ-攪拌 (ICT) (5)-11, 12	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.31m 長さ(杭長) 15.91m	本	2	216,926	433,852	
スリ-攪拌 (ICT) (5)-13, 14	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.21m 長さ(杭長) 13.81m	本	2	205,278	410,556	
スリ-攪拌 (ICT) (6)-1, 2	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.42m 長さ(杭長) 16.02m	本	2	217,653	435,306	
スリ-攪拌 (ICT) (6)-3, 4	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.03m 長さ(杭長) 16.63m	本	2	218,654	437,308	
スリ-攪拌 (ICT) (6)-5, 6	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.84m 長さ(杭長) 16.44m	本	2	217,380	434,760	
スリ-攪拌 (ICT) (6)-7, 8	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.78m 長さ(杭長) 16.38m	本	2	220,110	440,220	
スリ-攪拌 (ICT) (6)-9, 10	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.59m 長さ(杭長) 16.19m	本	2	218,836	437,672	
スリ-攪拌 (ICT) (6)-11, 12	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.41m 長さ(杭長) 16.01m	本	2	217,653	435,306	
スリ-攪拌 (ICT) (6)-13, 14	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.34m 長さ(杭長) 15.94m	本	2	217,108	434,216	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-1, 2	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.28m 長さ(杭長) 15.88m	本	2	216,744	433,488	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スリ-攪拌 (ICT) (7)-3, 4	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.52m 長さ(杭長) 16.12m	本	2	218,381	436,762	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-5, 6	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.33m 長さ(杭長) 15.93m	本	2	217,017	434,034	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-7, 8	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.03m 長さ(杭長) 16.63m	本	2	218,654	437,308	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-9, 10	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.93m 長さ(杭長) 16.53m	本	2	218,017	436,034	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-11, 12	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.45m 長さ(杭長) 15.05m	本	2	211,102	422,204	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-13, 14	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.44m 長さ(杭長) 15.04m	本	2	211,011	422,022	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-15, 16	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.04m 長さ(杭長) 16.64m	本	2	218,745	437,490	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-17, 18	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.02m 長さ(杭長) 16.62m	本	2	218,654	437,308	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-19, 20	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.31m 長さ(杭長) 16.91m	本	2	220,565	441,130	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-21, 22	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.12m 長さ(杭長) 16.67m	本	2	218,927	437,854	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-23, 24	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.21m 長さ(杭長) 14.81m	本	2	209,464	418,928	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-25, 26	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.83m 長さ(杭長) 16.43m	本	2	217,380	434,760	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-27, 28	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.42m 長さ(杭長) 16.02m	本	2	217,653	435,306	
スリ-攪拌 (ICT) (7)-29, 30	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.86m 長さ(杭長) 16.46m	本	2	217,562	435,124	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スリー攪拌 (ICT) (7)-31, 32	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.91m 長さ(杭長) 16.51m	本	2	217,926	435,852	
スリー攪拌 (ICT) (7)-33, 34	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.81m 長さ(杭長) 16.41m	本	2	217,199	434,398	
スリー攪拌 (ICT) (7)-35, 36	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.82m 長さ(杭長) 16.42m	本	2	217,290	434,580	
スリー攪拌 (ICT) (7)-37, 38	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.9m 長さ(杭長) 16.5m	本	2	217,835	435,670	
スリー攪拌 (ICT) (7)-39, 40, 47, 48	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.71m 長さ(杭長) 16.31m	本	4	219,655	878,620	
スリー攪拌 (ICT) (7)-41, 42, 53, 54	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.43m 長さ(杭長) 14.03m	本	4	204,096	816,384	
スリー攪拌 (ICT) (7)-43, 44	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.32m 長さ(杭長) 15.92m	本	2	217,017	434,034	
スリー攪拌 (ICT) (7)-45, 46	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.68m 長さ(杭長) 16.28m	本	2	219,473	438,946	
スリー攪拌 (ICT) (7)-49, 50	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.47m 長さ(杭長) 16.07m	本	2	218,017	436,034	
スリー攪拌 (ICT) (7)-51, 52	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.69m 長さ(杭長) 16.29m	本	2	219,564	439,128	
スリー攪拌 (ICT) (7)-55, 56	セメント系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.58m 長さ(杭長) 16.18m	本	2	218,745	437,490	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		271,440	1,200m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		429,471	1,190m3
機械部材		式	1		2,474,994	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		303,000	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		303,000	2,500m3
構造物撤去工		式	1		471,808	
構造物取壊し工		式	1		316,369	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	19	16,651	316,369	
運搬処理工		式	1		155,439	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	1,812	34,428	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	6,369	121,011	
仮設工		式	1		7,427,478	
工事用道路工		式	1		1,347,840	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,347,840	1,280m2
作業ヤード整備工		式	1		250,923	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		143,152	460m3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		107,771	470m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散水工						
		式	1		4,657,890	
水道引込み						
		式	1		2,427,678	
仮設水槽						
		基	2	332,759	665,518	
工事用水運搬						
		台	2	662,243	1,324,486	
散水						
		日	16	15,013	240,208	
交通管理工						
		式	1		1,170,825	
交通誘導警備員	B					
		式	1		1,170,825	
直接工事費						
		式	1		70,136,271	
共通仮設費						
		式	1		27,897,060	
共通仮設費						
		式	1		20,654,060	
運搬費						
		式	1		12,454,906	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		9,682,978	
仮設材運搬費						221.4t
		式	1		2,771,928	
技術管理費						
		式	1		7,469,395	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土質等試験費		式	1		118,777	
土質等試験費 (2)		式	1		1,561,430	
水質試験費		式	1		69,882	
第三者による品質証明に係る費用		式	1		2,800,398	
地質調査費		式	1		1,851,696	
保守管理(ICT)		式	1		20,799	
システム初期費(ICT)		式	1		1,046,413	
道路施設基本データ作成費用		式	0		0	
現場環境改善費(率計上)		式	1		729,759	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,243,000	
純工事費		式	1		98,033,331	
現場管理費		式	1		28,693,563	
工事原価		式	1		126,726,894	
一般管理費等		式	1		19,923,106	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		146,650,000	
消費税相当額		式	1		14,665,000	
工事費計		式	1		161,315,000	