

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	重要度			重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				総合 評定	種別	階級	地名先	杆杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	1	荒左89-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県深谷市大字荒川	88.8 下169 ~ 88.4 上103	125	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	2	荒左89-3	荒川	A	(重点) 越水(溢水)	左	埼玉県深谷市大字荒川～大字黒田	88.4 上103 ~ 88.2 上172	1,023	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 越水危険箇所 (89.4k)、越水(溢水)Aかつ未施工区間	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	3	荒左88-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県深谷市大字黒田	88.2 上172 ~ 88.2 下200	387	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	4	荒左88-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県深谷市大字黒田	88.2 下200 ~ 87.4 上149	458	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	5	荒左86-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県深谷市大字田中	86.6 上61 ~ 86.2 上0	475	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	6	荒左84-3	荒川	要注※	旧川跡	要注意	埼玉県深谷市大字菅沼	84.4 上0 ~ 84.4 下49	56	旧川跡	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	7	荒左84-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	埼玉県深谷市大字菅沼	84.0 下30 ~ 84.0 下47	19	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	8	荒左84-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県深谷市大字菅沼	84.0 下47 ~ 84.0 下200	173	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	9	荒左83-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県深谷市大字菅沼	83.6 上200 ~ 83.6 下70	325	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	10	荒左83-3	荒川	要注※	旧川跡	要注意	埼玉県深谷市大字明戸	83.2 上164 ~ 83.2 上114	71	旧川跡	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	11	荒左81-3	荒川	B	堤体漏水	左	埼玉県熊谷市大字大麻生	81.6 上60 ~ 80.0 下20	1,465	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	12	荒左80-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B				基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 月の輪工法
	13	荒左79-3	荒川	要注※	堤体漏水	B	埼玉県熊谷市大字大麻生～瀬南	80.0 下20 ~ 79.6 下180	649	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	14	荒左78-3	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県熊谷市大字大麻生	79.6 上185 ~ 79.6 上179	6	大麻生陸間	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	
	15	荒左76-3	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県熊谷市瀬南～赤城町1丁目	78.8 下170 ~ 78.4 下140	469	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市～荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	16	荒左76-3	荒川	B	工作物	B	埼玉県熊谷市堤町	76.4 下15	1箇所(9)	折下敷と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(荒川大橋)	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	
	17	荒左76-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	埼玉県熊谷市河廣町1丁目～万平町2丁目	76.4 下50 ~ 75.2 上130	1,128	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	17	荒左75-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県熊谷市万平町2丁目	75.2 上130 ~ 75.2 上110	22	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	18	荒左75-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	埼玉県熊谷市万平町2丁目～大字佐谷田	75.2 上110 ~ 75.2 上36	1箇所(80)	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	19	荒左75-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県熊谷市大字佐谷田	75.2 上36 ~ 75.2 下115	144	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	20	荒左75-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	埼玉県熊谷市大字佐谷田	75.2 下115 ~ 75.2 下140	23	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	21	荒左75-3	荒川	要注※	旧川跡	要注意	埼玉県熊谷市大字佐谷田	75.2 下156 ~ 75.2 下170	13	旧川跡	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	22	荒左75-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	埼玉県熊谷市大字佐谷田	75.2 下170 ~ 74.8 上193	34	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	23	荒左74-3	荒川	B	越水(溢水)	左	埼玉県熊谷市大字佐谷田～大字久下	74.8 上193 ~ 74.8 上0	176	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法 月の輪工法
	24	荒左74-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	埼玉県熊谷市大字久下	74.8 上0 ~ 74.4 下40	426	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	25	荒左74-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県熊谷市大字久下	74.4 下40 ~ 74.0 上120	254	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	26	荒左72-3	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県熊谷市大字久下	72.8 下10 ~ 72.4 上85	329	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	27	荒左72-3	荒川	B	破堤跡	要注意				破堤跡(M40)左岸72.7k付近	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	28	荒左72-3	荒川	要注※	旧川跡	要注意	埼玉県熊谷市大字久下	72.4 下97 ~ 71.6 下180	884	旧川跡	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	29	荒左71-3	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県熊谷市大字久下	71.6 下180 ~ 71.2 下30	268	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	30	荒左71-3	荒川	要注※	旧川跡	要注意	埼玉県熊谷市大字久下	71.2 下30 ~ 71.2 下41	15	旧川跡	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	31	荒左71-3	荒川	要注※	旧川跡	要注意	埼玉県熊谷市大字久下	71.2 下41 ~ 71.2 下103	85	旧川跡	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	32	荒左71-3	荒川	要注※	破堤跡	要注意	埼玉県熊谷市大字久下	71.2 下103 ~ 70.8 上194	141	破堤跡(M40)左岸72.7k付近	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	33	荒左70-3	荒川	B	越水(溢水)	左	埼玉県熊谷市大字久下	70.8 上71 ~ 70.8 上55	22	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	34	荒左70-3	荒川	B	越水(溢水)	左	埼玉県熊谷市大字久下	70.8 上55 ~ 70.8 下72	191	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない R5荒川左岸大間地区自然再生他工事【R6.6完成】	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	35	荒左70-3	荒川	B	新堤防	要注					荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 シート張り工法
	36	荒左64-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県熊谷市大字久下	70.8 下72 ~ 69.6 上57	1,379	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北緑水防事務組合	熊谷県土整備～北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	37	荒左64-3	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県鴻巣市大字糠田	64.4 上40 ~ 64.0 上140	352	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	38	荒左64-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B				基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法 シート張り工法 月の輪工法
	39	荒左64-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字糠田	64.0 上140 ~ 64.0 上120	24	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法 シート張り工法 月の輪工法
	40	荒左63-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字糠田	64.0 上26 ~ 64.0 下58	75	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	41	荒左63-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字糠田	64.0 下90 ~ 64.0 下133	32	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	42	荒左63-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字糠田	63.6 下5 ~ 63.6 下81	171	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	43	荒左63-3	荒川	要注※	新堤防	要注意	埼玉県鴻巣市大字糠田	63.6 下140 ~ 63.6 下150	23	R2荒川左岸糠田下築堤工事【R4.6完成】	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	シート張り工法
	44	荒左63-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字糠田	63.6 下150 ~ 63.2 下110	315	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない R2荒川左岸糠田下築堤工事【R4.6完成】	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法 シート張り工法
	45	荒左63-3	荒川	要注※	新堤防	要注意	埼玉県鴻巣市大字糠田	63.2 上110 ~ 63.2 上80	68	R2荒川左岸糠田下築堤工事【R4.6完成】	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	シート張り工法
	46	荒左63-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字糠田	63.2 上30 ~ 63.2 上10	45	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	重要度			重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 指定 出張所	想定される 水防工法
				総合 評定	種別	階級	地先名	軒数位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	45	荒左62-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字北中野～大字大間	62.8 上0 ～ 62.8 下20	21	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	46	荒左62-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	埼玉県鴻巣市大字大間	62.8 下180 ～ 62.4 上75	152	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
	47	荒左62-3	荒川	B	(重点) 越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字大間	62.4 上75 ～ 62.0 上190	320	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 越水危険箇所(62,4k)	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	48	荒左62-3	荒川	B	基礎地盤漏水 越水(溢水) 基礎地盤漏水 破堤跡	B B B 要注意	埼玉県鴻巣市大字大間	62.0 上190 ～ 62.0 上179	13	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 破堤跡(S22)左岸62.2k付近	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法 積み土盛工法 月の輪工法 月の輪工法
	49	荒左62-3	荒川	要注意	破堤跡	要注意	埼玉県鴻巣市大字大間	62.0 上179 ～ 62.0 下90	306	破堤跡(S22)左岸62.2k付近	荒川北緑水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
	50	荒左61-1	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字滝馬室	61.6 上31 ～ 61.6 下108	139	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	鴻巣市	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	51	荒左60-1	荒川	A	(重点) 越水(溢水)	A	埼玉県鴻巣市大字滝馬室	60.8 上41 ～ 60.8 下128	163	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 越水危険箇所(60,8k)	鴻巣市	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	52	荒左60-1	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字滝馬室	60.8 下128 ～ 60.4 上161	107	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	鴻巣市	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	53	荒左60-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字滝馬室～大字原馬室	60.4 上31 ～ 60.4 下30	62	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	鴻巣市	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	54	荒左59-1	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県鴻巣市大字原馬室～北本市高尾4丁目	59.6 上63 ～ 59.6 下75	149	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	北本市	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	55	荒左58-1	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県桶川市大字川田谷	58.2 上36 ～ 58.2 下64	98	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	桶川市	北本県土整備	熊谷	積み土盛工法
	56	荒左53-1	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県桶川市大字川田谷	53.6 下3 ～ 53.6 上105	111	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	桶川市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法
	57	荒左53-1	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県桶川市大字川田谷	53.2 上100 ～ 53.2 上89	111	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	桶川市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法
	58	荒左52-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	埼玉県桶川市大字川田谷	52.8 上23 ～ 52.4 上194	226	破堤跡(M40)左岸52.2k付近	桶川市	北本県土整備	西浦和	月の輪工法
	59	荒左52-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県桶川市大字川田谷	52.0 下39 ～ 51.6 下50	433	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	桶川市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法
	60	荒左51-1	荒川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	埼玉県桶川市大字川田谷	51.6 下50 ～ 51.6 下60	10	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	桶川市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法 築まし工法 シート張り工法
	61	荒左51-1	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県桶川市大字川田谷～上尾市大字領家	51.6 下60 ～ 51.2 上90	252	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	桶川市～上尾市	北本県土整備	西浦和	築まし工法 シート張り工法
	62	荒左51-3	荒川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	埼玉県上尾市大字領家	51.2 上90 ～ 51.2 上60	30	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法 築まし工法 シート張り工法
	63	荒左51-1	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県上尾市大字領家	51.2 上60 ～ 51.2 下40	104	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	上尾市	北本県土整備	西浦和	築まし工法 シート張り工法
	64	荒左50-1	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県上尾市大字領家	50.8 上90 ～ 50.8 下110	217	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法
	65	荒左49-1	荒川	B	(重点) 堤体漏水	B	埼玉県上尾市大字野口～大字平方	49.2 上100 ～ 49.2 下20	130	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 越水危険箇所(49,2k)	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法 シート張り工法
	66	荒左49-1	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県上尾市大字平方	49.2 下114 ～ 49.2 下130	19	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法
	67	荒左49-1	荒川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	埼玉県上尾市大字平方	49.2 下130 ～ 49.2 下179	58	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法 月の輪工法
	68	荒左49-1	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県上尾市大字平方	49.2 下179 ～ 48.8 下190	458	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	上尾市	北本県土整備	西浦和	築まし工法 シート張り工法 月の輪工法
	69	荒左48-1	荒川	要注意	基礎地盤漏水 新堤防	要注意	埼玉県上尾市大字平方	48.8 下200 ～ 48.4 上87	118	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 R3人間川右岸古谷樋管改築工事(平方工区)【R6.8完成】	上尾市	北本県土整備	西浦和	シート張り工法
	70	荒左48-1	荒川	B	越水(溢水) 新堤防	B 要注意	埼玉県上尾市大字平方	48.4 上87 ～ 48.4 上0	90	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない R3人間川右岸古谷樋管改築工事(平方工区)【R6.8完成】	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法 シート張り工法
	71	荒左48-3	荒川	B	越水(溢水)	B	埼玉県上尾市大字平方	48.4 上0 ～ 48.0 上139	378	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土盛工法
	72	荒左46-1	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県さいたま市西区大字宝来	46.0 上140 ～ 45.6 下120	562	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	積み土盛工法 シート張り工法
	73	荒左45-1	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県さいたま市西区大字宝来	45.2 下80 ～ 45.2 下132	42	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まし工法 シート張り工法
	74	荒左44-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	44.8 上100 ～ 44.8 上0	80	旧川跡	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	75	荒左44-3	荒川	B	工作物	B	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	44.0 上45	5	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(JR川越線)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	積み土盛工法
	76	荒左43-1	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.6 下140 ～ 43.2 上170	59	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まし工法 シート張り工法
	77	荒左43-1	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.2 下65 ～ 42.4 上0	1,089	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まし工法 シート張り工法
	78	荒左42-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬～大字ニツ宮	42.4 上0 ～ 42.4 下190	230	破堤跡(M40)左岸42.1k付近	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	79	荒左42-1	荒川	要注意	破堤跡 新堤防	要注意	埼玉県さいたま市西区大字ニツ宮	42.4 下190 ～ 42.0 上70	169	破堤跡(M40)左岸42.1k付近 R2荒川左岸治水橋橋梁部対策工事【R5.3完成】	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法 シート張り工法
	80	荒左42-3	荒川	B	(重点) 越水(溢水)	B	埼玉県さいたま市西区大字ニツ宮	42.0 上70 ～ 42.0 上40	29	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 越水危険箇所(42,06k)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	積み土盛工法
	81	荒左42-3	荒川	要注意	破堤跡	要注意	埼玉県さいたま市西区大字ニツ宮	42.0 上70 ～ 42.0 上40	29	破堤跡(M40)左岸42.1k付近	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	82	荒左42-3	荒川	要注意	破堤跡 新堤防	要注意	埼玉県さいたま市西区大字ニツ宮	42.0 上40 ～ 41.6 上180	231	破堤跡(M40)左岸42.1k付近 R2荒川左岸治水橋橋梁部対策工事【R5.3完成】	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法 シート張り工法
	83	荒左41-1	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県さいたま市西区大字ニツ宮	41.6 上180 ～ 41.6 上148	27	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	積み土盛工法 シート張り工法 月の輪工法
	84	荒左41-1	荒川	B	破堤跡 新堤防	要注意	埼玉県さいたま市西区大字ニツ宮	41.6 上148 ～ 41.6 上50	81	破堤跡(M40)左岸42.1k付近 R2荒川左岸治水橋橋梁部対策工事【R5.3完成】	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法 シート張り工法
	85	荒左41-1	荒川	B	堤体漏水	B	埼玉県さいたま市西区大字ニツ宮	41.6 上50 ～ 41.2 上120	215	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まし工法 シート張り工法

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	重要度			左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				総合 評定	種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	86	荒左39-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字昭和	39.6 上170 ～ 39.6 上101	148	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	87	荒左39-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字昭和	39.6 上50 ～ 39.2 上178	394	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法
	88	荒左39-3	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字昭和	39.2 上178 ～ 39.2 下4	222	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	89	荒左39-4	荒川	B	破堤跡	要注意	左	埼玉県さいたま市桜区大字昭和～大字塚本	39.2 下4 38.8 上150	212	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法
	90	荒左37-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県さいたま市桜区大字五関	37.6 上50 ～ 37.6 下52	105	旧川跡	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	91	荒左37-2	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県さいたま市桜区大字下大久保	37.6 下197 ～ 37.2 上99	107	旧川跡	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	92	荒左37-3	荒川	B	工作物	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字下大久保	37.2 下85	1箇所(23)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(羽根倉橋)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	93	荒左33-1	荒川	B	工作物	B	左	埼玉県さいたま市桜区田島10丁目	33.6 上17	1箇所(3)	桁下高が計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(JR武蔵野線)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	94	荒左33-2	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県さいたま市南区松本3丁目～戸田市美木8丁目	33.2 下170 32.8 下110	599	破堤跡(M43) 左岸32.8k付近	さいたま市～荒川左岸水害予防組合	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	95	荒左28-1	荒川	B	工作物	B	左	埼玉県戸田市早瀬2丁目	28.8 下100	1箇所(16)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(笹目橋)	荒川左岸水害予防組合	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	96	荒右99-1	荒川	A	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県寄居町大字赤浜	89.8 上4 ～ 89.0 下119	1,052	計画洪水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 越水危険箇所(89.8k) 越水(溢水)Aかつ未施工区間	寄居町	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	97	荒右88-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県深谷市大字皇山	88.2 上31 ～ 87.0 上142	998	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	98	荒右84-1	荒川	A	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県深谷市大字本田	84.4 上1 ～ 84.4 下10	10	計画洪水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 越水(溢水)Aかつ未施工区間	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	99	荒右84-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県深谷市大字本田	84.4 下10 ～ 84.0 上48	301	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	100	荒右81-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字押切	81.2 下163 ～ 80.8 上70	190	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	101	荒右79-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市大字樋春	79.6 下80 ～ 78.8 下138	751	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	102	荒右78-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市大字樋春	78.8 下138 ～ 78.8 下190	37	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	103	荒右78-2	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市大字樋春～大字万吉	78.8 下190 ～ 78.4 下187	303	破堤跡(M43) 右岸78.5k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	104	荒右78-3	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市大字万吉	78.0 上50 ～ 78.0 下50	98	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	105	荒右78-4	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市大字万吉	78.0 下50 ～ 78.0 下74	28	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	106	荒右78-5	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市大字万吉	78.0 下74 ～ 77.6 上46	322	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	107	荒右77-1	荒川	B	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市大字万吉	77.6 上46 ～ 76.8 上200	577	破堤跡(M43) 右岸77.8k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	108	荒右76-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市大字万吉	76.8 下180 ～ 76.4 上80	153	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	109	荒右76-2	荒川	B	工作物	B	右	埼玉県熊谷市大字村岡	76.4 上35	1箇所(9)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(荒川大橋)	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	110	荒右75-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市大字手島	75.6 上161 ～ 75.6 上101	77	破堤跡(M43) 右岸75.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	111	荒右75-2	荒川	B	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市大字手島	75.6 上101 ～ 75.2 上181	326	破堤跡(M43) 右岸75.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	112	荒右75-3	荒川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県熊谷市大字手島	75.2 上181 ～ 74.8 上1	530	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 築まわし工法 シート張り工法
	113	荒右74-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字手島	74.8 上1 ～ 74.8 下190	185	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	114	荒右74-2	荒川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県熊谷市大字手島	74.8 下190 ～ 74.4 下40	245	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	115	荒右74-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字手島	74.4 下40 ～ 74.0 上160	208	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	116	荒右74-4	荒川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県熊谷市大字手島	74.0 上160 ～ 74.0 上70	93	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	117	荒右74-5	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字手島	74.0 上70 ～ 74.0 上0	72	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	118	荒右74-6	荒川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県熊谷市大字手島～大字小泉	74.0 上0 ～ 73.6 上163	280	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 築まわし工法 シート張り工法
	119	荒右73-1	荒川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県熊谷市大字小泉	73.6 上163 ～ 73.6 下34	231	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 築まわし工法 シート張り工法
	120	荒右73-2	荒川	B	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市大字小泉～大字厩戸	73.6 下34 ～ 73.2 上70	337	破堤跡(M43, S13) 右岸73.8k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 築まわし工法 シート張り工法
	121	荒右73-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字津田新田	73.2 下139 ～ 72.8 下188	415	計画洪水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	122	荒右72-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市大字津田新田	72.4 下50 ～ 72.0 下199	580	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	123	荒右72-2	荒川	B	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市大字津田新田～大字津田	72.0 下199 ～ 71.6 下70	275	破堤跡(S13) 右岸72.0k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度			左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土交通省指定出張所	想定される水防工法
				総合評定	種別	階級		地名先	軒杭位置(K, m)			担当水防団体	担当事務所		
荒川上流	124	荒石69-1	荒川	準重要	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市大字津田	68.6 上128 ～ 68.6 下15	171	破堤跡(M23, S13) 右岸68.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	125	荒石69-2	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市大字津田	69.6 下15 ～ 69.6 下54	92	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	126	荒石69-3	荒川	B	破堤跡 越水(溢水) 堤体漏水	要注意 B B	右	埼玉県熊谷市大字津田	69.6 下54 ～ 69.6 下70	38	破堤跡(M23, S13) 右岸69.7k付近 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	127	荒石69-4	荒川	B	破堤跡 越水(溢水) 破堤跡	要注意 B B	右	埼玉県熊谷市大字津田～大字玉作	69.6 下70 ～ 69.6 下197	300	破堤跡(M23, S13) 右岸69.7k付近 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(M23, S13) 右岸69.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	128	荒石69-5	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字玉作	69.6 下197 ～ 69.2 上185	42	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	129	荒石69-6	荒川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	右	埼玉県熊谷市大字玉作	69.2 上185 ～ 69.2 上0	437	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(M23, S13) 右岸69.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	130	荒石69-7	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字玉作～大字小八林	69.2 上0 ～ 68.4 上116	802	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	131	荒石69-8	荒川	B	工作物	B	右	埼玉県熊谷市大字小八林	68.4 上155	1箇所(10)	1箇所(10) 桁下高と計画洪水流量規模の洪水の水位との差が計画余裕高に満たない(大芦橋)	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	132	荒石69-9	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字小八林	68.4 上48	126	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	133	荒石69-10	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字小八林	68.4 上101	188	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	134	荒石69-11	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市大字小八林	68.0 上104	251	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法
	135	荒石69-12	荒川	準重要	破堤跡	要注意	右	埼玉県吉見町大字上砂	67.2 上158	368	破堤跡(T2) 右岸67.2k付近	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	136	荒石69-13	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県吉見町大字地蔵方	68.0 下47 ～ 68.0 下154	123	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土盛工法
	137	荒石69-14	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県吉見町大字地蔵方	65.6 上168	1,870	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土盛工法
	138	荒石69-15	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県吉見町大字大和田～大字蚊斗谷	61.2 上180 ～ 60.4 下100	747	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉見町	東松山県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	139	荒石69-16	荒川	準重要	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字蓮沼新田～大字高尾新田	59.6 上0 ～ 59.2 上190	204	旧川跡	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	140	荒石69-17	荒川	B	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田	59.2 上190 ～ 59.2 上10	175	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法 月の輪工法
	141	荒石69-18	荒川	準重要	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田	59.2 上10 ～ 59.2 下87	142	旧川跡	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	142	荒石69-19	荒川	B	越水(溢水) 旧川跡	B 要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田	59.2 下87 ～ 59.2 下130	65	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡	吉見町	熊谷県土整備	熊谷	積み土盛工法 月の輪工法
	143	荒石69-20	荒川	準重要	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田～大字久保田新田	59.2 下130 ～ 58.8 上145	190	旧川跡	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	144	荒石69-21	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字久保田新田	58.8 下69	42	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土盛工法
	145	荒石69-22	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字久保田新田	58.4 上100	21	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土盛工法
	146	荒石69-23	荒川	準重要	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字久保田新田～大字江和井	58.4 上128	63	破堤跡(M40) 右岸58.0k付近	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	147	荒石69-24	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字芝沼～大字下小見野	57.2 上132	169	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土盛工法
	148	荒石69-25	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川島町大字下小見野～大字鳥羽井	57.2 上20	249	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土盛工法
	149	荒石69-26	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川島町大字鳥羽井～大字東大塚	57.2 下171	1,066	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土盛工法
	150	荒石69-27	荒川	B	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字東大塚～大字三保谷宿	55.6 上51	643	旧川跡	川島町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	151	荒石69-28	荒川	A	工作物	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字三保谷宿	55.2 上120	1箇所(1)	1箇所(1) 埋設排水管が木製(S9)(川島土地改良区)	川島町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	152	荒石69-29	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 上170	96	破堤跡(M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	153	荒石69-30	荒川	B	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 上81	79	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法 月の輪工法
	154	荒石69-31	荒川	準重要	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 上8	114	破堤跡(M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	155	荒石69-32	荒川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 下82 ～ 53.6 下134	67	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(M43) 右岸53.6k付近	川島町	熊谷県土整備	西浦和	積み土盛工法 月の輪工法
	156	荒石69-33	荒川	準重要	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 下134 ～ 53.6 下170	46	破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	157	荒石69-34	荒川	B	(重点) 越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸～大字出丸下郷	53.2 上153 ～ 52.8 上110	473	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 氾濫危険水位設定(53.2k)	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法
	158	荒石69-35	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.8 下34 ～ 52.8 下143	89	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法
	159	荒石69-36	荒川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.8 下143 ～ 52.4 上0	211	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法 月の輪工法
	160	荒石69-37	荒川	B	越水(溢水) 旧川跡 破堤跡	B 要注意 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4 上0 ～ 52.4 下15	30	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法 月の輪工法 月の輪工法
	161	荒石69-38	荒川	準重要	旧川跡 破堤跡	要注意 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4 下15 ～ 52.4 下115	197	旧川跡 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法 月の輪工法
	162	荒石69-39	荒川	B	越水(溢水) 旧川跡 破堤跡	B 要注意 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4 下115 ～ 52.4 下158	85	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法 月の輪工法 月の輪工法
	163	荒石69-40	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷～大字下大屋敷	52.4 下190 ～ 51.6 上193	604	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法
	164	荒石69-41	荒川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字下大屋敷～大字上大屋敷	51.6 上193 ～ 51.6 下147	294	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法 月の輪工法
	165	荒石69-42	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷	51.6 下147 ～ 51.2 下5	205	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法
	166	荒石69-43	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷	51.2 下96 ～ 51.2 下140	42	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法
	167	荒石69-44	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷～大字出丸中郷	50.8 上192 ～ 50.8 上50	135	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土盛工法
	168	荒石69-45	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	50.0 上100 ～ 49.6 上140	376	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法
	169	荒石69-46	荒川	準重要	破堤跡	要注意	右	埼玉県川越市大字古谷本郷	44.8 上0 ～ 44.4 下120	632	破堤跡(M43) 右岸44.4k付近	川越市	川越県土整備	西浦和	月の輪工法
	170	荒石69-47	荒川	B	工作物	B	右	埼玉県川越市大字古谷本郷	44.0 上55	1箇所(5)	1箇所(5) 桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(JR川越線)	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土盛工法
	171	荒石69-48	荒川	B	(重点) 越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字古谷本郷	44.0 上10 ～ 43.6 上149	268	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 越水危険箇所(44.0k)	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土盛工法
	172	荒石69-49	荒川	準重要	旧川跡	要注意	右	埼玉県川越市大字古谷本郷～さいたま市西区湯水2丁目	43.2 上150 ～ 43.2 上0	131	旧川跡	川越市～さいたま市	川越県土整備～さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	173	荒石69-50	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県さいたま市大字飯田新田	42.0 上10 ～ 42.0 下30	38	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	174	荒石69-51	荒川	準重要	旧川跡	要注意	右	埼玉県さいたま市東区南3丁目～富士見市大字南畑新田	39.6 上0 ～ 39.6 下58	52	旧川跡	さいたま市～富士見市	さいたま県土整備～川越県土整備	西浦和	月の輪工法
	175	荒石69-52	荒川	準重要	破堤跡	要注意	右	埼玉県志木市上荒岡3丁目	37.2 上30	64	R4川右岸河川現況調査対策工事(R66完成)	志木市	朝霞県土整備	西浦和	シート張り工法
	176	荒石69-53	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県朝霞市大字上内間木	33.6 上100	33.6	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	朝霞市	朝霞県土整備	西浦和	積み土盛工法
	177	荒石69-54	荒川	B	工作物	B	右	東京都板橋区三園2丁目	26.8 下75	1箇所(16)	1箇所(16) 桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(笹目橋)	板橋区	東京都第四建設	西浦和	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度			左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	都県及び市区町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				総合評定	種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当水防団体	担当事務所		
小計	荒川														
	重点								3,468	9					
	総合評価 A								2,248	5					
	越水（溢水）A								2,248	4					
	堤体漏水 A								0	0					
	基礎地盤漏水 A								0	0					
	水衝・洗濯 A								0	0					
	工作物 A								1	1					
	総合評価 B								33,673	134					
	越水（溢水）B								19,771	81					
	堤体漏水 B								13,326	42					
	基礎地盤漏水 B								7,059	28					
	水衝・洗濯 B								0	0					
	工作物 B								96	9					
	総合評価要								13,488	76					
	工事施工								0	0					
	新堤防								1,384	12					
	旧川跡								4,266	24					
	破堤跡								7,803	38					
	陸開								35	2					