

標準様式例6-2（工事）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月19日
契約業者	ライト工業株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市小屋原町319-8
工事の名称	R5沼田出張所管内橋梁補修工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	橋梁補修
工事概要	・唐澤橋側道橋 - カラー舗装工 32㎡ - 床版取替工 32㎡ - 鋼桁補強工 1箇所 - 伸縮継手工 4. 6m - 現場塗装工 10㎡ - 仮設工 1式 ・暮沢橋橋側歩道橋 - カラー舗装工 8㎡ - 床版取替工 8㎡ - 現場塗装工 8㎡ - 仮設工 1式 ・広瀬橋橋側歩道橋 - カラー舗装工 7㎡ - 床版取替工 7㎡ - 伸縮継手工 2. 5m - 支承取替工 4基 ・三後沢橋 - 伸縮継手工 3. 6m - 断面修復工 10. 1㎡ - 支承補修工 4基 - 仮設工 1式 ・大峰沢橋 - 鋼桁補強工 3箇所 - 断面修復工 1. 1㎡ - 現場塗装工 21㎡ - 仮設工 1式 ・吉野沢橋 - 鋼桁補強工 2箇所 - 上揚力対策設置工 1箇所 - 伸縮継手工 25. 7m - 現場塗装工 220㎡ - 仮設工 1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	134,640,000 円(税込み)
変更金額	31,515,000 円(税込み)
変更後の契約金額	166,155,000 円(税込み)
変更理由	- 唐澤橋側道橋、暮沢橋橋側歩道橋、広瀬橋橋側歩道橋の取替用床版について、材料入手が困難なため製作できなくなったことから、形式を変更した。 - 唐澤橋側道橋組立歩道の補修1式を取り止めた。 - 三後沢橋、大峰沢橋の断面修復工において、塩害による損傷が多く確認されたため、施工面積を増工するとともに犠牲陽極材を地下設置した。 - 吉野沢橋の上揚力対策設置工のアンカー位置確定のため、調査、試験を追加した。 - 工期を25日間延長し、令和7年3月25日までとする。

標準様式例6-2（工事）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月6日		
契約業者	ライト工業株式会社		
契約業者の住所	群馬県前橋市小屋原町319-8		
工事の名称	R5沼田出張所管内橋梁補修工事		
工事場所	沼田維持修繕出張所管内		
工事種別	橋梁補修		
工事概要	・唐澤橋側道橋 カラー舗装工 32㎡ 床版取替工 32㎡ 鋼桁補強工 1箇所 伸縮継手工 4. 6m 現場塗装工 10㎡ 仮設工 1式 ・暮沢橋橋側歩道橋 カラー舗装工 8㎡ 床版取替工 8㎡ 現場塗装工 8㎡ 仮設工 1式 ・広瀬橋橋側歩道橋 カラー舗装工 7㎡ 床版取替工 7㎡ 伸縮継手工 2. 5m 支承取替工 4基 ・三後沢橋 伸縮継手工 3. 6m 断面修復工 10. 1㎡ 支承補修工 4基 仮設工 1式 ・大峰沢橋 鋼桁補強工 35箇所 断面修復工 1. 1㎡ 現場塗装工 21㎡ 仮設工 1式 ・吉野沢橋 鋼桁補強工 2箇所 上揚力対策設置工 1箇所 伸縮継手工 25. 7m 現場塗装工 220㎡ 仮設工 1式		
工期(自)	令和6年4月1日		
工期(至)	令和7年3月25日		
変更前の契約金額	166,155,000 円(税込み)		
変更金額	26,620,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	192,775,000 円(税込み)		
変更理由	1. 唐澤橋側道橋、暮沢橋橋側歩道橋で、クリーンルームの設置空間を確保できないことから、素地調整の使用機械を変更した。 2. 三後沢橋の支承の塩害対策として、長寿命化対策を追加した。 3. 大峰沢橋において、R5橋梁定期点検の結果を受け、鋼桁補強工の当て板補修1箇所、横構取替工31箇所を追加した。		