

標準様式例6-2（工事）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月28日		
契約業者	ライト工業株式会社 群馬営業所		
契約業者の住所	群馬県前橋市小屋原町319-8		
工事の名称	R5沼田管内橋梁補修工事		
工事場所	自)群馬県渋川市上白井 至)群馬県利根郡みなかみ町永井		
工事種別	橋梁補修		
工事概要	①唐澤橋側道橋 ・橋梁床版工 32㎡ ・鋼桁工 1箇所 ・伸縮継手工 4.6m ・断面修復工 0.2㎡ ・仮設工 1式 ②唐澤橋側道橋組立歩道 ・橋梁床版工 20㎡ ・伸縮継手工 4.6m ・補修工 1式 ・仮設工 1式 ③暮沢橋橋側歩道橋 ・橋梁床版工 8㎡ ・補修工 1式 ・仮設工 1式 ④広瀬橋橋側歩道橋 ・橋梁床版工 7㎡ ・伸縮継手工 2.5m ・補修工 1式 ・仮設工 1式 ⑤三後沢橋 ・伸縮継手工 3.6m ・支承補修工 4基 ・仮設工 1式 ⑥大峰沢橋 ・鋼桁工 3箇所 ・断面修復工 0.9㎡ ・仮設工 1式 ⑦吉野沢橋 ・鋼桁工 2箇所 ・伸縮継手工 25.7m ・現場塗装工 210㎡ ・仮設工 1式		
工期(自)	令和6年4月1日		
工期(至)	令和7年2月28日		
変更前の契約金額	132,000,000 円(税込み)		
変更金額	2,640,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	134,640,000 円(税込み)		
変更理由	⑥大峰沢橋 令和5年度橋梁定期点検において、隅角部の錆の進行を確認したため、Rc—Ⅲ塗装系140㎡を追加する。 ・工期を84日間延長し、令和7年2月28日までとする。		

標準様式例6-2（工事）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月19日		
契約業者	ライト工業株式会社		
契約業者の住所	群馬県前橋市小屋原町319-8		
工事の名称	R5沼田出張所管内橋梁補修工事		
工事場所	沼田維持修繕出張所管内		
工事種別	橋梁補修		
工事概要	・唐澤橋側道橋 カラー舗装工 32㎡ 床版取替工 32㎡ 鋼桁補強工 1箇所 伸縮継手工 4. 6m 現場塗装工 10㎡ 仮設工 1式 ・暮沢橋橋側歩道橋 カラー舗装工 8㎡ 床版取替工 8㎡ 現場塗装工 8㎡ 仮設工 1式 ・広瀬橋橋側歩道橋 カラー舗装工 7㎡ 床版取替工 7㎡ 伸縮継手工 2. 5m 支承取替工 4基 ・三後沢橋 伸縮継手工 3. 6m 断面修復工 10. 1㎡ 支承補修工 4基 仮設工 1式 ・大峰沢橋 鋼桁補強工 3箇所 断面修復工 1. 1㎡ 現場塗装工 21㎡ 仮設工 1式 ・吉野沢橋 鋼桁補強工 2箇所 上揚力対策設置工 1箇所 伸縮継手工 25. 7m 現場塗装工 220㎡ 仮設工 1式		
工期(自)	令和6年4月1日		
工期(至)	令和7年3月25日		
変更前の契約金額	134,640,000 円(税込み)		
変更金額	31,515,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	166,155,000 円(税込み)		
変更理由	1. 唐澤橋側道橋、暮沢橋橋側歩道橋、広瀬橋橋側歩道橋の取替用床版について、材料入手が困難なため製作できなくなったことから、形式を変更した。 2. 唐澤橋側道橋組立歩道の補修1式を取り止めた。 3. 三後沢橋、大峰沢橋の断面修復工において、塩害による損傷が多く確認されたため、施工面積を増工するとともに犠牲陽極材を地下設置した。 4. 吉野沢橋の上揚力対策設置工のアンカー位置確定のため、調査、試験を追加した。 5. 工期を25日間延長し、令和7年3月25日までとする。		

標準様式例6-2（工事）

（第3回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月6日		
契約業者	ライト工業株式会社		
契約業者の住所	群馬県前橋市小屋原町319-8		
工事の名称	R5沼田出張所管内橋梁補修工事		
工事場所	沼田維持修繕出張所管内		
工事種別	橋梁補修		
工事概要	・唐澤橋側道橋 カラー舗装工 32㎡ 床版取替工 32㎡ 鋼桁補強工 1箇所 伸縮継手工 4. 6m 現場塗装工 10㎡ 仮設工 1式 ・暮沢橋橋側歩道橋 カラー舗装工 8㎡ 床版取替工 8㎡ 現場塗装工 8㎡ 仮設工 1式 ・広瀬橋橋側歩道橋 カラー舗装工 7㎡ 床版取替工 7㎡ 伸縮継手工 2. 5m 支承取替工 4基 ・三後沢橋 伸縮継手工 3. 6m 断面修復工 10. 1㎡ 支承補修工 4基 仮設工 1式 ・大峰沢橋 鋼桁補強工 35箇所 断面修復工 1. 1㎡ 現場塗装工 21㎡ 仮設工 1式 ・吉野沢橋 鋼桁補強工 2箇所 上揚力対策設置工 1箇所 伸縮継手工 25. 7m 現場塗装工 220㎡ 仮設工 1式		
工期(自)	令和6年4月1日		
工期(至)	令和7年3月25日		
変更前の契約金額	166,155,000 円(税込み)		
変更金額	26,620,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	192,775,000 円(税込み)		
変更理由	1. 唐澤橋側道橋、暮沢橋橋側歩道橋で、クリーンルームの設置空間を確保できないことから、素地調整の使用機械を変更した。 2. 三後沢橋の支承の塩害対策として、長寿命化対策を追加した。 3. 大峰沢橋において、R5橋梁定期点検の結果を受け、鋼桁補強工の当て板補修1箇所、横構取替工31箇所を追加した。		