

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月24日
契約業者	宮下工業(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市石倉町五丁目14番地の9
工事の名称	R6国道17号渋川西BP金井地区改良その25工事
工事場所	群馬県渋川市金井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路改良 1 式 道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 法面工 1 式 軽量盛土工 1 式 擁壁工 1 式 カルバート工 1 式 排水構造物工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期(自)	令和6年10月2日
工期(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	226,820,000 円(税込み)
変更金額(増額)	119,460,000 円(税込み)
変更後の契約金額	346,280,000 円(税込み)

変更理由	1. 道路土工 現地精査の結果、現況地盤線に差異が生じているため、掘削工及び路体盛土工を増工する。 2. 地盤改良工 現地精査の結果、補強土壁の施工にあたり、事前に施工が必要となることから固結工を増工する。 3. 軽量盛土工 数量精査の結果、軽量盛土、コンクリート床版、基礎コンクリート、地覆を減工する。 4. 擁壁工 1) 現地精査の結果、事業地内に存置された既設擁壁を撤去後、L型擁壁を施工する必要が生じたため、プレキャスト擁壁工を追加する。 2) 詳細設計の引き渡しに伴い、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工を増工する。 5. カルバート工 現地精査の結果、補強土壁と干渉することから排水構造物の規格、数量を変更する。 6. 排水構造物工 詳細設計の引き渡しに伴い、側溝工を変更する。 7. 構造物撤去工 現地精査の結果、仮置き土の流出防止用に設置した大型土のうについて撤去する必要が生じたため、構造物撤去工を追加する。 8. 仮設工 上記工種の変更に伴い、仮設工を増工する。 9. 共通仮設費 六価クロム溶出試験費、施工状況モニタリング調査費、諸経費動向調査費、ICTの保守管理費・3次元起工測量3次元設計データの作成費、遠隔臨場にかかる費用、快適トイレ費を、技術管理費として追加する。 10. 工期 上記工種の増工に伴い、工期については214日延伸し、令和8年1月30日までとする。
-------------	--