

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川上流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その3工事
工事地名	茨城県守谷市高野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	利根川上流河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025060009	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	219日間 自 令和 7年 8月25日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	取手地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	稲戸井調節池	2 2) 処 分 費 等	4,492,500
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
河川土工 1 式 仮設工 1 式			

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 一般改修（一般）
---------------------	----------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その3 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		98,593,542			
河川土工			式	1		88,392,333			
掘削工 (ICT)			式	1		82,872,705			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	91,600	260.8	23,889,280			単-1号
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m3	50,500	159.8	8,069,900			単-2号
土砂等運搬 掘①→仮置		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		20,867,667			内-1号
土砂等運搬 掘②③④→仮置		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		18,128,698			内-2号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		11,917,160			内-3号
法面整形工 (ICT)			式	1		5,519,628			
法面整形 (切土部) (ICT)		硬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	6,220	887.4	5,519,628			単-3号
仮設工			式	1		10,201,209			
工事用道路工			式	1		4,830,959			

設計内訳書

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その3 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		4,830,959			内-4号
水替工			式	1		2,983,450			
ポンプ排水		0以上120 (m3/h) 未満 1 0m 常時排水	式	1		2,983,450			内-5号
交通管理工			式	1		2,386,800			
交通誘導警備員			式	1		2,386,800			内-6号
直接工事費			式	1		98,593,542			
共通仮設費			式	1		34,423,454			
共通仮設費			式	1		26,807,454			
運搬費			式	1		8,162,125			
重建設機械分解組立輸送費			式	1		952,000			内-7号
仮設材運搬費			式	1		7,210,125			内-8号
準備費			式	1		16,719,009			

設計内訳書

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その3 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表土運搬		式	1		6,998,845			内-9号	
伐木除根		式	1		5,227,664			内-10号	
木根等処分費		式	1		4,492,500			内-11号	
技術管理費		式	1		950,320				
土質等試験費		式	1		352,320			内-12号	
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-13号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		976,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,616,000				
純工事費		式	1		133,016,996				
現場管理費		式	1		32,693,000				
工事原価		式	1		165,709,996				
一般管理費等		式	1		26,380,004				

設計内訳書

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その3 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		192,090,000			
消費税相当額			式	1		19,209,000			
工事費計			式	1		211,299,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 土砂等運搬
掘①→仮置

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	41, 070	508. 1	20, 867, 667			
合 計					20, 867, 667			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 土砂等運搬
掘②③④→仮置

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	50, 540	358. 7	18, 128, 698			
合 計					18, 128, 698			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書
整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	91, 600	130. 1	11, 917, 160			
合 計					11, 917, 160			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削箇所①】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	576	429. 2	247, 219			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 92日 無 有	枚	62	9, 012	558, 744			
【掘削箇所②③④】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1, 524	429. 2	654, 100			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 118日 無 有	枚	164	11, 250	1, 845, 000			
【仮置箇所】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	780	429. 2	334, 776			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 152日 無 有	枚	84	14, 180	1, 191, 120			
合 計					4, 830, 959			

一式当たり内訳書

ポンプ排水
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	3	94, 150	282, 450			
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	100	27, 010	2, 701, 000			
合 計					2, 983, 450			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工箇所坂路】								
交通誘導警備員B		人日	28	17, 550	491, 400			
【常磐道出入り口】								
交通誘導警備員B		人日	108	17, 550	1, 895, 400			
合 計					2, 386, 800			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	2	476, 000	952, 000			
合 計					952, 000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削箇所①】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	198. 9	5, 750	1, 143, 675			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	198. 9	1, 500	298, 350			
【掘削箇所②③④】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	526. 1	5, 750	3, 025, 075			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	526. 1	1, 500	789, 150			
【仮置箇所】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	269. 5	5, 750	1, 549, 625			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	269. 5	1, 500	404, 250			
合 計					7, 210, 125			

一式当たり内訳書

表土運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削箇所①→91. 0km仮置場】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	3, 040	777	2, 362, 080			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	3, 000	130. 1	390, 300			
【掘削箇所②③④→91. 0km仮置場】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	5, 390	657. 5	3, 543, 925			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	5, 400	130. 1	702, 540			
合 計					6, 998, 845			

一式当たり内訳書

伐木除根

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削箇所①】								
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(機械施工)	m 2	12, 200	36. 63	446, 886			
除根（伐木除根）	全ての費用	m 2	12, 200	42. 01	512, 522			
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用	m 2	12, 200	96. 78	1, 180, 716			
【枝・葉】								
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 45. 5km以下 全ての費用	m 3	612	3, 793	2, 321, 316			
【幹】								
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	100	2, 438	243, 800			
【根】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 43. 5km以下 全ての費用	m 3	133	3, 928	522, 424			
合 計					5, 227, 664			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【枝・葉】								
処分費（m 3）		m 3	612	4, 100	2, 509, 200			
【幹】								
処分費（m 3）		m 3	100	6, 400	640, 000			
【根】								
処分費（m 3）		m 3	133	10, 100	1, 343, 300			
合 計					4, 492, 500			

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の粒度試験	沈降分析	試料	4	15, 600	62, 400			
土の含水比試験		試料	4	1, 600	6, 400			
締固めた土のコーン指数試験		試料	4	28, 100	112, 400			
土粒子の密度試験		試料	4	6, 570	26, 280			
突固めによる土の締固め試験	乾燥法 モールト径10cm ランマ25N	試料	4	23, 900	95, 600			
土の液性限界試験		試料	4	8, 300	33, 200			
土の塑性限界試験		試料	4	4, 010	16, 040			
合 計					352, 320			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	260. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m 3	1	260. 8	260. 8		
計						260. 8		
単価						260. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	159. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	159. 8	159. 8		
計						159. 8		
単価						159. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	887. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	887. 4	887. 4		
計						887. 4		
単価						887. 4	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	429. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	30, 600	9, 027		
	とび工		人	0. 295	31, 008	9, 147		
	普通作業員		人	0. 295	25, 398	7, 492		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	57, 080	16, 838		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		416		
	計					42, 920		
	単価					429. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 92日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 912	7, 912		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 012		
	単価					9, 012	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 118日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	10,148	10,148		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					11,250		
	単価					11,250	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 152日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	13,072	13,072		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					14,180		
	単価					14,180	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	94, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 600	15, 300		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 724	2, 672		
	普通作業員		人	2	25, 398	50, 796		
	バックホウ運転		日	0. 5	50, 760	25, 380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					94, 150		
	単価					94, 150	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	27, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	26, 724	4, 543		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	492	492		
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	21, 190	21, 190		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		785		
計						27, 010		
単価						27, 010	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17, 544	17, 544		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17, 550		
	単価					17, 550	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	476, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	26, 724	72, 154		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
運搬費等率 250%			式	1		339, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						476, 000		
単価						476, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 750		
単価						5, 750	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝・葉：埼玉6 東武環境センター(株)八潮工場	m 3	100	4, 100	410, 000		
計						410, 000		
単価						4, 100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹：茨城3 4 （株）ヤマゲン つくば工場	m 3	100	6, 400	640, 000		
計						640, 000		
単価						6, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根：埼玉４６ 東武環境センター(株)八潮工場	m ³	100	10, 100	1, 010, 000		
計						1, 010, 000		
単価						10, 100	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988		
	軽油		L	119	140	16, 660		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	9, 840	10, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57, 080		
	単価					57, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 988	29, 988		
軽油			L	45	140	6, 300		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 47	9, 840	14, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						50, 760		
単価						50, 760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	448	492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					492		
	単価					492	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	140	19, 180		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 1	1, 820	2, 002		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21, 190		
	単価					21, 190	円／日	

R 7 稲戸井調節池土砂掘削その3工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	98, 593, 542
(2)共通仮設費 -----	34, 423, 454
(3)純工事費 -----	133, 016, 996

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	32, 693, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	165, 709, 996
----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	26, 380, 004
-----------------------	--------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	192, 090, 000
----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	19, 209, 000
------------------	--------------

(12)請負工事価格 -----	211, 299, 000
------------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	192, 090, 000
-------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	191, 367, 000
------------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	173, 970, 000
--------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) -----	26, 388, 198
------------------------	--------------