

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川上流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その4 工事
工事地名	茨城県守谷市高野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	利根川上流河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025060010	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	212日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	取手地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	稲戸井調節池	2 2) 処 分 費 等	14,362,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
河川土工 1 式 仮設工 1 式			

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 一般改修（一般）
---------------------	----------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その4 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		77,836,293			
河川土工			式	1		67,072,891			
掘削工 (ICT)			式	1		67,072,891			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	77,500	260.8	20,212,000			単-1号
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m3	77,500	159.8	12,384,500			単-2号
土砂等運搬 掘①→仮置①		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		17,004,421			内-1号
土砂等運搬 掘②→仮置②		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,389,220			内-2号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		10,082,750			内-3号
仮設工			式	1		10,763,402			
工事用道路工			式	1		4,395,552			
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		4,395,552			内-4号
水替工			式	1		5,455,250			

設計内訳書

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その4 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		5,455,250			内-5号
交通管理工			式	1		912,600			
交通誘導警備員			式	1		912,600			内-6号
直接工事費			式	1		77,836,293			
共通仮設費			式	1		55,491,987			
共通仮設費			式	1		49,188,987			
運搬費			式	1		8,265,475			
重建設機械分解組立輸送費			式	1		1,428,000			内-7号
仮設材運搬費			式	1		6,837,475			内-8号
準備費			式	1		39,348,352			
表土運搬			式	1		8,212,800			内-9号
伐木除根			式	1		16,773,552			内-10号

設計内訳書

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その4 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根等処分費		式	1		14,362,000			内-11号	
技術管理費		式	1		774,160				
土質等試験費		式	1		176,160			内-12号	
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-13号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		801,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,303,000				
純工事費		式	1		133,328,280				
現場管理費		式	1		30,737,000				
工事原価		式	1		164,065,280				
一般管理費等		式	1		24,724,720				
工事価格		式	1		188,790,000				
消費税相当額		式	1		18,879,000				

設計内訳書

工事名	R 7 稲戸井調節池土砂掘削その4 工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		207,669,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 土砂等運搬
掘①→仮置①

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	56, 890	298. 9	17, 004, 421			
合 計					17, 004, 421			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 土砂等運搬
掘②→仮置②

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	20, 600	358. 7	7, 389, 220			
合 計					7, 389, 220			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	77, 500	130. 1	10, 082, 750			
合 計					10, 082, 750			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削箇所①】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	743	429. 2	318, 895			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 129日 無 有	枚	80	12, 200	976, 000			
【仮置箇所①】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	725	429. 2	311, 170			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 129日 無 有	枚	78	12, 200	951, 600			
【掘削箇所②】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	483	429. 2	207, 303			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 98日 無 有	枚	52	9, 528	495, 456			
【仮置箇所②】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	780	429. 2	334, 776			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 98日 無 有	枚	84	9, 528	800, 352			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					4, 395, 552			

一式当たり内訳書

ポンプ排水
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削箇所①】								
ポンプ設置・撤去		箇所	1	94, 150	94, 150			
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	113	27, 010	3, 052, 130			
【掘削箇所②】								
ポンプ設置・撤去		箇所	1	94, 150	94, 150			
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	82	27, 010	2, 214, 820			
合 計					5, 455, 250			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	52	17, 550	912, 600			
合 計					912, 600			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	3	476, 000	1, 428, 000			
合 計					1, 428, 000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削箇所①】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	256. 6	5, 750	1, 475, 450			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	256. 6	1, 500	384, 900			
【仮置箇所①】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	250. 2	5, 750	1, 438, 650			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	250. 2	1, 500	375, 300			
【掘削箇所②】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	166. 8	5, 750	959, 100			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	166. 8	1, 500	250, 200			
【仮置箇所②】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	269. 5	5, 750	1, 549, 625			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	269. 5	1, 500	404, 250			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					6, 837, 475			

一式当たり内訳書

表土運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削箇所①→91. 0km仮置場】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	4, 980	896. 5	4, 464, 570			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	5, 000	130. 1	650, 500			
【掘削箇所②→91. 0km仮置場】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	3, 020	896. 5	2, 707, 430			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	3, 000	130. 1	390, 300			
合 計					8, 212, 800			

一式当たり内訳書

伐木除根

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削箇所①】								
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(機械施工)	m 2	20, 900	36. 63	765, 567			
除根（伐木除根）	全ての費用	m 2	20, 900	42. 01	878, 009			
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用	m 2	20, 900	96. 78	2, 022, 702			
【掘削箇所②】								
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(機械施工)	m 2	16, 700	36. 63	611, 721			
除根（伐木除根）	全ての費用	m 2	16, 700	42. 01	701, 567			
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用	m 2	16, 700	96. 78	1, 616, 226			
【仮置箇所②】								
伐木・伐竹（複合）	伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1, 500	237. 3	355, 950			
【枝・葉】								
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 45. 5km以下 全ての費用	m 3	1, 954	3, 793	7, 411, 522			

一式当たり内訳書

伐木除根
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【幹】								
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 17. 0km以下 全ての費用	m 3	320	2, 303	736, 960			
【根】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 43. 5km以下 全ての費用	m 3	426	3, 928	1, 673, 328			
合 計					16, 773, 552			

一式当たり内訳書

木根等処分費
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【枝・葉】								
処分費（m 3）		m 3	1, 954	4, 100	8, 011, 400			
【幹】								
処分費（m 3）		m 3	320	6, 400	2, 048, 000			
【根】								
処分費（m 3）		m 3	426	10, 100	4, 302, 600			
合 計					14, 362, 000			

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の粒度試験	沈降分析	試料	2	15, 600	31, 200			
土の含水比試験		試料	2	1, 600	3, 200			
締固めた土のコーン指数試験		試料	2	28, 100	56, 200			
土粒子の密度試験		試料	2	6, 570	13, 140			
突固めによる土の締固め試験	乾燥法 モール径10cm ラマ25N	試料	2	23, 900	47, 800			
土の液性限界試験		試料	2	8, 300	16, 600			
土の塑性限界試験		試料	2	4, 010	8, 020			
合 計					176, 160			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	260.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m 3	1	260.8	260.8		
計						260.8		
単価						260.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	159.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	159.8	159.8		
計						159.8		
単価						159.8	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	429. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	30, 600	9, 027		
	とび工		人	0. 295	31, 008	9, 147		
	普通作業員		人	0. 295	25, 398	7, 492		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	57, 080	16, 838		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		416		
	計					42, 920		
	単価					429. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 129日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	11, 094	11, 094		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					12, 200		
	単価					12, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 98日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,528
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	8,428	8,428		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,528		
	単価					9,528	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	94, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 600	15, 300		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 724	2, 672		
	普通作業員		人	2	25, 398	50, 796		
	バックホウ運転		日	0. 5	50, 760	25, 380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					94, 150		
	単価					94, 150	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	27, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	26, 724	4, 543		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	492	492		
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	21, 190	21, 190		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		785		
計						27, 010		
単価						27, 010	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17, 544	17, 544		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17, 550		
	単価					17, 550	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	476, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	26, 724	72, 154		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
運搬費等率 250%			式	1		339, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						476, 000		
単価						476, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 750		
単価						5, 750	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝・葉：埼玉6 東武環境センター(株)八潮工場	m 3	100	4, 100	410, 000		
計						410, 000		
単価						4, 100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹：茨城34 （株）ヤマゲン つくば工場	m 3	100	6, 400	640, 000		
計						640, 000		
単価						6, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根：埼玉46 東武環境センター(株)八潮工場	m ³	100	10, 100	1, 010, 000		
計						1, 010, 000		
単価						10, 100	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988		
	軽油		L	119	140	16, 660		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	9, 840	10, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57, 080		
	単価					57, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988		
	軽油		L	45	140	6, 300		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	9, 840	14, 464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					50, 760		
	単価					50, 760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m						
			日	1. 1	448	492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					492		
	単価					492	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	140	19, 180		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 1	1, 820	2, 002		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21, 190		
	単価					21, 190	円／日	

R 7 稲戸井調節池土砂掘削その4工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	77, 836, 293
(2)共通仮設費 -----	55, 491, 987
(3)純工事費 -----	133, 328, 280

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	30, 737, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	164, 065, 280
----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	24, 724, 720
-----------------------	--------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	188, 790, 000
----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	18, 879, 000
------------------	--------------

(12)請負工事価格 -----	207, 669, 000
------------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	188, 790, 000
-------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	186, 912, 000
------------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	169, 920, 000
--------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	24, 730, 508	)
------------------	--------------	---