

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
高崎河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事
工事地名	高崎河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	高崎河川国道事務所 防災課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4073010002	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	255日間 自 令和 7年 7月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月12日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	前橋・高崎地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	神流川	2 2) 処 分 費 等	4,089
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 薬師沢地区			式	1		38,893,000			
CCTV設備			式	1		12,723,000			
CCTV装置			式	1		12,723,000			
CCTV IPカメラ装置		HD高感度型IPカメラ装置 積雪軽減対策、指定色	台	1	8,545,000	8,545,000			単-1号
分電盤		切替部無し	面	1	755,000	755,000			単-2号
無停電電源装置		一般仕様型 70W 指定色塗装	台	1	2,360,000	2,360,000			単-3号
L2-SW		耐環境型	台	1	551,000	551,000			単-4号
メディアコンバータ		SN2C用 1Gbps	台	2	256,000	512,000			単-5号
無線LAN設備			式	1		26,170,000			
無線LAN設備			式	1		26,170,000			
無線LANアクセスポイント(PoEインジェクタ付き)			台	24	831,000	19,944,000			単-6号
L3-SW 固定型 (本体)		AC100二重化	台	1	3,100,000	3,100,000			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L2一SW 固定型 (本体)		電源二重化	台	1	1,990,000	1,990,000			単-8号
SFP (10ギガビットイーサネット 局内インターフェース)			枚	4	284,000	1,136,000			単-9号
機器単体費			式	1		38,893,000			
電子応用設備 薬師沢地区			式	1		3,154,157			
CCTV設備工			式	1		2,115,557			
CCTV装置設置工			式	1		289,706			
CCTV IPカメラ装置設置			台	1	79,520	79,520			単-10号
分電盤設置工			面	1	23,020	23,020			単-11号
屋外用無停電電源装置		据付・調整	台	1	46,720	46,720			単-12号
屋外用無停電電源装置基礎			基	1	14,360	14,360			単-13号
L2-SW設置			台	1	49,660	49,660			単-14号
メディアコンバータ設置			台	1	11,260	11,260			単-15号

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メディアコンバータ設置 2台目			台	1	7,876	7,876			単-16号
高所作業車			台・日	1	57,290	57,290			単-17号
支柱設置工			式	1		772,100			
支柱設置		単独柱 ポリウレタン 樹脂塗装 基礎含む	箇所	1	772,100	772,100			単-18号
引込柱設置工			式	1		122,500			
引込柱設置		高さ 8m	本	1	122,500	122,500			単-19号
光ケーブル敷設工			式	1		662,589			
光地中配線		SM100C	m	73.7	1,552	114,382			単-20号
光屋外配線		SM100C	m	7	1,797	12,579			単-21号
光架空配線		SM100C 人工	径間	1	28,870	28,870			単-22号
光架空配線		SM100C	m	44.4	1,170	51,948			単-23号
光ケーブル接続 SM100C		SM100C	箇所	1	95,990	95,990			単-24号

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル接続 SM8C		SM8C	箇所	1	66,860	66,860			単-25号
光ケーブル成端 SM100C		SM100C		箇所	1	64,220	64,220		
光ケーブル成端 SM8C		SM8C	箇所	1	32,440	32,440			単-27号
光ケーブル試験				対向	1	195,300	195,300		
配管・配線工			式	1		246,107			
地中配線		CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C		m	99.5	1,686	167,757		
接地設置工			箇所	5	15,670	78,350			単-30号
光ケーブル撤去工				式	1		22,555		
光地中配線撤去		SM 100	m	6.5	190.7	1,239			単-31号
光屋外配線撤去		SM 100		m	3.5	313.2	1,096		
光架空配線撤去		SM 100	径間	2	10,110	20,220			単-33号
無線LAN設備工				式	1		576,200		

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無線LAN設備設置工			式	1		576, 200			
無線LANアクセサリ設置			台	24	19, 870	476, 880			単-34号
L3-SW設置 (SFP含む)			台	1	49, 660	49, 660			単-35号
L2-SW設置 (SFP含む)			台	1	49, 660	49, 660			単-36号
システム・インテグレーション			式	1		416, 400			
システム・インテグレーション			式	1		416, 400			
システム・インテグレーション 薬師沢カメラ設備			式	1		113, 600			内-1号
システム・インテグレーション 無線LAN設備			式	1		302, 800			内-2号
工場製品輸送工			式	1		46, 000			
輸送工			式	1		46, 000			
輸送(電気)		46000	式	1		46, 000			内-3号
直接工事費			式	1		3, 154, 157			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		276,993				
共通仮設費		式	1		53,993				
技術管理費		式	1		3,993				
電通DB作成費		式	1		3,993			内-4号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		50,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		223,000				
純工事費		式	1		3,431,150				
現場管理費		式	1		1,213,000				
機器間接費		式	1		5,420,000				
技術者間接費		式	1		1,041,000				
機器管理費		式	1		4,379,000				
工事原価		式	1		35,870,437				

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		5,387,563				
工事価格		式	1		100,650,000				
消費税相当額		式	1		10,065,000				
工事費計		式	1		110,715,000				

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備 旧神流川橋地区			式	1		1,309,081			
有線通信設備工			式	1		1,309,081			
光ケーブル敷設工			式	1		698,019			
光地中配線		SM100C 人工のみ							単-1号
		m		437	463	202,331			
光屋外配線		SM100C 人工のみ							単-2号
		m		33	735.4	24,268			
光ケーブル接続		SM100C							単-3号
		箇所		2	95,990	191,980			
光ケーブル成端		SM100C							単-4号
		箇所		2	64,220	128,440			
光ケーブル試験		SM100C							単-5号
		対向		1	151,000	151,000			
配管・配線工									
		式		1		217,912			
屋外配管		G 径 36mm							単-6号
		m		32.7	6,664	217,912			
ケーブルボックス設置工									
		式		1		175,540			
ケーブルボックス設置		600*600*200							単-7号
		個		2	87,770	175,540			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル撤去工			式	1		217,610			
光地中配線撤去		SM100C 人工のみ（余長含む） 撤去（再使用）	m	470	463	217,610			単-8号
直接工事費			式	1		1,309,081			
共通仮設費			式	1		150,000			
共通仮設費			式	1		30,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		30,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		120,000			
純工事費			式	1		1,459,081			
現場管理費			式	1		636,000			
工事原価			式	1		2,095,081			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備 (機器単体) 元総社町地区			式	1		6, 833, 000			
CCTV設備			式	1		6, 833, 000			
CCTV装置			式	1		6, 833, 000			
CCTV IPカメラ装置		HD簡易型IPカメラ装置 指定色	台	1	2, 655, 000	2, 655, 000			単-1号
分電盤		切替部無し	面	1	755, 000	755, 000			単-2号
無停電電源装置		一般仕様型 70W 指 定色塗装	台	1	2, 360, 000	2, 360, 000			単-3号
L2-SW		耐環境型	台	1	551, 000	551, 000			単-4号
メディアコンバータ		SN2C用 1Gbps	台	2	256, 000	512, 000			単-5号
機器単体費			式	1		6, 833, 000			
電子応用設備 元総社町地区			式	1		2, 935, 331			
CCTV設備工			式	1		2, 413, 011			
CCTV装置設置工			式	1		272, 306			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CCTV IPカメラ装置設置		台	1	63,690	63,690			単-6号	
分電盤設置工		面	1	23,020	23,020			単-7号	
屋外用無停電電源装置	据付・調整	台	1	46,720	46,720			単-8号	
屋外用無停電電源装置基礎		基	1	12,790	12,790			単-9号	
L2-SW設置		台	1	49,660	49,660			単-10号	
メディアコンバータ設置		台	1	11,260	11,260			単-11号	
メディアコンバータ設置 2台目		台	1	7,876	7,876			単-12号	
高所作業車		台・日	1	57,290	57,290			単-13号	
支柱設置工		式	1		759,800			単-14号	
支柱設置	単独柱 ポリウレタン 樹脂塗装 基礎含む	箇所	1	759,800	759,800				
引込柱設置工		式	1		122,500				
引込柱設置	高さ 8m	本	1	122,500	122,500			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル敷設工		式	1		481,160				
光地中配線	SM-8C	m	100	745.6	74,560			単-16号	
光ケーブル接続	SM-8C	箇所	1	253,000	253,000			単-17号	
光ケーブル成端	SM-8C 機側装置接続	箇所	1	64,880	64,880			単-18号	
光ケーブル試験	SM-8C	対向	1	88,720	88,720			単-19号	
配管・配線工		式	1		777,245				
地中配管	FEP 径 30mm	m	100	428.3	42,830			単-20号	
地中配管	VE 径 16mm	m	10	1,447	14,470			単-21号	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	10	435.8	4,358			単-22号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	10	1,686	16,860			単-23号	
屋外配管	KPF 径 22mm	m	10	1,997	19,970			単-24号	
屋外配管	KPF 径 28mm	m	10	2,883	28,830			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管		KPF 径 36mm	m	10	3,473	34,730			単-26号
屋外配管		G 径 22mm	m	10	3,353	33,530			単-27号
屋外配管		G 径 28mm	m	10	5,490	54,900			単-28号
屋外配線		IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	10	435.8	4,358			単-29号
屋外配線		CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	10	1,686	16,860			単-30号
屋外配線		CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	10	1,766	17,660			単-31号
屋外配線 屋外用LANケーブル		配線各種	m	10	676.4	6,764			単-32号
接地設置工		支柱接地	箇所	1	8,898	8,898			単-33号
接地設置工		引込柱接地	箇所	1	10,510	10,510			単-34号
配管配線附属品			式	1		46,220			内-1号
作業土工(電気)			式	1		413,300			内-2号
殻運搬処理(電気)			式	1		2,197			内-3号

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション			式	1		340,800			
システム・インテグレーション			式	1		340,800			
システム・インテグレーション			式	1		340,800			内-4号
工場製品輸送工			式	1		46,000			
輸送工			式	1		46,000			
輸送(電気)			式	1		46,000			内-5号
仮設工			式	1		135,520			
交通管理工			式	1		135,520			
交通誘導警備員 A			人日	4	17,960	71,840			単-35号
交通誘導警備員 B			人日	4	15,920	63,680			単-36号
直接工事費			式	1		2,935,331			
共通仮設費			式	1		859,000			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		103,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		103,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		756,000				
純工事費		式	1		3,794,331				
現場管理費		式	1		2,237,000				
機器間接費		式	1		1,872,000				
技術者間接費		式	1		628,000				
機器管理費		式	1		1,244,000				
工事原価		式	1		7,903,331				

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 千代田町三丁目地区			式	1		6,833,000			
CCTV設備			式	1		6,833,000			
CCTV装置			式	1		6,833,000			
CCTV IPカメラ装置		HD簡易型IPカメラ装置 指定色	台	1	2,655,000	2,655,000			単-1号
分電盤		切替部無し	面	1	755,000	755,000			単-2号
無停電電源装置		一般仕様型 70W 指 定色塗装	台	1	2,360,000	2,360,000			単-3号
L2-SW		耐環境型	台	1	551,000	551,000			単-4号
メディアコンバータ		SN2C用 1Gbps	台	2	256,000	512,000			単-5号
機器単体費			式	1		6,833,000			
電子応用設備 千代田町三丁目地区			式	1		2,935,884			
CCTV設備工			式	1		2,413,564			
CCTV装置設置工			式	1		272,966			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CCTV IPカメラ装置設置		台	1	63,690	63,690			単-6号	
分電盤設置工		面	1	23,020	23,020			単-7号	
屋外用無停電電源装置	据付・調整	台	1	46,720	46,720			単-8号	
屋外用無停電電源装置基礎		基	1	13,450	13,450			単-9号	
L2-SW設置		台	1	49,660	49,660			単-10号	
メディアコンバータ設置		台	1	11,260	11,260			単-11号	
メディアコンバータ設置 2台目		台	1	7,876	7,876			単-12号	
高所作業車		台・日	1	57,290	57,290			単-13号	
支柱設置工		式	1		759,800			単-14号	
支柱設置	単独柱 ポリウレタン 樹脂塗装 基礎含む	箇所	1	759,800	759,800				
引込柱設置工		式	1		122,500				
引込柱設置	高さ 8m	本	1	122,500	122,500			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル敷設工		式	1		481,160				
光地中配線	SM-8C	m	100	745.6	74,560			単-16号	
光ケーブル接続	SM-8C	箇所	1	253,000	253,000			単-17号	
光ケーブル成端	SM-8C 機側装置接続	箇所	1	64,880	64,880			単-18号	
光ケーブル試験	SM-8C	対向	1	88,720	88,720			単-19号	
配管・配線工		式	1		777,138				
地中配管	FEP 径 30mm	m	100	428.3	42,830			単-20号	
地中配管	VE 径 16mm	m	10	1,447	14,470			単-21号	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	10	435.8	4,358			単-22号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	10	1,686	16,860			単-23号	
屋外配管	KPF 径 22mm	m	10	1,997	19,970			単-24号	
屋外配管	KPF 径 28mm	m	10	2,883	28,830			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管		KPF 径 36mm	m	10	3,473	34,730			単-26号
屋外配管		G 径 22mm	m	10	3,353	33,530			単-27号
屋外配管		G 径 28mm	m	10	5,490	54,900			単-28号
屋外配線		IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	10	435.8	4,358			単-29号
屋外配線		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	10	1,686	16,860			単-30号
屋外配線		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	10	1,766	17,660			単-31号
屋外配線 屋外用LANケーブル		配線各種	m	10	676.4	6,764			単-32号
接地設置工		支柱接地	箇所	1	8,898	8,898			単-33号
接地設置工		引込柱接地	箇所	1	10,510	10,510			単-34号
配管配線附属品			式	1		46,220			内-1号
作業土工(電気)			式	1		413,300			内-2号
殻運搬処理(電気)			式	1		2,090			内-3号

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション			式	1		340,800			
システム・インテグレーション			式	1		340,800			
システム・インテグレーション			式	1		340,800			内-4号
工場製品輸送工			式	1		46,000			
輸送工			式	1		46,000			
輸送(電気)			式	1		46,000			内-5号
仮設工			式	1		135,520			
交通管理工			式	1		135,520			
交通誘導警備員 A			人日	4	17,960	71,840			単-35号
交通誘導警備員 B			人日	4	15,920	63,680			単-36号
直接工事費			式	1		2,935,884			
共通仮設費			式	1		859,000			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		103,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		103,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		756,000			
純工事費			式	1		3,794,884			
現場管理費			式	1		2,237,000			
機器間接費			式	1		1,872,000			
技術者間接費			式	1		628,000			
機器管理費			式	1		1,244,000			
工事原価			式	1		7,903,884			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 荒牧町北地区			式	1		6,833,000			
CCTV設備			式	1		6,833,000			
CCTV装置			式	1		6,833,000			
CCTV IPカメラ装置		HD簡易型IPカメラ装置 指定色	台	1	2,655,000	2,655,000			単-1号
分電盤		切替部無し	面	1	755,000	755,000			単-2号
無停電電源装置		一般仕様型 70W 指 定色塗装	台	1	2,360,000	2,360,000			単-3号
L2-SW		耐環境型	台	1	551,000	551,000			単-4号
メディアコンバータ		SN2C用 1Gbps	台	2	256,000	512,000			単-5号
機器単体費			式	1		6,833,000			
電子応用設備 荒牧町北地区			式	1		2,935,991			
CCTV設備工			式	1		2,413,671			
CCTV装置設置工			式	1		272,966			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CCTV IPカメラ装置設置		台	1	63,690	63,690			単-6号	
分電盤設置工		面	1	23,020	23,020			単-7号	
屋外用無停電電源装置	据付・調整	台	1	46,720	46,720			単-8号	
屋外用無停電電源装置基礎		基	1	13,450	13,450			単-9号	
L2-SW設置		台	1	49,660	49,660			単-10号	
メディアコンバータ設置		台	1	11,260	11,260			単-11号	
メディアコンバータ設置 2台目		台	1	7,876	7,876			単-12号	
高所作業車		台・日	1	57,290	57,290			単-13号	
支柱設置工		式	1		759,800			単-14号	
支柱設置	単独柱 ポリウレタン 樹脂塗装 基礎含む	箇所	1	759,800	759,800				
引込柱設置工		式	1		122,500				
引込柱設置	高さ 8m	本	1	122,500	122,500			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル敷設工		式	1		481,160				
光地中配線	SM-8C	m	100	745.6	74,560			単-16号	
光ケーブル接続	SM-8C	箇所	1	253,000	253,000			単-17号	
光ケーブル成端	SM-8C 機側装置接続	箇所	1	64,880	64,880			単-18号	
光ケーブル試験	SM-8C	対向	1	88,720	88,720			単-19号	
配管・配線工		式	1		777,245				
地中配管	FEP 径 30mm	m	100	428.3	42,830			単-20号	
地中配管	VE 径 16mm	m	10	1,447	14,470			単-21号	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	10	435.8	4,358			単-22号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	10	1,686	16,860			単-23号	
屋外配管	KPF 径 22mm	m	10	1,997	19,970			単-24号	
屋外配管	KPF 径 28mm	m	10	2,883	28,830			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管		KPF 径 36mm	m	10	3,473	34,730			単-26号
屋外配管		G 径 22mm	m	10	3,353	33,530			単-27号
屋外配管		G 径 28mm	m	10	5,490	54,900			単-28号
屋外配線		IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	10	435.8	4,358			単-29号
屋外配線		CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	10	1,686	16,860			単-30号
屋外配線		CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	10	1,766	17,660			単-31号
屋外配線 屋外用LANケーブル		配線各種	m	10	676.4	6,764			単-32号
接地設置工		支柱接地	箇所	1	8,898	8,898			単-33号
接地設置工		引込柱接地	箇所	1	10,510	10,510			単-34号
配管配線附属品			式	1		46,220			内-1号
作業土工(電気)			式	1		413,300			内-2号
殻運搬処理(電気)			式	1		2,197			内-3号

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション			式	1		340,800			
システム・インテグレーション			式	1		340,800			
システム・インテグレーション			式	1		340,800			内-4号
工場製品輸送工			式	1		46,000			
輸送工			式	1		46,000			
輸送(電気)			式	1		46,000			内-5号
仮設工			式	1		135,520			
交通管理工			式	1		135,520			
交通誘導警備員 A			人日	4	17,960	71,840			単-35号
交通誘導警備員 B			人日	4	15,920	63,680			単-36号
直接工事費			式	1		2,935,991			
共通仮設費			式	1		859,000			

設計内訳書

工事名	R 7 高崎管内C C T V設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		103,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		103,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		756,000				
純工事費		式	1		3,794,991				
現場管理費		式	1		2,237,000				
機器間接費		式	1		1,872,000				
技術者間接費		式	1		628,000				
機器管理費		式	1		1,244,000				
工事原価		式	1		7,903,991				

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

第 2号内訳書 システム・インテグレーション
無線LAN設備

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設時の装置設定 (IPネットワーク機器)	小型L3SW/ルータ(ボックス型) 補正なし 補正なし	台	1	189, 200	189, 200			
新設時の装置設定 (IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	1	113, 600	113, 600			
合 計					302, 800			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

輸送(電気)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)	46000円/台	台	1	46, 000	46, 000			
合 計					46, 000			

一式当たり内訳書

電通DB作成費
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0. 15	26, 622	3, 993			
合 計					3, 993			

内訳書<データ無し>

[高崎河川国道事務所管内

]

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内]

配管配線附属品

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	I B T - 3 0 8	個	18	642	11, 556			
自在バンド	3 B D - H D - 1 2	個	2	1, 580	3, 160			
材料費 (個)								
コンセント取付金物 BXC-21		個	4	739	2, 956			
材料費 (個)								
エントランスキャップ G22		個	2	1, 150	2, 300			
材料費 (個)								
ボックスコネクタ KMBG22		個	2	435	870			
材料費 (個)								
ボックスコネクタ KMBG28		個	2	585	1, 170			
材料費 (個)								
ボックスコネクタ KMBG36		個	4	877	3, 508			
波付硬質電線管用付属品 (異種管接続材料 (A型) 3 0 mm F E P 用)		組	2	4, 840	9, 680			
材料費 (枚)								
電柱番号札		枚	2	3, 350	6, 700			
配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P 用	本	20	216	4, 320			
合 計					46, 220			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	50	2, 332	116, 600			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	50	889. 3	44, 465			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	202	703	142, 006			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	22	2, 247	49, 434			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	15	4, 053	60, 795			
合 計					413, 300			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

殻運搬処理(電気)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	0. 4	2, 086	834			
処分費 (t)								
As殻		t	0. 94	1, 450	1, 363			
合 計					2, 197			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

システム・インテグレーション

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	3	113, 600	340, 800			
合 計					340, 800			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

輸送(電気)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)	46000円/台	台	1	46, 000	46, 000			
合 計					46, 000			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内]

配管配線附属品

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	I B T - 3 0 8	個	18	642	11, 556			
自在バンド	3 B D - H D - 1 2	個	2	1, 580	3, 160			
材料費 (個)								
コンセント取付金物 BXC-21		個	4	739	2, 956			
材料費 (個)								
エントランスキャップ G22		個	2	1, 150	2, 300			
材料費 (個)								
ボックスコネクタ KMBG22		個	2	435	870			
材料費 (個)								
ボックスコネクタ KMBG28		個	2	585	1, 170			
材料費 (個)								
ボックスコネクタ KMBG36		個	4	877	3, 508			
波付硬質電線管用付属品 (異種管接続材料 (A型) 3 0 mm F E P 用)		組	2	4, 840	9, 680			
材料費 (枚)								
電柱番号札		枚	2	3, 350	6, 700			
配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P 用	本	20	216	4, 320			
合 計					46, 220			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	50	2, 332	116, 600			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	50	889. 3	44, 465			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	202	703	142, 006			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	22	2, 247	49, 434			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	15	4, 053	60, 795			
合 計					413, 300			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

殻運搬処理(電気)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	0. 4	1, 819	727			
処分費 (t)								
As殻		t	0. 94	1, 450	1, 363			
合 計					2, 090			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

輸送(電気)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)	46000円/台	台	1	46, 000	46, 000			
合 計					46, 000			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内]

配管配線附属品

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	I B T - 3 0 8	個	18	642	11, 556			
自在バンド	3 B D - H D - 1 2	個	2	1, 580	3, 160			
材料費 (個)								
コンセント取付金物 BXC-21		個	4	739	2, 956			
材料費 (個)								
エントランスキャップ G22		個	2	1, 150	2, 300			
材料費 (個)								
ボックスコネクタ KMBG22		個	2	435	870			
材料費 (個)								
ボックスコネクタ KMBG28		個	2	585	1, 170			
材料費 (個)								
ボックスコネクタ KMBG36		個	4	877	3, 508			
波付硬質電線管用付属品 (異種管接続材料 (A型) 3 0 mm F E P 用)		組	2	4, 840	9, 680			
材料費 (枚)								
電柱番号札		枚	2	3, 350	6, 700			
配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P 用	本	20	216	4, 320			
合 計					46, 220			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	50	2, 332	116, 600			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	50	889. 3	44, 465			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	202	703	142, 006			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	22	2, 247	49, 434			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	15	4, 053	60, 795			
合 計					413, 300			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

殻運搬処理(電気)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	0. 4	2, 086	834			
処分費 (t)								
As殻		t	0. 94	1, 450	1, 363			
合 計					2, 197			

一式当たり内訳書

[高崎河川国道事務所管内

]

輸送(電気)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)	46000円/台	台	1	46, 000	46, 000			
合 計					46, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTV IPカメラ装置	HD高感度型IPカメラ装置 積雪軽減対策、指定色	単位	台	数量	1	単価	8, 545, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		8545000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	8, 545, 000	8, 545, 000		
計						8, 545, 000		
単価						8, 545, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一2号	分電盤	切替部無し	単位	面	数量	1	単価	755, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	755, 000	755, 000		
計						755, 000		
単価						755, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一3号	無停電電源装置	一般仕様型 70W 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	2, 360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2360000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 360, 000	2, 360, 000		
計						2, 360, 000		
単価						2, 360, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一4号	L2-SW	耐環境型	単位	台	数量	1	単価	551, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		551000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	551, 000	551, 000		
計						551, 000		
単価						551, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一5号	メディアコンバータ	SN2C用 1Gbps	単位	台	数量	1	単価	256, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		256000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	256, 000	256, 000		
計						256, 000		
単価						256, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一6号	無線LANアクセサリ（PoEインジェクタ付き）		単位	台	数量	1	単価	831, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		831000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	831, 000	831, 000		
計						831, 000		
単価						831, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一7号	L3一SW 固定型 (本体)	AC100二重化	単位	台	数量	1	単価	3, 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		3100000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	3, 100, 000	3, 100, 000		
計						3, 100, 000		
単価						3, 100, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一8号	L2一SW 固定型 (本体)	電源二重化	単位	台	数量	1	単価	1, 990, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		1990000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1, 990, 000	1, 990, 000		
計						1, 990, 000		
単価						1, 990, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一9号	SFP (10ギガビットイーサネット 局内インターフェース)		単位	枚	数量	1	単価	284, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (枚)		284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	284, 000	284, 000		
計						284, 000		
単価						284, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一10号	CCTV IPカメラ装置設置		単位	台	数量	1	単価	79, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		カメラ装置 IP 新設 補正なし	台	1	39, 940	39, 940		
CCTV装置調整		カメラ装置 IP 補正なし	台	1	39, 580	39, 580		
計						79, 520		
単価						79, 520	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一11号	分電盤設置工		単位	面	数量	1	単価	23, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	23, 020	23, 020		
計						23, 020		
単価						23, 020	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一12号	屋外用無停電電源装置	据付・調整	単位	台	数量	1	単価	46, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小容量無停電電源装置据付・調整		新設 補正なし	台	1	46, 720	46, 720		
計						46, 720		
単価						46, 720	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-13号	屋外用無停電電源装置基礎		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	14, 360	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 13	33, 160	4, 310. 8			
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0. 49	1, 481	725. 69			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0. 86	10, 320	8, 875. 2			
材料費	アンカーボルト M12	本	4	110	440			
計						14, 351. 69		
単価						14, 360	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一14号	L2-SW設置		単位	台	数量	1	単価	49, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	台	1	22, 510	22, 510		
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	27, 150	27, 150		
計						49, 660		
単価						49, 660	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一15号	メディアコンバータ設置		単位	台	数量	1	単価	11, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4, 633	4, 633		
I Pネットワーク装置調整		光リピータ 補正なし	台	1	6, 619	6, 619		
計						11, 252		
単価						11, 260	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一16号	メディアコンバータ設置 2台目		単位	台	数量	1	単価	7, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正あり	台	1	3, 243	3, 243		
I Pネットワーク装置調整		光リピータ 補正あり	台	1	4, 633	4, 633		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一17号	高所作業車		単位	台・日	数量	1	単価	57, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	8	7, 161	57, 288		
計						57, 288		
単価						57, 290	円／台・日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一18号	支柱設置	単独柱 ポリウレタン樹脂塗装 基礎含む	単位	箇所	数量	1	単価 772, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物 (t) CCTV支柱		2535000円/t	t	0. 2	2, 535, 000	507, 000	
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	72, 800	72, 800	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	0. 37	119, 000	44, 030	
スパイラルダクト		φ600×1300L	m	1. 3	3, 570	4, 641	
ポールアンカー		1 0 0型-V	kg	150	860	129, 000	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(普通) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 4	33, 160	13, 264	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	0. 37	3, 483	1, 288. 71	
計						772, 023. 71	
単価						772, 100	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一19号	引込柱設置	高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	122, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱 材料費含む		コンクリート柱8m以下 新設	本	1	113, 900	113, 900		
ポール底板		丸形 N o . 1 4 5 0 mm	個	1	2, 640	2, 640		
コンクリート根かせ		B 型 (バンド付)	個	1	5, 940	5, 940		
計						122, 480		
単価						122, 500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一20号	光地中配線	SM100C	単位	m	数量	1	単価 1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	381. 3	381. 3	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1. 31 μ m 100C	m・本	1	1, 170	1, 170	
計						1, 551. 3	
単価						1, 552	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一21号	光屋外配線	SM100C	単位	m	数量	1	単価 1, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	m	1	626. 4	626. 4	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1. 31 μ m 100C	m・本	1	1, 170	1, 170	
計						1, 796. 4	
単価						1, 797	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一22号	光架空配線	SM100C 人工	単位	径間	数量	1	単価	28, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル架空配線		18mm以下 新設 補正無し	径間	1	28, 870	28, 870		
計						28, 870		
単価						28, 870	円／径間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一23号	光架空配線	SM100C	単位	m	数量	1	単価	1, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル（4芯テープ スロット）SM 1. 31 μ m 100C	m・本	1	1, 170	1, 170		
計						1, 170		
単価						1, 170	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一24号	光ケーブル接続 SM100C	SM100C	単位	箇所	数量	1	単価	95, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		25ﾎﾟｰﾌﾟ (心) 以下 1本/箇所	箇所	1	95, 990	95, 990		
計						95, 990		
単価						95, 990	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一25号	光ケーブル接続 SM8C	SM8C	単位	箇所	数量	1	単価	66, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5ﾎﾟｰﾌﾟ (心) 以下 1本/箇所	箇所	1	66, 860	66, 860		
計						66, 860		
単価						66, 860	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一26号	光ケーブル成端 SM100C	SM100C	単位	箇所	数量	1	単価	64, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		25ﾒｰﾌﾟ (心) 以下	箇所	1	64, 220	64, 220		
計						64, 220		
単価						64, 220	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一27号	光ケーブル成端 SM8C	SM8C	単位	箇所	数量	1	単価	32, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5ﾒｰﾌﾟ (心) 以下	箇所	1	32, 440	32, 440		
計						32, 440		
単価						32, 440	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一28号	光ケーブル試験		単位	対向	数量	1	単価	195, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		100心以下	方向	1	58, 260	58, 260		
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18, 540	18, 540		
光ケーブル接続損失試験		100心以下	対向	1	92, 680	92, 680		
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	25, 820	25, 820		
計						195, 300		
単価						195, 300	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一29号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価 1,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,498	1,498	
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	188	188	
計						1,686	
単価						1,686	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一30号	接地設置工		単位	箇所	数量	1	単価 15,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	15,670	15,670	
計						15,670	
単価						15,670	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一31号	光地中配線撤去	SM 100	単位	m	数量	1	単価	190. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(不使用)	m	1	190. 7	190. 7		
計						190. 7		
単価						190. 7	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一32号	光屋外配線撤去	SM 100	単位	m	数量	1	単価	313. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(不使用)	m	1	313. 2	313. 2		
計						313. 2		
単価						313. 2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一33号	光架空配線撤去	SM 100	単位	径間	数量	1	単価	10, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル架空配線		18mm以下 撤去(不使用) 自己支持型	径間	1	10, 110	10, 110		
計						10, 110		
単価						10, 110	円／径間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一34号	無線LANアクセサリ設置		単位	台	数量	1	単価	19, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付		トランシーバ 新設 補正なし	台	1	7, 986	7, 986		
各種情報設備調整		トランシーバ 補正なし	台	1	11, 880	11, 880		
計						19, 866		
単価						19, 870	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一35号	L3-SW設置（SFP含む）		単位	台	数量	1	単価	49, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	台	1	22, 510	22, 510		
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	27, 150	27, 150		
計						49, 660		
単価						49, 660	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一36号	L2-SW設置（SFP含む）		単位	台	数量	1	単価	49, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	台	1	22, 510	22, 510		
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	27, 150	27, 150		
計						49, 660		
単価						49, 660	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一1号	光地中配線	SM100C 人工のみ	単位	m	数量	1	単価	463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 24mm以下 新設	m	1	463	463		
計						463		
単価						463	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一2号	光屋外配線	SM100C 人工のみ	単位	m	数量	1	単価	735. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 24mm以下 新設	m	1	735. 4	735. 4		
計						735. 4		
単価						735. 4	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一3号	光ケーブル接続	SM100C	単位	箇所	数量	1	単価	95, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		25ﾎﾟｰﾌﾟ (心) 以下 1本/箇所	箇所	1	95, 990	95, 990		
計						95, 990		
単価						95, 990	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一4号	光ケーブル成端	SM100C	単位	箇所	数量	1	単価	64, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		25ﾎﾟｰﾌﾟ (心) 以下	箇所	1	64, 220	64, 220		
計						64, 220		
単価						64, 220	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一5号	光ケーブル試験	SM100C	単位	対向	数量	1	単価 151, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験		100心以下	方向	1	58, 260	58, 260	
光ケーブル接続損失試験		100心以下	対向	1	92, 680	92, 680	
計						150, 940	
単価						151, 000	円／対向

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一6号	屋外配管	G 径 36mm	単位	m	数量	1	単価 6, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 穴留め 2m以上 補正なし	m	1	5, 556	5, 556	
厚鋼電線管（G）		呼び径 36 15%	m	1	1, 108	1, 108	
計						6, 664	
単価						6, 664	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一7号	プルボックス設置	600*600*200	単位	個	数量	1	単価	87, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種 新設 60cm 60cm 20cm	個	1	19, 070	19, 070		
材料費 (個)		68700円/個	個	1	68, 700	68, 700		
計						87, 770		
単価						87, 770	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一8号	光地中配線撤去	SM100C 人工のみ (余長含む) 撤去 (再使用)	単位	m	数量	1	単価	463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 24mm以下 撤去(再使用)	m	1	463	463		
計						463		
単価						463	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTV IPカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 指定色	単位	台	数量	1	単価	2, 655, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2655000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 655, 000	2, 655, 000		
計						2, 655, 000		
単価						2, 655, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一2号	分電盤	切替部無し	単位	面	数量	1	単価	755, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	755, 000	755, 000		
計						755, 000		
単価						755, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一3号	無停電電源装置	一般仕様型 70W 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	2, 360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2360000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 360, 000	2, 360, 000		
計						2, 360, 000		
単価						2, 360, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一4号	L2-SW	耐環境型	単位	台	数量	1	単価	551, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		551000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	551, 000	551, 000		
計						551, 000		
単価						551, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一5号	メディアコンバータ	SN2C用 1Gbps	単位	台	数量	1	単価	256, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		256000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	256, 000	256, 000		
計						256, 000		
単価						256, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一6号	CCTV IPカメラ装置設置		単位	台	数量	1	単価	63, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	39, 940	39, 940		
CCTV装置調整		簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	23, 750	23, 750		
計						63, 690		
単価						63, 690	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一7号	分電盤設置工		単位	面	数量	1	単価	23, 020
名 称		規 格		単位	数量	単価	金 額	摘 要
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設		面	1	23, 020	23, 020	
計							23, 020	
単価							23, 020	円／面

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一8号	屋外用無停電電源装置	据付・調整	単位	台	数量	1	単価	46, 720
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
小容量無停電電源装置据付・調整		新設 補正なし	台	1	46, 720	46, 720		
計						46, 720		
単価						46, 720	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一9号	屋外用無停電電源装置基礎		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 13	28, 120	3, 655. 6		12, 790
	基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 49	1, 361	666. 89		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0. 86	9, 332	8, 025. 52		
	材料費	アンカーボルト M12	本	4	110	440		
	計					12, 788. 01		
	単価					12, 790	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一10号	L2-SW設置		単位	台	数量	1	単価	49, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	台	1	22, 510	22, 510		
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	27, 150	27, 150		
計						49, 660		
単価						49, 660	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一11号	メディアコンバータ設置		単位	台	数量	1	単価	11, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4, 633	4, 633		
I Pネットワーク装置調整		光リピータ 補正なし	台	1	6, 619	6, 619		
計						11, 252		
単価						11, 260	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一12号	メディアコンバータ設置 2台目		単位	台	数量	1	単価	7, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正あり	台	1	3, 243	3, 243		
I Pネットワーク装置調整		光リピータ 補正あり	台	1	4, 633	4, 633		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一13号	高所作業車		単位	台・日	数量	1	単価	57, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	8	7, 161	57, 288		
計						57, 288		
単価						57, 290	円／台・日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一14号	支柱設置	単独柱 ポリウレタン樹脂塗装 基礎含む	単位	箇所	数量	1	単価 759, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼構造製作物 (t) CCTV支柱	2535000円/t	t	0. 2	2, 535, 000	507, 000	
	標識柱設置 (片持式)	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	72, 800	72, 800	
	標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	0. 37	119, 000	44, 030	
	スパイラルダクト	φ600×1300L	m	1. 3	3, 570	4, 641	
	ポールアンカー	1 0 0 型-V	kg	150	860	129, 000	
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0. 13m3 (平積0. 1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	0. 37	6, 062	2, 242. 94	
	計					759, 713. 94	
	単価					759, 800	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一15号	引込柱設置	高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	122, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱 材料費含む		コンクリート柱8m以下 新設	本	1	113, 900	113, 900		
ポール底板		丸形 N o . 1 4 5 0 mm	個	1	2, 640	2, 640		
コンクリート根かせ		B 型 (バンド付)	個	1	5, 940	5, 940		
計						122, 480		
単価						122, 500	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一16号	光地中配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	745. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	299. 6	299. 6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル(ノンメタリック)SM 1. 31 μ m 8C(4芯テープ スロット)	m・本	1	446	446		
計						745. 6		
単価						745. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一17号	光ケーブル接続	SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価	253, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
光ケーブル直線接続		5テープ（心）以下 1本/箇所	箇所	2	66, 860	133, 720		
ケーブル接続クロージャ		分岐接続 4 0 C以下 4 穴	組	2	59, 600	119, 200		
計						252, 920		
単価						253, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一18号	光ケーブル成端	SM-8C 機側装置接続	単位	箇所	数量	1	単価	64, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		57φ (心) 以下	箇所	2	32, 440	64, 880		
計						64, 880		
単価						64, 880	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一19号	光ケーブル試験	SM-8C	単位	対向	数量	1	単価	88, 720
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	2	18, 540	37, 080		
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	2	25, 820	51, 640		
計						88, 720		
単価						88, 720	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一20号	地中配管	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	428. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	428. 3	428. 3		
計						428. 3		
単価						428. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一21号	地中配管	VE 径 16mm	単位	m	数量	1	単価	1, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設		地中 22mm以下 新設	m	1	1, 362	1, 362		
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	1	85	85		
計						1, 447		
単価						1, 447	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一22号	地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	435. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	326. 8	326. 8		
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	109	109		
計						435. 8		
単価						435. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一23号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 498	1, 498		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	188	188		
計						1, 686		
単価						1, 686	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一24号	屋外配管	KPF 径 22mm	単位	m	数量	1	単価	1, 997
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	1	1, 144	1, 144		
金属製可とう電線管 附属品率15%		KPF22	m	1	853	853		
計						1, 997		
単価						1, 997	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一25号	屋外配管	KPF 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	2, 883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1, 771	1, 771		
金属製可とう電線管 附属品率15%		KPF28	m	1	1, 112	1, 112		
計						2, 883		
単価						2, 883	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一26号	屋外配管	KPF 径 36mm	単位	m	数量	1	単価	3, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1, 771	1, 771		
金属製可とう電線管 附属品率15%		KPF36	m	1	1, 702	1, 702		
計						3, 473		
単価						3, 473	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一27号	屋外配管	G 径 22mm	単位	m	数量	1	単価	3, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 ナール留め 2m未満 補正なし	m	1	2, 724	2, 724		
厚鋼電線管（G）		呼び径 22 15%	m	1	629	629		
計						3, 353		
単価						3, 353	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一28号	屋外配管	G 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	5, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 土留め 2m未満 補正なし	m	1	4, 630	4, 630		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 15%	m	1	860	860		
計						5, 490		
単価						5, 490	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一29号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	435. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	326. 8	326. 8		
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	109	109		
計						435. 8		
単価						435. 8	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一30号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,498	1,498		
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	188	188		
計						1,686		
単価						1,686	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一31号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,498	1,498		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	268	268		
計						1,766		
単価						1,766	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一32号	屋外配線 屋外用LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	676. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	626. 4	626. 4		
配線各種 屋外用LANケーブル			m	1	50	50		
計						676. 4		
単価						676. 4	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－33号	接地設置工	支柱接地	単位	箇所	数量	1	単価	8, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 808	6, 808		
連結式接地棒		φ10×1500L	本	1	1, 620	1, 620		
連結式接地棒用リード端子 φ10用		8mm ² ×500mm	個	1	470	470		
計						8, 898		
単価						8, 898	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一34号	接地設置工	引込柱接地	単位	箇所	数量	1	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 808	6, 808		
連結式接地棒		φ 14×1500L	本	1	2, 970	2, 970		
連結式接地棒用リード端子 φ 14用		22mm ^φ 2×500mm	個	1	730	730		
計						10, 508		
単価						10, 510	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一35号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17, 960	17, 960		
計						17, 960		
単価						17, 960	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 920	15, 920		
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTV IPカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 指定色	単位	台	数量	1	単価	2, 655, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2655000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 655, 000	2, 655, 000		
計						2, 655, 000		
単価						2, 655, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一2号	分電盤	切替部無し	単位	面	数量	1	単価	755, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	755, 000	755, 000		
計						755, 000		
単価						755, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一3号	無停電電源装置	一般仕様型 70W 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	2, 360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2360000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 360, 000	2, 360, 000		
計						2, 360, 000		
単価						2, 360, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一4号	L2-SW	耐環境型	単位	台	数量	1	単価	551, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		551000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	551, 000	551, 000		
計						551, 000		
単価						551, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一5号	メディアコンバータ	SN2C用 1Gbps	単位	台	数量	1	単価	256, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		256000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	256, 000	256, 000		
計						256, 000		
単価						256, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一6号	CCTV IPカメラ装置設置		単位	台	数量	1	単価	63, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	39, 940	39, 940		
CCTV装置調整		簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	23, 750	23, 750		
計						63, 690		
単価						63, 690	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一7号	分電盤設置工		単位	面	数量	1	単価	23, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	23, 020	23, 020		
計						23, 020		
単価						23, 020	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一8号	屋外用無停電電源装置	据付・調整	単位	台	数量	1	単価	46, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小容量無停電電源装置据付・調整		新設 補正なし	台	1	46, 720	46, 720		
計						46, 720		
単価						46, 720	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一9号	屋外用無停電電源装置基礎		単位	基	数量	1	単価	13, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 13	33, 160	4, 310. 8		
	基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 49	1, 361	666. 89		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0. 86	9, 332	8, 025. 52		
	材料費	アンカーボルト M12	本	4	110	440		
	計					13, 443. 21		
	単価					13, 450	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一10号	L2-SW設置		単位	台	数量	1	単価	49, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	台	1	22, 510	22, 510		
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	27, 150	27, 150		
計						49, 660		
単価						49, 660	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一11号	メディアコンバータ設置		単位	台	数量	1	単価	11, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4, 633	4, 633		
I Pネットワーク装置調整		光リピータ 補正なし	台	1	6, 619	6, 619		
計						11, 252		
単価						11, 260	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一12号	メディアコンバータ設置 2台目		単位	台	数量	1	単価	7, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正あり	台	1	3, 243	3, 243		
I Pネットワーク装置調整		光リピータ 補正あり	台	1	4, 633	4, 633		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一13号	高所作業車		単位	台・日	数量	1	単価	57, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	8	7, 161	57, 288		
計						57, 288		
単価						57, 290	円／台・日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-000000002000
単一14号	支柱設置	単独柱 ポリウレタン樹脂塗装 基礎含む	単位	箇所	数量	1	単価 759, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼構造製作物（t） CCTV支柱	2535000円/t	t	0. 2	2, 535, 000	507, 000	
	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	72, 800	72, 800	
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	0. 37	119, 000	44, 030	
	スパイラルダクト	φ600×1300L	m	1. 3	3, 570	4, 641	
	ポールアンカー	1 0 0 型－V	kg	150	860	129, 000	
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0. 13m3（平積0. 1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り	m 3	0. 37	6, 062	2, 242. 94	
	計					759, 713. 94	
	単価					759, 800	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一15号	引込柱設置	高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	122, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱 材料費含む		コンクリート柱8m以下 新設	本	1	113, 900	113, 900		
ポール底板		丸形 N o . 1 4 5 0 mm	個	1	2, 640	2, 640		
コンクリート根かせ		B 型 (バンド付)	個	1	5, 940	5, 940		
計						122, 480		
単価						122, 500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一16号	光地中配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価 745. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	299. 6	299. 6	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1. 31 μ m 8C（4芯テープ スロット）	m・本	1	446	446	
計						745. 6	
単価						745. 6	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一17号	光ケーブル接続	SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価 253, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続		5テープ（心）以下 1本/箇所	箇所	2	66, 860	133, 720	
ケーブル接続クロージャ		分岐接続 4 0 C以下 4 穴	組	2	59, 600	119, 200	
計						252, 920	
単価						253, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一18号	光ケーブル成端	SM-8C 機側装置接続	単位	箇所	数量	1	単価	64, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		57φ (心) 以下	箇所	2	32, 440	64, 880		
計						64, 880		
単価						64, 880	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一19号	光ケーブル試験	SM-8C	単位	対向	数量	1	単価	88, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	2	18, 540	37, 080		
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	2	25, 820	51, 640		
計						88, 720		
単価						88, 720	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一20号	地中配管	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	428. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	428. 3	428. 3		
計						428. 3		
単価						428. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一21号	地中配管	VE 径 16mm	単位	m	数量	1	単価	1, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設		地中 22mm以下 新設	m	1	1, 362	1, 362		
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	1	85	85		
計						1, 447		
単価						1, 447	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一22号	地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 435. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	326. 8	326. 8	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	109	109	
計						435. 8	
単価						435. 8	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一23号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価 1, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 498	1, 498	
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	188	188	
計						1, 686	
単価						1, 686	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一24号	屋外配管	KPF 径 22mm	単位	m	数量	1	単価	1, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	1	1, 144	1, 144		
金属製可とう電線管 附属品率15%		KPF22	m	1	853	853		
計						1, 997		
単価						1, 997	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一25号	屋外配管	KPF 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	2, 883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1, 771	1, 771		
金属製可とう電線管 附属品率15%		KPF28	m	1	1, 112	1, 112		
計						2, 883		
単価						2, 883	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一26号	屋外配管	KPF 径 36mm	単位	m	数量	1	単価	3, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1, 771	1, 771		
金属製可とう電線管 附属品率15%		KPF36	m	1	1, 702	1, 702		
計						3, 473		
単価						3, 473	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一27号	屋外配管	G 径 22mm	単位	m	数量	1	単価	3, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 ねじ留め 2m未満 補正なし	m	1	2, 724	2, 724		
厚鋼電線管（G）		呼び径 22 15%	m	1	629	629		
計						3, 353		
単価						3, 353	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一28号	屋外配管	G 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	5, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 土留め 2m未満 補正なし	m	1	4, 630	4, 630		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 15%	m	1	860	860		
計						5, 490		
単価						5, 490	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一29号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	435. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	326. 8	326. 8		
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	109	109		
計						435. 8		
単価						435. 8	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一30号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,498	1,498		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	188	188		
計						1,686		
単価						1,686	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一31号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,498	1,498		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	268	268		
計						1,766		
単価						1,766	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一32号	屋外配線 屋外用LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	676. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	626. 4	626. 4		
配線各種 屋外用LANケーブル			m	1	50	50		
計						676. 4		
単価						676. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単－33号	接地設置工	支柱接地	単位	箇所	数量	1	単価 8, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 808	6, 808	
連結式接地棒		φ10×1500L	本	1	1, 620	1, 620	
連結式接地棒用リード端子 φ10用		8mm ² ×500mm	個	1	470	470	
計						8, 898	
単価						8, 898	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一34号	接地設置工	引込柱接地	単位	箇所	数量	1	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 808	6, 808		
連結式接地棒		φ 14×1500L	本	1	2, 970	2, 970		
連結式接地棒用リード端子 φ 14用		22mm ² ×500mm	個	1	730	730		
計						10, 508		
単価						10, 510	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一35号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17, 960	17, 960		
計						17, 960		
単価						17, 960	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 920	15, 920		
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTV IPカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 指定色	単位	台	数量	1	単価	2, 655, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2655000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 655, 000	2, 655, 000		
計						2, 655, 000		
単価						2, 655, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一2号	分電盤	切替部無し	単位	面	数量	1	単価	755, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	755, 000	755, 000		
計						755, 000		
単価						755, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一3号	無停電電源装置	一般仕様型 70W 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	2, 360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2360000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 360, 000	2, 360, 000		
計						2, 360, 000		
単価						2, 360, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一4号	L2-SW	耐環境型	単位	台	数量	1	単価	551, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		551000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	551, 000	551, 000		
計						551, 000		
単価						551, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一5号	メディアコンバータ	SN2C用 1Gbps	単位	台	数量	1	単価	256, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		256000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	256, 000	256, 000		
計						256, 000		
単価						256, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一6号	CCTV IPカメラ装置設置		単位	台	数量	1	単価	63, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	39, 940	39, 940		
CCTV装置調整		簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	23, 750	23, 750		
計						63, 690		
単価						63, 690	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一7号	分電盤設置工		単位	面	数量	1	単価	23, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	23, 020	23, 020		
計						23, 020		
単価						23, 020	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一8号	屋外用無停電電源装置	据付・調整	単位	台	数量	1	単価	46, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小容量無停電電源装置据付・調整		新設 補正なし	台	1	46, 720	46, 720		
計						46, 720		
単価						46, 720	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一9号	屋外用無停電電源装置基礎		単位	基	数量	1	単価	13, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 13	33, 160	4, 310. 8		
	基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 49	1, 361	666. 89		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0. 86	9, 332	8, 025. 52		
	材料費	アンカーボルト M12	本	4	110	440		
	計					13, 443. 21		
	単価					13, 450	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一10号	L2-SW設置		単位	台	数量	1	単価	49, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	台	1	22, 510	22, 510		
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	27, 150	27, 150		
計						49, 660		
単価						49, 660	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一11号	メディアコンバータ設置		単位	台	数量	1	単価	11, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4, 633	4, 633		
I Pネットワーク装置調整		光リピータ 補正なし	台	1	6, 619	6, 619		
計						11, 252		
単価						11, 260	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一12号	メディアコンバータ設置 2台目		単位	台	数量	1	単価	7, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正あり	台	1	3, 243	3, 243		
I Pネットワーク装置調整		光リピータ 補正あり	台	1	4, 633	4, 633		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一13号	高所作業車		単位	台・日	数量	1	単価	57, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	8	7, 161	57, 288		
計						57, 288		
単価						57, 290	円／台・日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-000000002000
単一14号	支柱設置	単独柱 ポリウレタン樹脂塗装 基礎含む	単位	箇所	数量	1	単価 759, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物（t） CCTV支柱		2535000円/t	t	0. 2	2, 535, 000	507, 000	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	72, 800	72, 800	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	0. 37	119, 000	44, 030	
スパイラルダクト		φ600×1300L	m	1. 3	3, 570	4, 641	
ポールアンカー		1 0 0 型－V	kg	150	860	129, 000	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0. 13m3（平積0. 1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り	m 3	0. 37	6, 062	2, 242. 94	
計						759, 713. 94	
単価						759, 800	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一15号	引込柱設置	高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	122, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱 材料費含む		コンクリート柱8m以下 新設	本	1	113, 900	113, 900		
ポール底板		丸形 N o . 1 4 5 0 mm	個	1	2, 640	2, 640		
コンクリート根かせ		B 型 (バンド付)	個	1	5, 940	5, 940		
計						122, 480		
単価						122, 500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一16号	光地中配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価 745. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	299. 6	299. 6	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1. 31 μ m 8C（4芯テープ スロット）	m・本	1	446	446	
計						745. 6	
単価						745. 6	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一17号	光ケーブル接続	SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価 253, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続		5テープ（心）以下 1本/箇所	箇所	2	66, 860	133, 720	
ケーブル接続クロージャ		分岐接続 40C以下 4穴	組	2	59, 600	119, 200	
計						252, 920	
単価						253, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一18号	光ケーブル成端	SM-8C 機側装置接続	単位	箇所	数量	1	単価	64, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		57φ (心) 以下	箇所	2	32, 440	64, 880		
計						64, 880		
単価						64, 880	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一19号	光ケーブル試験	SM-8C	単位	対向	数量	1	単価	88, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	2	18, 540	37, 080		
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	2	25, 820	51, 640		
計						88, 720		
単価						88, 720	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一20号	地中配管	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	428. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	428. 3	428. 3		
計						428. 3		
単価						428. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一21号	地中配管	VE 径 16mm	単位	m	数量	1	単価	1, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設		地中 22mm以下 新設	m	1	1, 362	1, 362		
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	1	85	85		
計						1, 447		
単価						1, 447	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一22号	地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	435. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	326. 8	326. 8		
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	109	109		
計						435. 8		
単価						435. 8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一23号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 498	1, 498		
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	188	188		
計						1, 686		
単価						1, 686	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一24号	屋外配管	KPF 径 22mm	単位	m	数量	1	単価	1, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	1	1, 144	1, 144		
金属製可とう電線管 附属品率15%		KPF22	m	1	853	853		
計						1, 997		
単価						1, 997	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一25号	屋外配管	KPF 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	2, 883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1, 771	1, 771		
金属製可とう電線管 附属品率15%		KPF28	m	1	1, 112	1, 112		
計						2, 883		
単価						2, 883	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一26号	屋外配管	KPF 径 36mm	単位	m	数量	1	単価	3, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1, 771	1, 771		
金属製可とう電線管 附属品率15%		KPF36	m	1	1, 702	1, 702		
計						3, 473		
単価						3, 473	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一27号	屋外配管	G 径 22mm	単位	m	数量	1	単価	3, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 ナール留め 2m未満 補正なし	m	1	2, 724	2, 724		
厚鋼電線管（G）		呼び径 22 15%	m	1	629	629		
計						3, 353		
単価						3, 353	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一28号	屋外配管	G 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	5, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 土留め 2m未満 補正なし	m	1	4, 630	4, 630		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 15%	m	1	860	860		
計						5, 490		
単価						5, 490	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一29号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	435. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	326. 8	326. 8		
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	109	109		
計						435. 8		
単価						435. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一30号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価 1,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,498	1,498	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	188	188	
計						1,686	
単価						1,686	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
単一31号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価 1,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,498	1,498	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	268	268	
計						1,766	
単価						1,766	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一32号	屋外配線 屋外用LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	676. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	626. 4	626. 4		
配線各種 屋外用LANケーブル			m	1	50	50		
計						676. 4		
単価						676. 4	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一33号	接地設置工	支柱接地	単位	箇所	数量	1	単価	8, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 808	6, 808		
連結式接地棒		φ10×1500L	本	1	1, 620	1, 620		
連結式接地棒用リード端子 φ10用		8mm ² ×500mm	個	1	470	470		
計						8, 898		
単価						8, 898	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一34号	接地設置工	引込柱接地	単位	箇所	数量	1	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 808	6, 808		
連結式接地棒		φ 14×1500L	本	1	2, 970	2, 970		
連結式接地棒用リード端子 φ 14用		22mm ^φ 2×500mm	個	1	730	730		
計						10, 508		
単価						10, 510	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一35号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17, 960	17, 960		
計						17, 960		
単価						17, 960	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
単一36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 920	15, 920		
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	